ANEXO B - 02 - 09

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Institución: GABINETE SOCIAL
Adjudicado: MIRTA CONTINI DE ETCHEGARAY

Adquisición de Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificio

Cuadro de Precios Adjudicados

Item	Códigos del Catálogo	Descripción	Marca del producto	Procedencia	U.M.	Presentación	Relación de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	72103003-001	Demolición de: mampara de durlock existente, doble cara con aislación interior y estructura fijada a la losa. Contemplar estructura y placas de cierre necesarios. Pintura, en partes afectadas por la demolición ,y retoques en el zócalo, si fuese necesario.- Desmontar un marco de madera, fijado a la mampara, 1 puerta de madera con herrajes, una placa fija. Medidas: 1.00 x 2.57 de alto.- Propiedad del Gabinete Social.	Ing. Etchegaray	Paraguay	M2	Evento	1	6,20	102.900	637.980
2	72131601-012	Pintura látex de mampara en color rojo tanino, enduido en partes necesarias.-	Ing. Etchegaray	Paraguay	M2	Evento	1	8,20	21.530	176.546
3	72101607-005	Zócalo de madera revestido una cara con formica imitación aluminio, de 0.15 de alto. Colocado. Verificar medidas en obra.	Ing. Etchegaray	Paraguay	M2	Evento	1	4,70	25.476	119.737
4	72131601-012	Pintura látex color azul marino. Verificar medidas en obra. Antes de realizar las pinturas se deberá realizar los siguientes: Provisión y colocación de: dos (2) tapa cuadrada de chapa metálica N° 20, terminada con base antioxido y pintura sintética colo tipo marfil (idem color azulejos existentes, verificar tono en obra). colocado. medidas 019 m x 0,19 m. Colocar 4 (cuatro) tapaciegas de plastico, circular, blanco. verificada la medida en obra. Colocar 4 (cuatro) Zócalo de chapa metálica N° 24 pintado con base antióxido y pintura sintética colo marrón tipo tabaco, ambas caras (verificar tono en obra), todos colocado con medidas de 0,50m x0,07 m de alto c/u. Todos los materiales a ser utilizados deberán estar contemplados en los precios ofertados.	Ing. Etchegaray	Paraguay	M2	Evento	1	20,00	27.250	545.000
5	72131601-012	Moldura de madera de 10 cm pintada en color azul marino, colocada.-	Ing. Etchegaray	Paraguay	ML	Evento	1	8,00	44.000	352.000
6	72131601-012	Pilares. Pintura látex. color azul.	Ing. Etchegaray	Paraguay	M2	Evento	1	19,40	24.750	480.150
								TOTAL ADJUDICADO =		2.311.413

Gabinete Social Presidencia de la República - Área Administrativa y Financiera

Lic. TIBURCIO GAUTO
Dpto. Contabilidad - Unidad Técnica
Gabinete Social - Presidencia de la República