Juntos por Itauguá
GOBIERNO MUNICIPAL
2015-2020
Direccion: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte. A. Martinez
Telefax: 0294 220 262 - 0294 220 360
Email: contrataciones@municipalidaddeitaugua.gov.py

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON % DE VARIACION

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 40/2021

" MANTENIMIENTO GENERAL DEL MERCADO MUNICIPAL con ID Nº 401642

DATOS DEL LLAMADO							ING. IGNACIO EDWARDS ROJAS		
Ítem	Codigo de catalogo	Descropcion del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Precio Total Referencial	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion
1	72131701-010	RECAPADO DEL ESTACIONAMIENTO LADO OESTE	Unidad	1		47.994.177		47.994.177	0
1.1		Levantamiento planimetrico	Metros cuadrados	469	6.500	3.048.500	6.500	3.048.500	0
1.2		Riego de liga de emulsión en area a recapar, carga y compactacion de mescla asfaltica	Metros cuadrados	469	95.833	44.945.677	95.833	44.945.677	0
2	72131701-010	RECAPADO DEL ESTACIONAMIENTO LADO OESTE	Unidad	1		20.568.933		20.568.933	0
2.1		Levantamiento planimetrico	Metros cuadrados	201	6.500	1.306.500	6.500	1.306.500	0
2.2		Riego de liga de emulsión en area a recapar, carga y compactacion de mescla asfaltica	Metros cuadrados	201	95.833	19.262.433	95.833	19.262.433	0
3	72101510-007	INSTALACIONES CLOACALES	Unidad	1		20.645.142		20.645.142	0
3.1		Levantamiento planimetrico	Metro lineal	87	4.189	364.443	4.189	364.443	0
3.2		Excavaciones y desmontaje de instalaciones existentes	Metro lineal	87	35.056	3.049.872	35.056	3.049.872	0
3.3		Cámara de inspección 1:1.10x 1.10 extremo lado este sector cocinas, conectado al desengrasador mediante tubo de PVC o 150mm a 45º	Unidad	1	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	0
3.4		Camara de inspeccion 2: 1.60x1.20x1.00 sector sanitarios, conectdo a registros intermedios entre la camara de inspeccion 1	Unidad	1	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	0
3.5		Registro de 40x40 x profundidad de calculo según pendiente 0,5%	Unidad	6	966.667	5.800.002	966.667	5.800.002	0
3.6		Tuberia completa: caños de PVC de 150mm incluyendo ramales conectados a los servicios	Metro lineal	105	16.333	1.714.965	16.333	1.714.965	0
3.7		Relleno de zanja entre registros y camaras	Metro lineal	105	5.689	597.345	5.689	597.345	0
3.8		Contrapiso y alisada	Metros cuadrados	95	48.539	4.611.205	48.539	4.611.205	0
3.9		Limpieza final	Metro lineal	105	5.022	527.310	5.022	527.310	0
4	72131601-001	INSTALLACIONES ELECTRICAS	Unidad	1		17.513.216		17.513.216	0
4.1		Levantamiento planimetrico	Unidad	1	392.611	392.611	392.611	392.611	0
4.2		Readecuación del tablero principal. Mantenimiento de electroductos. Cambio de llaves limitadoras, instalacion de disyuntores diferenciales, separacion de faces especiales para equipo de AA	Unidad	1	7.188.438	7.188.438	7.188.438	7.188.438	0
4.3		Iluminación area comedor. Lampara LED adosables, calidas. Panel adosar led 15w4000ºk) provision e instalación	Unidad	20	96.833	1.936.660	96.833	1.936.660	0
4.4		Cambio de sistema de electrodutos en area de comedor. Face de luces y tomas cable tipo taller 4x2	Unidad	1	4.951.063	4.951.063	4.951.063	4.951.063	0
4.5		Reubicación de cablerios en estado informal	Unidad	1	3.044.444	3.044.444	3.044.444	3.044.444	0
5	72131601-012	PINTURA	Unidad	1		6.360.251		6.360.251	0
5.1		Levantamiento planimetrico	Metros cuadrados	72	3.522	253.584	3.522	253.584	0
5.2		Pintura base blanca a latex color blanco	Metros cuadrados	72	20.000	1.440.000	20.000	1.440.000	0
5.3		Pintura de letras	Unidad	1	866.667	866.667	866.667	866.667	0
5.4		Pintura comedor	Metros cuadrados	190	20.000	3.800.000	20.000	3.800.000	0
6	72131601-009	CAMBIO DE PISO BALDOSÓN PASILLO	Unidad	1		3.716.820		3.716.820	0
6.1		Levantamiento planimetrico	Metros cuadrados	30	3.522	105.660	3.522	105.660	0
6.2		Contrapiso y carpeta de regulación, contrapiso de cascote 7 cm alisada 5cm	Metros cuadrados	30	45.539	1.366.170	45.539	1.366.170	0
6.3		Colocación de balsosa de 40x40	Metros cuadrados	30	74.833	2.244.990	74.833	2.244.990	0
						116.798.539		**116.798.539**	

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ • UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES •