MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (Anexo B-02-08)

Construcción de aula Esc. Bás. Nº 7513 Inmaculada Concepción ID: 433251

Oferentes				Adalberto Samudio N.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario IVA incluído	Precio total
1	Letrero de obra 1,00 x 2,00	Unidad	1	1.100.000	1.100.000
2	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	6.500	414.050
3	Replanteo	Metros cuadrados	63,7	7.000	445.900
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	14	403.000	5.642.000
5	Colocación de hormigón armado	Metro lineal	50,4	220.000	11.088.000
6	Viga de galería 13x 27	Metro lineal	7,4	220.000	1.628.000
7	Loseta sobre aberturas	Unidad	1	550.000	550.000
8	Mampostería de nivelación 0,45	Metros cuadrados	6,58	298.500	1.964.130
9	Mampostería de nivelación 0,30	Metros cuadrados	13,71	195.700	2.683.047
10	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	34,36	107.000	3.676.520
11	Aislación asfáltica horizontal de paredes	Metro lineal	24	25.602	614.448
12	Mampostería de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	111.780	380.052
13	Mampostería de 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	Metros cuadrados	34,5	235.000	8.107.500
14	Mampostería de 0,30 visto a una cara de ladrillos prensado	Metros cuadrados	13,5	235.000	3.172.500
15	Mampostería de 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	34,3	130.000	4.459.000
16	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas	Metros cuadrados	12	25.000	300.000
17	Pilar de mamposteria según detalle con ladrillos prensados	Metro lineal	6,6	450.000	2.970.000
18	Techo de chapas con núcleo de isopor sobre estructura metálica	Metros cuadrados	90,5	450.000	40.725.000
19	Revoque De paredes interior, ext. a una capa	Metros cuadrados	64,3	34.200	2.199.060
20	Revoque de pilares y vigas a una capa	Metros cuadrados	10,3	41.730	429.819
21	Revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Metro lineal	18	28.780	518.040
22	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	58	47.779	2.771.182
23	Carpeta de nivelación	Metros cuadrados	58	35.000	2.030.000
24	Piso cerámico PI4 antideslizante	Metros cuadrados	58	98.500	5.713.000
25	Piso de baldosones 0,40 x 0,40 incluye contrapiso	Metros cuadrados	11,9	88.340	1.051.246
26	Zócalo cerámico	Metro lineal	36,2	35.800	1.295.960
27	Rampa de acceso de 10% pendiente	Unidad	1	750.000	750.000
28	Puerta metálica de 1,20 x 2,10	Unidad	1	1.250.000	1.250.000
29	Rejas metálicas para ventanas 1,50 x 1,20según diseño	Metros cuadrados	7,2	350.000	2.520.000
30	Provisión y colocación de ventanas de vidrios templados de 80 mm con periferia de aluminio 1,5 x 1,20	Unidad	4	1.350.000	5.400.000
31	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	63,3	22.000	1.392.600
32	Pintura de ladrillo vistos con silicona	Metros cuadrados	90,5	22.000	1.991.000
33	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	14,04	35.000	491.400
34	Pintura de canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Metro lineal	23	25.000	575.000
35	Pintura de estructura de techo	Unidad	1	1.500.000	1.500.000

36	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Metro lineal	23	78.000	1.794.000
37	Instalación de tablero TS10 de 6 AG	Unidad	1	380.000	380.000
38	Instalación de tablero de comandos TC 3 AG	Unidad	1	340.000	340.000
39	Instalación de tablero de de ventiladores TCV	Unidad	1	350.000	350.000
40	Alimentación de circuito de luces	Unidad	10	100.000	1.000.000
41	Alimentación de circuito de tomas	Unidad	6	100.000	600.000
42	Alimentación de circuitos de ventiladores	Unidad	2	100.000	200.000
43	Alimentación de los circuitos de TC	Unidad	1	450.000	450.000
44	Fluorescentes Led de 3x40 Watts	Unidad	6	150.000	900.000
45	Fluorescentes Led de 1x40 Watts	Unidad	2	100.000	200.000
46	Pizarra	Unidad	1	1.035.731	1.035.731
47	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000
		Precio Total			**129.548.185**

Melanio Mercado Benítez

Encargado de la U.O.C.