MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/01/91

ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 09/2019
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO" PLURIANUAL 2019 - 2020 - ID N° 371347

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Código de Catálogo	Descripción	SUARES HENRI Y ASOCIADOS			
			U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
Pavimento tipo Empedrado en Maganini - 8 de Diciembre						
1	72131701-002	**Trabajos Preliminares**				
1.1		Cartel de Obra (2,00x1,00)	m2	2.00	500,000	1,000,000
1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	3,330.00	3,000	9,990,000
1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	3,330.00	3,000	9,990,000
2	72131701-002	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**				
2.1		Colchón: Tierra Colorada	m3	666.00	3,000	1,998,000
2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	3,330.00	30,000	99,900,000
2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	3,330.00	3,500	11,655,000
3	72131701-002	**Cordón de Ho.**				
3.1		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	807.00	29,000	23,403,000
4	72131701-002	**Compactación**				
4.1		Compactación preliminar	m2	3,330.00	3,500	11,655,000
4.2		Compactación Final	m2	3,330.00	3,500	11,655,000
5	72131701-002	**Limpieza**				
5.1		Limpieza final de obra	m2	3,330.00	1,000	3,330,000
Sub-Total						**184,576,000**
Pavimento tipo Empedrado al Costado de la Escuela Básica Vicente Ignacio Iturbe						
6	72131701-002	**Trabajos Preliminares**				
6.1		Cartel de Obra (2,00x1,00)	m2	2.00	500,000	1,000,000
6.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1,492.00	3,500	5,222,000
6.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1,492.00	3,500	5,222,000
7	72131701-002	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**				
7.1		Colchón: Tierra Colorada	m3	298.40	3,000	895,200
7.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	1,492.00	31,000	46,252,000
7.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	1,492.00	3,500	5,222,000
8	72131701-002	**Cordón de Ho.**				
8.1		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	372.00	29,000	10,788,000
9	72131701-002	**Compactación**				
9.1		Compactación preliminar	m2	1,492.00	3,500	5,222,000
9.2		Compactación Final	m2	1,492.00	3,500	5,222,000
10	72131701-002	**Limpieza**				
10.1		Limpieza final de obra	m2	1,492.00	1,000	1,492,000
Sub Total						**86,537,200**

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – U.O.C. – ALTO PARANÁ - PARAGUAY

ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 09/2019
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO" PLURIANUAL 2019 - 2020 - ID N° 371347

Pavimento tipo Empedrado Frente a Plaza Limoy						
11	72131701-002	**Trabajos Preliminares**				
11.1		Cartel de Obra (2,00x1,00)	m2	2.00	500,000	1,000,000
11.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	867.00	3,500	3,034,500
11.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	867.00	3,500	3,034,500
12	72131701-002	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**				
12.1		Colchón: Tierra Colorada	m3	86.70	3,000	260,100
12.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	867.00	31,000	26,877,000
12.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	867.00	3,500	3,034,500
13	72131701-002	**Cordón de Ho.**				
13.1		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	216.00	29,000	6,264,000
14	72131701-002	**Compactación**				
14.1		Compactación preliminar	m2	867.00	3,500	3,034,500
14.2		Compactación Final	m2	867.00	3,500	3,034,500
15	72131701-002	**Limpieza**				
15.1		Limpieza final de obra	m2	867.00	1,000	867,000
Sub- Total						**50,440,600**
TOTAL GUARANIES						**321,553,800**

ELIZA MARIBEL CARRERA
Responsable de la UOC

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. ALTO PARANÁ - PARAGUAY