MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Ñañapo ñande rapeã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CENTRO MÉDICO NACIONAL – HOSPITAL NACIONAL
SUB-UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (S4)

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 09/2015 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO ID N° 295.967

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	HANDRUG de Hugo Benítez Peralta					DISTRIBUIDORA MYC de Mirna Celeste Coronel Aguayo					OLAM SERVICE de Nelson Raúl Coronel Segovia				
				Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	Variacion %	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	Variacion %	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	Variacion %
1	Sistema de circuito cerrado de video vigilancia 10 (diez) - Grabador Digital de Video (DVR) Canales: 8-ch Interfaces: 1 x 10M/100M Ethernet - USB Almacenamiento: SATA 2 TB Resolución mínima de grabación: HD 720P Incluye: 10 (diez) UPS 2000VA 10 (diez) Fuente de alimentación para 8 cámaras con fusilera 10 (diez) Rack de 7U para contener DVR. Software de control capaz de unificar varios DVR en un solo sistema 70 (setenta) - Cámara Analógica: Sensor: 1/3 ProgressiveScan CMOS Resolución: HD 720P (1280(H)*720(V)) IR: 20 metros Tipo: Bullet Certificación IP66 1 (uno) - Computadora de Escritorio Procesador: Mínimo Dos núcleos - 64bits - 2.6 GHz - 3M Memoria: Mínimo 8GB 1333MHz DDR3 Disco: 1 TB 5400 rpm Red: 1 x 10/100/1000 Unidad Óptica: Mínimo DVD-RW Teclado: Español Mouse: Óptico -2 botones + scroll Tarjeta de video capaz de soportar FULL HD para 2 televisores en simultáneo. Monitor: 2 (dos) x 42" - Con instalación con soporte para pared. (Para montaje de centro de monitoreo en oficina de Seguridad) Otros detalles: Incluye instalación total, todos los materiales, cables y conectores necesarios para dejar en funcionamiento todo lo solicitado. Las fuentes y conexiones eléctricas deberán ser instaladas dentro de cajas de registro con llaves que deberán ser proveídas e instaladas. El cable a utilizar deberá ser UTP, considerando todos los conectores necesarios, hasta un máximo de 2500 mts. Incluye configuración y puesta en marcha con capacitación acerca de todos los módulos de administración y manuales de usuario. No se cuentan con planos de ubicación de cámaras, por lo que al momento de la instalación, la convocante dará las directivas de las ubicaciones, respetando siempre la distancia máxima de cable solicitado. Los DVR deberán estar conectados a la red de datos de la Institución, para lo cual la convocante indicará en su momento los puntos de conexión ya existentes dentro del hospital (switches). Para esto se deberá contemplar cableado CAT6 en un máximo de 900 mts. Garantía: 1 año para todos los equipos, incluyendo asistencia con mano de obra sin costo, repuestos y partes.	1	87.000.000	86.765.000	HIKVISION	CHINA	86.765.000	-0	120.000.000	DEMPA	CHINA	120.000.000	38	96.485.500	DEMPA	CHINA	96.485.500	11
TOTAL OFERTA							86.765.000					120.000.000					96.485.500	

Marcelo Insaurralde O.
Jefe Interino
Dpto. T.I.
Hospital Nacional

Abog. Jacinto Doldán Patiño
Asesor de la Dirección General
C.M.N. - Hospital Nacional

Lic. Luis A. Ruda Díaz V.
Jefe de Compras Menores
SUOC - Hospital Nacional Itaugua