GOBERNACIÓN DE BOQUERON

Filadelfia - Telefax (595) 4914 32038 Email: gobernación@boqueron.gov.py

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA Nº 09/2015 "CERRAMIENTO PERIMETRAL DE PROTECCION DE LA OBRA SUPERVISION EDUCATIVA"

ITEMS	DESCRIPCION	EMPRESA 1: JL Y COMPAÑÍA S.A					EMPRESA 2: JUAN ARNALDO ROCHE LEGUIZAMÓN				
		PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE)	CANTIDAD	MARCA	PREOCEDENCIA	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE)	CANTIDAD	MARCA	PREOCEDENCIA	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE)
1	Cerco perimetral de alambre tejido de 2,00 metros de altura, inlcuye: poste de caño galvanizado de 2,5", Mamposteria de nivelacion de 0,30 m (3 hiladas a modo de cimiento), 5 pilaresde Hº Aº de (20x20) cm, con dado de hormigon de (30x30) x 40 cm de profundidad. Mamposteria de elevación de 0,15 m de 40 cm de altura y dos hileras de alambre de puas en la parte superior.	228.900	230	N/A	N/A	52.647.000	260.000	230	N/A	N/A	59.800.000
2	Portón de acceso vahicular, metálico de caño negro de 2" y alambre tejido de 1". Incluye dos pilares de Hº Aº de (20x20) cm y portacandado. Dimesiones: 5,00 x 2,00 metros	4.250.000	1	N/A	N/A	4.250.000	6.000.000	1	N/A	N/A	6.000.000
3	Portón de acceso peatonal, de caño negro de 2" y alambre tejido de 1". Incluye dos pilares de Hº Aº de (20x20) cm y portacandado. Dimensiones 1,00 x 2,00 metros	2.350.000	1	N/A	N/A	2.350.000	5.000.000	1	N/A	N/A	5.000.000
	TOTAL					**59.247.000**	**TOTAL**				**70.800.000**

GOBERNACION DE BOQUERON
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Econ. Oscar A. Martinez G.
Secretario de Administración y F...