## CUADRO COMPARATIVO OFERTAS

## GERCOM INGENIEROS Y ASOCIADOS

| | | | | | Fecha:_____ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CO N° 09/2016 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Item* No** | **Código de Catálogo*** | **Descripción*** | **Unidad de Medida*** | **Cantidad*** | **Precio unitario** (IVA incluido)** | **Precio Total** (IVA incluido)** |
| 1 | 72131601-002 | b- Replanteo | m2 | 900 | *1.000* | *900.000* |
| | | **Estructura de Hº Aº:** | | | | |
| 2 | 72131601-004 | a- Excavación y carga de zapatas de HºAº | un | 23 | *380.000* | *8.740.000* |
| 3 | 72131601-004 | b1- Pilares de Hº Aº | un | 22 | *850.000* | *18.700.000* |
| 4 | 72131601-004 | b2- Viga inferior de Hº Aº | ml | 160 | *170.000* | *27.200.000* |
| 5 | 72131601-004 | b3- Viga intermedia de Hº Aº | ml | 110 | *170.000* | *18.700.000* |
| 6 | 72131601-004 | b3- Viga superior de Hº Aº | ml | 110 | *180.000* | *19.800.000* |
| 7 | 72131601-004 | c- Losa de HºAº | m2 | 10 | *390.000* | *3.900.000* |
| | | **Muros de Nivelación:** | | | | |
| 8 | 72101703-003 | De 0,30 cm | ml | 90 | *75.000* | *6.750.000* |
| 9 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores | m2 | 200 | *65.000* | *13.000.000* |
| | | **Aislación Asfáltica:** | | | | |
| 10 | 72102507-003 | a- De paredes | ml | 90 | *25.000* | *2.250.000* |
| | | **Muros de elevación:** | | | | |
| 11 | 72101703-003 | b- De 0,15 para revocar hueco | m2 | 300 | *95.000* | *28.500.000* |
| 12 | 72131601-004 | e- Envarillado bajo aberturas de 2 ø 8 por hilada (2 hiladas) | ml | 20 | *80.000* | *1.600.000* |
| | | **Pilares:** | | | | |
| 13 | 72131601-015 | a- De 0,20x0,30 para revocar | ml | 100 | *90.000* | *9.000.000* |
| | | **Estructura y Carpíntería Metálica** | | | | |
| 14 | 72101903-001 | Estructura con cobertura metálica | m2 | 750 | *210.000* | *157.500.000* |
| 15 | 72101903-001 | Cabriada perfil C de 100 con reticulado plano perfil U de 100 | un | 7 | *750.000* | *5.250.000* |
| 16 | 72101903-001 | Canaleta de desagüe pluvial desarrollo 40 con bajada | ml | 120 | *100.000* | *12.000.000* |
| | | **Revoques:** | | | | |
| 17 | 72131601-008 | a- De paredes interior y exterior a una capa | m2 | 520 | *45.000* | *23.400.000* |
| 18 | 72131601-009 | Contrapiso de Hº de cascotes con carpeta | m2 | 700 | *82.000* | *57.400.000* |
| | | **SANITARIOS SEXADOS** | | | | |
| 19 | 72131601-005 | Mamposteria de elevación | m2 | 45 | *89.000* | *4.005.000* |
| 20 | 72131601-009 | Contrapiso de cascotes 0,10 | m2 | 60 | *60.000* | *3.600.000* |
| 21 | 72131601-009 | Piso PI 4 de primera | m2 | 60 | *82.000* | *4.920.000* |
| | | **SSHHH** | | | | |
| 22 | 72131601-011 | Inst. Sanitaria y pozo ciego | Gl. | 1 | *3.800.000* | *3.800.000* |
| 23 | 72131601-008 | Revoque | m2 | 45 | *62.000* | *2.790.000* |
| 24 | 72102508-003 | Revestimiento con azulejo ceramico | m2 | 60 | *102.000* | *6.120.000* |
| 25 | 72102503-001 | Azulejo | m2 | 20 | *82.000* | *1.640.000* |
| | | **Instalación eléctrica** | | | | |
| 26 | 72131601-001 | Instalación eléctrica | Gl | 1 | *1.000.000* | *1.000.000* |
| 27 | 72131601-001 | Instalación luminica para Polideportivo | un | 8,00 | *3.800.000* | *30.400.000* |
| 28 | 72131601-001 | Instalación de artefactos de iluminación | Gl. | 1,00 | *8.000.000* | *8.000.000* |
| 29 | 72131601-005 | Tratamiento en fachada | Gl. | 1,00 | *4.500.000* | *4.500.000* |
| 30 | 72131601-012 | Pintura de alta circulación | m2 | 1220,00 | *38.000* | *46.360.000* |
| 31 | 73121602-002 | Portón Metálico | Gl. | 1,00 | *11.775.000* | *11.775.000* |
| 32 | 72131601-012 | Pintura de alta circulación | m2 | 750,00 | *34.000* | *25.500.000* |
| | | | | | **Precio Total**** | 569.000.000 |

*Campo a ser llenado por el Convocante
**Campo a ser llenado por el Oferente

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRÁ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · GUAIRA · CULTURA DE TRADICIONES

Abog. Alfredo Celano
Enc. de U. O. C.