Municipalidad de Paraguarí

Trabajando por una ciudad diferente

Asunción esq. 19 de Enero

Paraguarí- Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE ITURBE DEL BARRIO VIRGEN DE CAACUPÉ DE LA CIUDAD DE PARAGUARÍ con ID: 334004

OFERENTES				EFICSA		JOB CONSTRUCCIONES		FAPA GROUP CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTOS	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1						
1.1	Limpieza del lugar y desbroce de la capa vegetal	Metros cuadrados	1.060,78	1.100	1.166.858	910	965.310	950	1.007.741
1.2	Replanteo y marcación de obra	Milímetros cuadrados	1.060,78	935	991.829	1.000	1.060.780	800	848.624
2	MOVIMIENTO DE SUELO	Unidad Medida Global	1						
2.1	Ajuste de nivel, excavación y corte de terraplen	Metros cuadrados	1.060,78	7.000	7.425.460	7.150	7.584.577	7.325	7.770.214
2.2	Relleno y compactación de suelo	Metros cúbicos	129,29	42.000	5.430.180	43.500	5.624.115	43.445	5.617.004
2.3	Retiro de Basura y materiales excedente	Metros cúbicos	105,6	18.000	1.900.800	20.000	2.112.000	18.500	1.953.600
2.4	Colchon de arena con espesor promedio igual a 20cm	Metros cúbicos	212,15	50.000	10.607.500	50.355	10.682.813	54.500	11.562.175
3	CORDÓN DE HORMIGON SIMPLE	Unidad Medida Global	1						
3.1	Excavación manual en suelo duro	Metros cúbicos	8,23	28.000	230.440	31.500	259.245	28.000	230.440
3.2	Provisión y colocación de cordones de hormigón prefabricados de espesor =10cm, altura=40cm (fck=18MPA)	Metro lineal	348	45.000	15.660.000	47.000	16.356.000	42.477	14.781.996
3.3	Macizada de cordones con mortero 1:3 (cemento:arena lavada)	Metro lineal	358	4.500	1.611.000	4.735	1.695.130	4.500	1.611.000
4	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	Unidad Medida Global	1						
4.1	Provisión de Piedra Bruta	Metros cúbicos	202,5	65.000	13.162.500	66.500	13.466.250	63.500	12.858.750
4.2	Colocación de Piedra (incluye la maceada de la piedra)	Metros cuadrados	1.060,78	14.000	14.850.920	15.500	16.442.090	14.000	14.850.920
4.3	Enripiado con piedra triturada 6ta (20kg/m2) y compactación de empedrado	Tonelada	21,22	184.000	3.904.480	184.750	3.920.395	187.500	3.978.750
5	EMPASTADO	Metros cuadrados	355	11.000	3.905.000	12.500	4.437.500	12.250	4.348.750
6	SERVICIOS GENERALES (SENALIZACION DE OBRA, INSTALACION DE BAÑOS PORTÁTILES, EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL)	Unidad Medida Global	1	950.000	950.000	945.000	945.000	1.000.000	1.000.000
7	LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1						
7.1	Limpieza final y habilitación al tráfico	Metros cuadrados	1.060,78	1.650	1.750.287	1.347	1.428.871	1.650	1.750.287
				Precio Total	**83.547.254**	**Precio Total**	**86.980.076**	**Precio Total**	**84.170.251**

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARÍ • Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. •

Lic. Cinthia Velazquez

Encargada de la UOC