MUNICIPALIDAD
DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA
DE CONTRATACIONES
U.O.C.

CUADRO DE PRECIOS CD 41/2019

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 372 CÑIA. 17° YATAITY, BARRIO PANCHITO LÓPEZ; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE BORJA, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 5° YATAITY, BARRIO LOS MANANTIALES con ID: 363960

OFERENTES					AC CONSTRUCCIONES DE AMBROSIO CORONEL RUC 1713683-0		MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE MARIA LIZ FLEITAS RUC 4035710-4	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 372 CÑIA. 17º YATAITY, BARRIO PANCHITO LÓPEZ	Unidad Medida Global	1		-	-	-
1.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	584	1.050	613.200	900	525.600
1.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM , ALTURA 3,20 M (SIN ECEPCION)	Unidad	1	970.000	970.000	950.000	950.000
1.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM , ANCHO 10 CM , DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	146	26.500	3.869.000	21.300	3.109.800
1.4		REP DE CAÑERIA ROTA POR MAQ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO, LA PIEDRA TENDRA UNA FORMA PRISMATICA O POLIDRICA QUE NO MAYOR A 0,15 X 0,15 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	584	42.900	25.053.600	38.000	22.192.000
1.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	584	2.490	1.454.160	2.600	1.518.400
1.6		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	36,5	7.490	273.385	8.000	292.000
1.7		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000	1.000.000	1.000.000
2	72131701-002	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE BORJA, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 5º YATAITY, BARRIO LOS MANANTIALES	Unidad Medida Global	1			-	-
2.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	520	1.050	546.000	900	468.000

MUNICIPALIDAD
DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA
DE CONTRATACIONES
U.O.C.

CUADRO DE PRECIOS CD 41/2019

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 372 CÑIA. 17° YATAITY, BARRIO PANCHITO LÓPEZ; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE BORJA, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 5° YATAITY, BARRIO LOS MANANTIALES con ID: 363960

OFERENTES					AC CONSTRUCCIONES DE AMBROSIO CORONEL RUC 1713683-0		MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE MARIA LIZ FLEITAS RUC 4035710-4	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
2.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM , ALTURA 3,20 M (SIN ECEPCION)	Unidad	1	970.000	970.000	950.000	950.000
2.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM , ANCHO 10 CM , DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	208	26.500	5.512.000	21.300	4.430.400
2.4		REPDE CAÑERIA ROTA POR MAQ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO, LA PIEDRA TENDRA UNA FORMA PRISMATICA O POLIDRICA QUE NO MAYOR A 0,15 X 0,15 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	520	41.900	21.788.000	38.000	19.760.000
2.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	520	2.490	1.294.800	2.600	1.352.000
2.6		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	52	7.490	389.480	8.000	416.000
2.7		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	1.016.375	1.016.375	1.000.000	1.000.000
TOTAL						64.500.000		57.964.200

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA - Unidad Operativa de Contrataciones

JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ