T.C. TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCIONES

Ítems del llamado Construcciones y Reparaciones Varias con ID: 372771

Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-004	Cartel identificatorio de obra (2.00m x 1.50m)	Unidad Medida Global	1	1.988.000	1.988.000
2	72131601-005	Demolicion de mamposteria y techo existente.	Unidad Medida Global	1	6.958.000	6.958.000
3	72131601-003	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	153,4	5.467	838.638
4	72131601-009	Carpeta de regularizacion para vereda (dosificacion 1:3)	Metros cuadrados	13,36	29.820	398.395
5	72131601-009	Vereda en canto rodado (color rojo con amarillo).	Metros cuadrados	13,36	149.100	1.991.976
6	72131601-004	Tapa de hormigon armado para acceso.	Metros cúbicos	1	1.491.000	1.491.000
7	72131601-004	Estructura de H° A° ZAPATA (1.00x 1.00)	Metros cúbicos	3	2.186.800	6.560.400
8	72131601-004	Estructura de H° A° PILARES (15X30)	Metros cúbicos	2	1.838.900	3.677.800
9	72131601-004	Estrucura de H° A° encadenado (15x30) inferior.	Metro lineal	105	84.490	8.871.450
10	72131601-004	Estrucura de H° A° encadenado (15x30) superior.	Metro lineal	105	84.490	8.871.450
11	72131601-003	Relleno de ripio y comp. Manual.	Metros cúbicos	31	74.550	2.311.050
12	72131601-003	Base de ripio y hormigon de(0,60 x 0,40)	Metros cúbicos	15	183.890	2.758.350
13	72101703-002	Rampa de acceso en H°A° con parilla del 8 mm. Inclinacion del 8, 33 %	Metros cúbicos	0,6	1.491.000	894.600
14	72131601-005	Mamposteria de nivelacion de ladrillo comun 0,15 cm armado var 08 mm.	Metros cuadrados	32	164.010	5.248.320
15	72131601-005	Mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0,15 cm con cemento tipo 1.	Metros cuadrados	431	84.490	36.415.190
16	72131601-005	Mamposteria de elevacion de ladrillo visto laminado 3 abujeros color rojo.	Metros cuadrados	41,1	134.190	5.515.209
17	72131601-008	Aislación horizontal de muros 0,15 cm con asfalto una mano.	Metro lineal	105	24.850	2.609.250
18	72131601-005	Envarillado sobre aberturas con varilla de 8 mm asentado en mortero de 1:3 sobre mamposteria ladrillo comun.	Metro lineal	18	19.880	357.840
19	72131601-009	Contrapiso de Hormigon y cascotes espesor de 10 cm. Dosificacion 1:8 (Cemento : Ripio)	Metros cuadrados	146	41.748	6.095.208
20	72131601-008	Revoque interior de muros una capa de 1, 5 cm.	Metros cuadrados	420	29.820	12.524.400
21	72131601-008	Revoque exterior de muros una capa de 1,5 cm.	Metros cuadrados	115	29.820	3.429.300
22	72131601-009	Carpeta alisada para asiento de piso porcelanato.	Metros cuadrados	120	28.826	3.459.120
23	72131601-009	Piso de porcelanato de 60 x 60 cm. Sin brillo	Metros cuadrados	120	134.190	16.102.800
24	72102508-003	Revestimiento en porcelanato para baños	Metros cuadrados	53	134.190	7.112.070
25	72131601-012	Pintura interior latex dos manos con enduido.	Metros cuadrados	700	29.820	20.874.000
26	72131601-012	Pintura exterior latex sin enduido.	Metros cuadrados	115	24.850	2.857.750
27	72102602-008	Marcos y puertas, tipo placa de 0,70 x 2,10 cm con contramarco de madera. Harrajes y cerradura tipo manija de buena calidad, pintado con poliuretano,	Unidad	7	775.320	5.427.240
28	72102602-008	Marcos y puertas, tipo placa de 0,80 x 2,10 cm con contramarco de madera. Harrajes y cerradura tipo manija de buena calidad, pintado con poliuretano,	Unidad	8	775.320	6.202.560
29	72102602-008	Marcos y puertas, tipo placa de 0,90 x 2,10 cm con contramarco de madera. Harrajes y cerradura tipo manija con soporte en la hoja para discacitados y placa de señalizacion	Unidad	1	1.192.800	1.192.800
30	72102602-008	Puerta corrediza tipo blindex de 10 mm templado gris con carpinteria de aluminio con paños fijos a los laterales y superior (2,20x2,50)	Unidad	1	3.389.540	3.389.540
31	72102602-008	Ventanas corredizas una hoja fija tipo blindex tempaldo gris con carpinteria de aluminio (1,50x1,20)	Unidad	3	1.109.304	3.327.912
32	72131601-007	Entrada de luz y ventilacion natural con soporte de estructura metalica de angulos y paneles de policarbonato transparente (50x50 cm)	Unidad	2	994.000	1.988.000
33	72102602-008	Ventana basculante para baño de (40x60)	Unidad	6	109.340	656.040

GOBERNACION DE PALMA · CONCEPCION

Ing. Marcelo Marcos Riveros M.
Encargado de la UOC

34	72102602-007	Divisoria de baño en placa de eucatex con carpinteria de aluminio.	Metros cuadrados	10	208.740	2.087.400
35	72131601-007	Estructura metalica de techo con caibrada de perfil tipo U y correa metalica de perfil tipo C y techo de chapa ondulada Nro 27.	Metros cuadrados	132,89	173.950	23.116.216
36	72131601-007	Canaleta embutida con chapa galvanizada nro 28. pintado con antioxido y bajada de caño de PVC pintado color gris con desague subterraneo en las bajadas.	Metro lineal	46	178.920	8.230.320
37	72131601-007	Cielorraso pvc color HIELO con soporte metalico preveer instalacion electrica.	Metros cuadrados	120	99.400	11.928.000
38	72102303-003	Sistema de desague para baños sexados y privados con caño de pvc de 100 mm a la camara septica, caños de 40 mm para lavatarios	Unidad Medida Global	1	4.473.000	4.473.000
39	72102303-003	Camara septica	Unidad Medida Global	1	3.976.000	3.976.000
40	72131601-011	Instalacion de agua fria para baño sexados y privados, caños de 1/2 roscable.	Unidad Medida Global	1	1.988.000	1.988.000
41	72131601-011	Griferia cromodas para baños sexados, colocacion de espejo de 1,00 x 1,50 cm, jabonera liquida de pared, y porta papel .	Unidad Medida Global	1	2.485.000	2.485.000
42	72131601-011	Lavatorio con prevencion de bacha	Unidad Medida Global	1	1.491.000	1.491.000
43	72131601-011	Instalacion de sisterna baja tipo deca color blanco de primera calidad.	Unidad	7	646.100	4.522.700
44	72131601-011	Instalacion de micitorio tipo deca color blanco	Unidad	3	546.700	1.640.100
45	72131601-011	Divisoria para mictorio en madera terciada con pintura.	Unidad Medida Global	1	1.491.000	1.491.000
46	72102201-003	Instalacion de artefactos electricos incluye tomadas, puntos de luz, circuitos para aire acondicionado, circuitos para tomadas y luz led y luz de adosar en cieloraso PVC	Unidad Medida Global	1	14.910.000	14.910.000
47	72131601-007	Soporte de estructura metalica para fachada con angulos y placa de chapa.	Unidad Medida Global	1	5.467.000	5.467.000
48	72131601-007	Letra corporea de aluminio inoxdable h: 50 cm todos en mayuscula.	Unidad Medida Global	1	14.910.000	14.910.000
49	72102201-003	Soporte de barras metálicas cromadas en baño para discapacitados.	Unidad Medida Global	1	1.491.000	1.491.000
50	72131601-003	Base para carteleria de chapa inoxidable con soporte de metal.	Metros cuadrados	35	248.500	8.697.500
51	72102201-003	Instalacion de AIRE ACONDICIONADO DE 12 000 BTU.	Unidad	4	2.783.200	11.132.800
52	72102201-003	Instalacion de AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU.	Unidad	1	4.771.200	4.771.200
53	72131601-003	c-Replanteo	Metros cuadrados	16,1	4.632	74.576
54	72131601-013	b-Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	16,1	5.467	88.019
55	82101502-004	c-Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	1.669.920	1.669.920
56	72131601-003	Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúbicos	4	427.420	1.709.680
57	72131601-004	a-Encadenado H°A° inferior de(11 x 27)	Metros cúbicos	0,75	2.236.500	1.677.375
58	72131601-004	b-Encadenado H°A° superior de(11 x 27)	Metros cúbicos	0,75	2.733.500	2.050.125
59	72131601-005	a-De 0,30	Metros cuadrados	7,9	178.920	1.413.468
60	72131601-003	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	4,15	84.490	350.634
61	72131601-005	a-0,15 Horizontal	Metros cuadrados	9,4	28.826	270.964
62	72131601-005	a- De 0,15 para Revocar	Metros cuadrados	28,5	95.424	2.719.584
63	72131601-005	b- Visto 1 cara 0,15 con ladrillos VISTO de 3 agujeros laminado	Metros cuadrados	38,4	141.148	5.420.083
64	72131601-007	De tejas y tejuelones prensadas a maquina. Tirante de 2"x6" de hormigón armado.	Metros cuadrados	25	308.140	7.703.500
65	72131601-008	a-Interior y exterior	Metros cuadrados	93	23.856	2.218.608
66	72131601-009	Contrapiso de Ho de cascote	Metros cuadrados	14,4	26.838	386.467
67	72131601-009	CARPETA DE NIVELACION	Metros cuadrados	14,4	28.826	415.094
68	72131601-009	PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE P14	Metros cuadrados	14,4	77.532	1.116.461
69	72102602-008	a) De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 tablero	Unidad	2	1.491.000	2.982.000
70	72102602-008	b)De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,6 x 1,60	Unidad	3	844.900	2.534.700
71	72102602-008	a-Ventanas tipo balancín de 0,60 X 0,40 SSHH	Metros cuadrados	0,96	248.500	238.560
72	72131601-008	c-De revoque 1:3 (cemento -arena)	Metro lineal	8	29.820	238.560
73	72131601-012	a- De paredes exteriior al látex	Metros cuadrados	85,8	21.371	1.833.632
74	72131601-012	b-De tejuelones con barniz y de tirantes al latex	Metros cuadrados	25	17.395	434.875

Ing. Enrique Marcial Riveros
Encargado de la UOC

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL CONCEPCIÓN

75	72131601-012	c-Abert. Madera C/ Barniz	Metros cuadrados	8,5	17.892	152.082
76	72131601-012	d)Pintura exterior al latex con color, visto	Metros cuadrados	40,8	21.371	871.937
77	72131601-012	e-De aberturas metálicas	Metros cuadrados	0,96	15.904	15.268
78	72131601-012	f- Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	14	17.892	250.488
79	72102508-003	a-Azulejos blancos h= 1,20	Metros cuadrados	29	63.616	1.844.864
80	72102602-008	Vidrios	Metros cuadrados	0,96	168.980	162.221
81	72131601-012	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 -Dasarrollo 33 cm.	Metro lineal	14	74.550	1.043.700
82	72131601-9995	Guarda Obra de 0.50 de ancho	Metro lineal	18,1	74.550	1.349.355
83	72102201-003	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	2.683.800	2.683.800
84	72131601-011	a-Agua corriente - desague clocal-camara de Inspección- Espejo y Artefactos Sanitarios	Unidad Medida Global	1	2.485.000	2.485.000
85	72102303-003	b- Camara Septica 0,7 x 1,50	Unidad Medida Global	1	2.485.000	2.485.000
86	72102303-003	c- Pozo Absorvente Tipo 1 de 2,00 x 2,50 u otro tipo de tratamiento según indique la fiscalizacion	Unidad Medida Global	1	3.479.000	3.479.000
87	72131601-013	Limpieza periódica y final	Metros cuadrados	16,1	14.910	240.051
88	82101502-004	Cartel identificatorio de obra (1.40m x 1.20m)	Unidad Medida Global	1	1.789.200	1.789.200
89	72101703-007	Vallado de obra. primetral en chapa (1.50x4,80)	Metros cuadrados	26,4	64.610	1.705.704
90	72131601-003	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	245,52	4.632	1.137.249
91	72131601-003	Relleno y compactacion manual de ripio y cascote	Metros cúbicos	37	84.490	3.126.130
92	72131601-004	Encadenado de H° A° revocado, dado de H°A° vigas de HºAº	Metros cúbicos	9,5	2.186.800	20.774.600
93	72131601-007	DEMOLICION DE tejas y tejuelones de techo	Metros cuadrados	300	11.928	3.578.400
94	72102201-003	Desmonte de electriciad existente	Unidad Medida Global	1	2.783.200	2.783.200
95	72131601-005	Mamposteria de 0,15 ladrillo común	Metros cuadrados	95,28	84.490	8.050.207
96	72131601-008	Revoque interior de pared una capa.	Metros cuadrados	201,84	26.838	5.416.982
97	72131601-008	Revoque exterior de pared una capa	Metros cuadrados	195,36	26.838	5.243.072
98	72131601-012	Pintura cal color blanco interior	Metros cuadrados	201,84	18.886	3.811.950
99	72131601-012	Pintura a latex exterior	Metros cuadrados	195,36	20.874	4.077.945
100	72131601-007	Colocación de teja cerámica tipo española y tejuelon	Metros cuadrados	300	156.058	46.817.400
101	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	245,52	24.850	6.101.172
102	72131601-009	Colocación de piso cerámico de PI 14	Metros	245,52	77.532	19.035.657
103	72102201-003	Instalaciones electricas INCLUYE 4 ventiladores por aulas	Unidad Medida Global	1	7.455.000	7.455.000
104	72102201-003	Equipo de Aire Acondicionado 18.000 BTU ecologico con circuito independiente con llave de 25 Amp	Unidad Medida Global	4	3.180.800	12.723.200
105	72131601-012	Canaleta de Acero galvanizidado pintado con bajada	Metro lineal	125	71.568	8.946.000
106	72131601-008	Soporte para cortina en madera y cortinado	Unidad	7	313.110	2.191.770
107	72102602-008	Ventanas tipo balancín (1,50x1,20)	Metros cuadrados	21,6	447.300	9.661.680
108	72102602-008	Puerta en madera de 0,90x 2,10	Unidad	4	1.540.700	6.162.800
109	82101502-004	Cartel identificatorio de obra (1.40m x 1.20m)	Unidad Medida Global	1	1.789.200	1.789.200
110	72101703-007	Vallado de obra primetral en chapa (1.50x4,80)	Metros cuadrados	35,4	64.610	2.287.194
111	72131601-003	Zapata de hormigón armado	Metros cúbicos	8	1.341.900	10.735.200
112	72131601-004	Columna reticulada con carga de H°.	Metros cúbicos	2,3	1.292.200	2.972.060
113	72131601-009	Contrapiso de cascote	Metros cuadrados	96,9	32.802	3.178.514
114	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	96,9	29.820	2.889.558
115	72131601-009	Colocación de piso cerámica PI14	Metros cuadrados	96,9	77.932	7.512.851
116	72131601-004	Cubierta de estructura metálica y montaje de columna	Metros cuadrados	98	183.890	18.021.220
117	72102304-005	Canaleta de chapa galvanizada Nro 26.	Metro lineal	60	71.568	4.294.080
118	72102304-005	Tubo debajda de 100 ml	Unidad	6	119.280	715.680

Vbo. Enrique Manzal Riveros M.
Encargado de la UOC

119	72102201-003	Instalaciones electricas INCLUYE 2 PT	Unidad Medida Global	1	2.485.000	2.485.000
120	72102201-003	provision y colocacion de reflectores de 450 wtts	Unidad	3	407.540	1.222.620
121	82101502-004	Cartel identificatorio de obra (1.40m x 1.20m)	Unidad Medida Global	1	1.789.200	1.789.200
122	72131601-003	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	353,71	4.632	1.638.399
123	72101703-007	Vallado de obra primetral en chapa (1.50x4,80)	Metros cuadrados	57	64.610	3.682.770
124	72131601-003	Zapata de hormigón armado	Metros cúbicos	6	1.341.900	8.051.400
125	72131601-004	Viga de fundación hormigón armado	Metros cúbicos	5,32	2.236.500	11.898.180
126	72131601-004	Columna reticulada con carga de H°.	Metros cúbicos	5	1.341.900	6.709.500
127	72131601-009	Contrapiso de HºP	Metros cuadrados	353,71	32.802	11.602.395
128	72131601-009	carpeta de cemento (1:3)	Metros cuadrados	353,71	29.820	10.547.632
129	72131601-007	Cubierta de estructura metálica y montaje de columna	Metros cuadrados	355	208.740	74.102.700
130	72102304-005	Canaleta de chapa galvanizada Nro 26.	Metro lineal	46	71.568	3.292.128
131	72102304-005	Tubo debajda de 100 ml	Unidad	6	119.280	715.680
132	72131601-009	piso ceramico PI14	Metros cuadrados	353,71	77.532	27.423.844
133	72102201-003	provision y colocacion de 6 reflectores de 400wtts	Unidad	6	407.540	2.445.240
134	72102201-003	provison y colocacion de tomas electricas	Unidad	5	54.670	273.350
135	72102201-003	acometida tableros con 4 llave TM de 32 amp. y extension electricas	Unidad Medida Global	1	2.485.000	2.485.000
136	82101502-004	Cartel identificatorio de obra (1.40m x 1.20m)	Unidad Medida Global	1	1.789.200	1.789.200
137	72131601-008	Revoque una capa 1,5 cm.	Metros cuadrados	25	26.838	670.950
138	72131601-012	Pintura interior latex una capa	Metros cuadrados	70	18.886	1.322.020
139	72102602-008	Cambio de puerta, marco y placa en terciada pintado	Unidad	6	745.500	4.473.000
140	72131601-011	Instalación de equipo sanitario tipo migitorio	Unidad	4	546.700	2.186.800
141	72131601-011	Instalación de equipo sanitario lavatarios	Unidad	7	271.860	1.903.020
142	72102303-003	instalacion de desague cloacal	Unidad Medida Global	1	2.286.200	2.286.200
143	72131601-011	Instalaciones hidraulicas de agua fría	Unidad Medida Global	1	2.485.000	2.485.000
144	72102201-003	Instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1	1.980.000	1.980.000
					Precio Total	**800.259.648**

GOBERNACION I DEPARTAMENTAL CONCEPCION

Ing. Enrique Marcial Riveros M.
Encargado de la UOC

CCO CONSTRUSUR

Ítems del llamado Construcciones y Reparaciones Varias con ID: 372771

LoteTotal: Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-004	Cartel identificatorio de obra (2.00m x 1.50m)	Unidad Medida Global	1	1.980.000	1.980.000
2	72131601-005	Demolicion de mamposteria y techo existente.	Unidad Medida Global	1	6.930.000	6.930.000
3	72131601-003	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	153,4	5.445	835.263
4	72131601-009	Carpeta de regularizacion para vereda (dosificacion 1:3)	Metros cuadrados	13,36	29.700	396.792
5	72131601-009	Vereda en canto rodado (color rojo con amarillo).	Metros cuadrados	13,36	148.500	1.983.960
6	72131601-004	Tapa de hormigon armado para acceso.	Metros cúbicos	1	1.485.000	1.485.000
7	72131601-004	Estructura de H° A° ZAPATA (1.00x 1.00)	Metros cúbicos	3	2.178.000	6.534.000
8	72131601-004	Estructura de H° A° PILARES (15X30)	Metros cúbicos	2	1.831.500	3.663.000
9	72131601-004	Estrucura de H° A° encadenado (15x30) inferior.	Metro lineal	105	84.150	8.835.750
10	72131601-004	Estrucura de H° A° encadenado (15x30) superior.	Metro lineal	105	84.150	8.835.750
11	72131601-003	Relleno de ripio y comp. Manual.	Metros cúbicos	31	74.250	2.301.750
12	72131601-003	Base de ripio y hormigon de(0,60 x 0,40)	Metros cúbicos	15	183.150	2.747.250
13	72101703-002	Rampa de acceso en H°A° con parilla del 8 mm. Inclinacion del 8, 33 %	Metros cúbicos	0,6	1.485.000	891.000
14	72131601-005	Mamposteria de nivelacion de ladrillo comun 0,15 cm armado var 08 mm.	Metros cuadrados	32	163.350	5.227.200
15	72131601-005	Mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0,15 cm con cemento tipo 1.	Metros cuadrados	431	84.150	36.268.650
16	72131601-005	Mamposteria de elevacion de ladrillo visto laminado 3 abujeros color rojo.	Metros cuadrados	41,1	133.650	5.493.015
17	72131601-008	Aislación horizontal de muros 0,15 cm con asfalto una mano.	Metro lineal	105	24.750	2.598.750
18	72131601-005	Envarillado sobre aberturas con varilla de 8 mm asentado en mortero de 1:3 sobre mamposteria ladrillo comun.	Metro lineal	18	19.800	356.400
19	72131601-009	Contrapiso de Hormigon y cascotes espesor de 10 cm. Dosificacion 1:8 (Cemento : Ripio)	Metros cuadrados	146	41.580	6.070.680
20	72131601-008	Revoque interior de muros una capa de 1, 5 cm.	Metros cuadrados	420	29.700	12.474.000
21	72131601-008	Revoque exterior de muros una capa de 1,5 cm.	Metros cuadrados	115	29.700	3.415.500
22	72131601-009	Carpeta alisada para asiento de piso porcelanato.	Metros cuadrados	120	28.710	3.445.200
23	72131601-009	Piso de porcelanato de 60 x 60 cm. Sin brillo	Metros cuadrados	120	133.650	16.038.000
24	72102508-003	Revestimiento en porcelanato para baños	Metros cuadrados	53	133.650	7.083.450
25	72131601-012	Pintura interior latex dos manos con enduido.	Metros cuadrados	700	29.700	20.790.000
26	72131601-012	Pintura exterior latex sin enduido.	Metros cuadrados	115	24.750	2.846.250
27	72102602-008	Marcos y puertas, tipo placa de 0,70 x 2,10 cm con contramarco de madera. Harrajes y cerradura tipo manija de buena calidad, pintado con poliuretano,	Unidad	7	772.200	5.405.400
28	72102602-008	Marcos y puertas, tipo placa de 0,80 x 2,10 cm con contramarco de madera. Harrajes y cerradura tipo manija de buena calidad, pintado con poliuretano,	Unidad	8	772.200	6.177.600
29	72102602-008	Marcos y puertas, tipo placa de 0,90 x 2,10 cm con contramarco de madera. Harrajes y cerradura tipo manija con soporte en la hoja para discacitados y placa de señalizacion	Unidad	1	1.188.000	1.188.000
30	72102602-008	Puerta corrediza tipo blindex de 10 mm templado gris con carpinteria de aluminio con paños fijos a los laterales y superior (2,20x2,50)	Unidad	1	3.375.900	3.375.900
31	72102602-008	Ventanas corredizas una hoja fija tipo blindex tempaldo gris con carpinteria de aluminio (1,50x1,20)	Unidad	3	1.104.840	3.314.520
32	72131601-007	Entrada de luz y ventilacion natural con soporte de estructura metalica de angulos y paneles de policarbonato transparente (50x50 cm)	Unidad	2	990.000	1.980.000
33	72102602-008	Ventana basculante para baño de (40x60)	Unidad	6	108.900	653.400

Ing. Enrique Marcial Riveros M.
Encargado de la UOC

34	72102602-007	Divisoria de baño en placa de eucatex con carpinteria de aluminio.	Metros cuadrados	10	207.900	2.079.000
35	72131601-007	Estructura metalica de techo con caibrada de perfil tipo U y correa metalica de perfil tipo C y techo de chapa ondulada Nro 27.	Metros cuadrados	132,89	173.250	23.023.193
36	72131601-007	Canaleta embutida con chapa galvanizada nro 28. pintado con antioxido y bajada de caño de PVC pintado color gris con desague subterraneo en las bajadas.	Metro lineal	46	178.200	8.197.200
37	72131601-007	Cielorraso pvc color HIELO con soporte metalico preveer instalacion electrica.	Metros cuadrados	120	99.000	11.880.000
38	72102303-003	Sistema de desague para baños sexados y privados con caño de pvc de 100 mm a la camara septica, caños de 40 mm para lavatarios	Unidad Medida Global	1	4.455.000	4.455.000
39	72102303-003	Camara septica	Unidad Medida Global	1	3.960.000	3.960.000
40	72131601-011	Instalacion de agua fria para baño sexados y privados, caños de 1/2 roscable.	Unidad Medida Global	1	1.980.000	1.980.000
41	72131601-011	Griferia cromodas para baños sexados, colocacion de espejo de 1,00 x 1,50 cm, jabonera liquida de pared, y porta papel .	Unidad Medida Global	1	2.475.000	2.475.000
42	72131601-011	Lavatorio con prevencion de bacha	Unidad Medida Global	1	1.485.000	1.485.000
43	72131601-011	Instalacion de sisterna baja tipo deca color blanco de primera calidad.	Unidad	7	643.500	4.504.500
44	72131601-011	Instalacion de micitorio tipo deca color blanco	Unidad	3	544.500	1.633.500
45	72131601-011	Divisoria para mictorio en madera terciada con pintura.	Unidad Medida Global	1	1.485.000	1.485.000
46	72102201-003	Instalacion de artefactos electricos incluye tomadas, puntos de luz, circuitos para aire acondicionado, circuitos para tomadas y luz led y luz de adosar en cieloraso PVC	Unidad Medida Global	1	14.850.000	14.850.000
47	72131601-007	Soporte de estructura metalica para fachada con angulos y placa de chapa.	Unidad Medida Global	1	5.445.000	5.445.000
48	72131601-007	Letra corporea de aluminio inoxdable h: 50 cm todos en mayuscula.	Unidad Medida Global	1	14.850.000	14.850.000
49	72102201-003	Soporte de barras metálicas cromadas en baño para discapacitados.	Unidad Medida Global	1	1.485.000	1.485.000
50	72131601-003	Base para carteleria de chapa inoxidable con soporte de metal.	Metros cuadrados	35	247.500	8.662.500
51	72102201-003	Instalacion de AIRE ACONDICIONADO DE 12 000 BTU.	Unidad	4	2.772.000	11.088.000
52	72102201-003	Instalacion de AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU.	Unidad	1	4.752.000	4.752.000
53	72131601-003	c-Replanteo	Metros cuadrados	16,1	4.613	74.269
54	72131601-013	b-Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	16,1	5.445	87.665
55	82101502-004	c-Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	1.663.200	1.663.200
56	72131601-003	Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúbicos	4	425.700	1.702.800
57	72131601-004	a-Encadenado H°A° inferior de(11 x 27)	Metros cúbicos	0,75	2.227.500	1.670.625
58	72131601-004	b-Encadenado H°A° superior de(11 x 27)	Metros cúbicos	0,75	2.722.500	2.041.875
59	72131601-005	a-De 0,30	Metros cuadrados	7,9	178.200	1.407.780
60	72131601-003	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	4,15	84.150	349.223
61	72131601-005	a-0,15 Horizontal	Metros cuadrados	9,4	28.710	269.874
62	72131601-005	a- De 0,15 para Revocar	Metros cuadrados	28,5	95.040	2.708.640
63	72131601-005	b- Visto 1 cara 0,15 con ladrillos VISTO de 3 agujeros laminado	Metros cuadrados	38,4	140.580	5.398.272
64	72131601-007	De tejas y tejuelones prensadas a maquina. Tirante de 2"x6" de hormigón armado.	Metros cuadrados	25	306.900	7.672.500
65	72131601-008	a-Interior y exterior	Metros cuadrados	93	23.760	2.209.680
66	72131601-009	Contrapiso de Ho de cascote	Metros cuadrados	14,4	26.730	384.912
67	72131601-009	CARPETA DE NIVELACION	Metros cuadrados	14,4	28.710	413.424
68	72131601-009	PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE P14	Metros cuadrados	14,4	77.220	1.111.968
69	72102602-008	a) De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 tablero	Unidad	2	1.485.000	2.970.000
70	72102602-008	b)De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,6 x 1,60	Unidad	3	841.500	2.524.500
71	72102602-008	a-Ventanas tipo balancín de 0,60 X 0,40 SSHH	Metros cuadrados	0,96	247.500	237.600
72	72131601-008	c-De revoque 1:3 (cemento -arena)	Metro lineal	8	29.700	237.600
73	72131601-012	a- De paredes exteriior al látex	Metros cuadrados	85,8	21.285	1.826.253
74	72131601-012	b-De tejuelones con barniz y de tirantes al latex	Metros cuadrados	28	17.325	433.125

DEPARTAMENTO DE CONCEPCION • GOBERNACION

Abg. Enrique Marcial Riveros M.
Encargado de la UOC

75	72131601-012	c-Abert. Madera C/ Barniz	Metros cuadrados	8,5	17.820	151.470
76	72131601-012	d)Pintura exterior al latex con color, visto	Metros cuadrados	40,8	21.285	868.428
77	72131601-012	e-De aberturas metálicas	Metros cuadrados	0,96	15.840	15.206
78	72131601-012	f- Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	14	17.820	249.480
79	72102508-003	a-Azulejos blancos h= 1,20	Metros cuadrados	29	63.360	1.837.440
80	72102602-008	Vidrios	Metros cuadrados	0,96	168.300	161.568
81	72131601-012	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 -Dasarrollo 33 cm.	Metro lineal	14	74.250	1.039.500
82	72131601-9995	Guarda Obra de 0.50 de ancho	Metro lineal	18,1	74.250	1.343.925
83	72102201-003	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	2.673.000	2.673.000
84	72131601-011	a-Agua corriente - desague clocal-camara de Inspección- Espejo y Artefactos Sanitarios	Unidad Medida Global	1	2.475.000	2.475.000
85	72102303-003	b- Camara Septica 0,7 x 1,50	Unidad Medida Global	1	2.475.000	2.475.000
86	72102303-003	c- Pozo Absorvente Tipo 1 de 2,00 x 2,50 u otro tipo de tratamiento según indique la fiscalizacion	Unidad Medida Global	1	3.465.000	3.465.000
87	72131601-013	Limpieza periódica y final	Metros cuadrados	16,1	14.850	239.085
88	82101502-004	Cartel identificatorio de obra (1.40m x 1.20m)	Unidad Medida Global	1	1.782.000	1.782.000
89	72101703-007	Vallado de obra primetral en chapa (1.50x4,80)	Metros cuadrados	26,4	64.350	1.698.840
90	72131601-003	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	245,52	4.613	1.132.584
91	72131601-003	Relleno y compactacion manual de ripio y cascote	Metros cúbicos	37	84.150	3.113.550
92	72131601-004	Encadenado de H° A° revocado, dado de H°A° vigas de HºAº	Metros cúbicos	9,5	2.178.000	20.691.000
93	72131601-007	DEMOLICION DE tejas y tejuelones de techo	Metros cuadrados	300	11.880	3.564.000
94	72102201-003	Desmonte de electriciad existente	Unidad Medida Global	1	2.772.000	2.772.000
95	72131601-005	Mamposteria de 0,15 ladrillo común	Metros cuadrados	95,28	84.150	8.017.812
96	72131601-008	Revoque interior de pared una capa.	Metros cuadrados	201,84	26.730	5.395.183
97	72131601-008	Revoque exterior de pared una capa	Metros cuadrados	195,36	26.730	5.221.973
98	72131601-012	Pintura cal color blanco interior	Metros cuadrados	201,84	18.810	3.796.610
99	72131601-012	Pintura a latex exterior	Metros cuadrados	195,36	20.790	4.061.534
100	72131601-007	Colocación de teja cerámica tipo española y tejuelon	Metros cuadrados	300	155.430	46.629.000
101	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	245,52	24.750	6.076.620
102	72131601-009	Colocación de piso cerámico de PI 14	Metros	245,52	77.220	18.959.054
103	72102201-003	Instalaciones electricas INCLUYE 4 ventiladores por aulas	Unidad Medida Global	1	7.425.000	7.425.000
104	72102201-003	Equipo de Aire Acondicionado 18.000 BTU ecologico con circuito independiente con llave de 25 Amp	Unidad Medida Global	4	3.168.000	12.672.000
105	72131601-012	Canaleta de Acero galvanizidado pintado con bajada	Metro lineal	125	71.280	8.910.000
106	72131601-008	Soporte para cortina en madera y cortinado	Unidad	7	311.850	2.182.950
107	72102602-008	Ventanas tipo balancín (1,50x1,20)	Metros cuadrados	21,6	445.500	9.622.800
108	72102602-008	Puerta en madera de 0,90x 2,10	Unidad	4	1.534.500	6.138.000
109	82101502-004	Cartel identificatorio de obra (1.40m x 1.20m)	Unidad Medida Global	1	1.782.000	1.782.000
110	72101703-007	Vallado de obra primetral en chapa (1.50x4,80)	Metros cuadrados	35,4	64.350	2.277.990
111	72131601-003	Zapata de hormigón armado	Metros cúbicos	8	1.336.500	10.692.000
112	72131601-004	Columna reticulada con carga de H°.	Metros cúbicos	2,3	1.287.000	2.960.100
113	72131601-009	Contrapiso de cascote	Metros cuadrados	96,9	32.670	3.165.723
114	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	96,9	29.700	2.877.930
115	72131601-009	Colocación de piso cerámica PI14	Metros cuadrados	96,9	77.220	7.482.618
116	72131601-004	Cubierta de estructura metálica y montaje de columna	Metros cuadrados	98	183.150	17.948.700
117	72102304-005	Canaleta de chapa galvanizada Nro 26.	Metro lineal	60	71.280	4.276.800
118	72102304-005	Tubo debajda de 100 ml	Unidad	6	118.800	712.800

Abg. Enrique Marcial Riveros M.
Encargado de la UOC

119	72102201-003	Instalaciones electricas INCLUYE 2 PT	Unidad Medida Global	1	2.475.000	2.475.000
120	72102201-003	provision y colocacion de reflectores de 450 wtts	Unidad	3	405.900	1.217.700
121	82101502-004	Cartel identificatorio de obra (1.40m x 1.20m)	Unidad Medida Global	1	1.782.000	1.782.000
122	72131601-003	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	353,71	4.613	1.631.664
123	72101703-007	Vallado de obra primetral en chapa (1.50x4,80)	Metros cuadrados	57	64.350	3.667.950
124	72131601-003	Zapata de hormigón armado	Metros cúbicos	6	1.336.500	8.019.000
125	72131601-004	Viga de fundación hormigón armado	Metros cúbicos	5,32	2.227.500	11.850.300
126	72131601-004	Columna reticulada con carga de H°.	Metros cúbicos	5	1.336.500	6.682.500
127	72131601-009	Contrapiso de HºP	Metros cuadrados	353,71	32.670	11.555.706
128	72131601-009	carpeta de cemento (1:3)	Metros cuadrados	353,71	29.700	10.505.187
129	72131601-007	Cubierta de estructura metálica y montaje de columna	Metros cuadrados	355	207.900	73.804.500
130	72102304-005	Canaleta de chapa galvanizada Nro 26.	Metro lineal	46	71.280	3.278.880
131	72102304-005	Tubo debajda de 100 ml	Unidad	6	118.800	712.800
132	72131601-009	piso ceramico PI14	Metros cuadrados	353,71	77.220	27.313.486
133	72102201-003	provision y colocacion de 6 reflectores de 400wtts	Unidad	6	405.900	2.435.400
134	72102201-003	provison y colocacion de tomas electricas	Unidad	5	54.450	272.250
135	72102201-003	acometida tableros con 4 llave TM de 32 amp. y extension electricas	Unidad Medida Global	1	2.475.000	2.475.000
136	82101502-004	Cartel identificatorio de obra (1.40m x 1.20m)	Unidad Medida Global	1	1.782.000	1.782.000
137	72131601-008	Revoque una capa 1,5 cm.	Metros cuadrados	25	26.730	668.250
138	72131601-012	Pintura interior latex una capa	Metros cuadrados	70	18.810	1.316.700
139	72102602-008	Cambio de puerta, marco y placa en terciada pintado	Unidad	6	742.500	4.455.000
140	72131601-011	Instalación de equipo sanitario tipo migitorio	Unidad	4	544.500	2.178.000
141	72131601-011	Instalación de equipo sanitario lavatarios	Unidad	7	270.765	1.895.355
142	72102303-003	instalacion de desague cloacal	Unidad Medida Global	1	2.277.000	2.277.000
143	72131601-011	Instalaciones hidraulicas de agua fría	Unidad Medida Global	1	2.475.000	2.475.000
144	72102201-003	Instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1	1.981.745	1.981.745
					Precio Total	**797.049.001**

GOBERNACION DEPARTAMENTO CONCEPCION

Abg. Enrique Marcial Riveros N
Encargado de la UOC