Ítems del llamado Construccion de Salon Comedor para el COMLOG - Ad Referendum con ID: 417550						
Construccion de Salon Comedor para el COMLOG - Ad Referendum, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					SPAZIO CONSTRUCCIONES SRL	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Cartel de obra / chapa metalica 2,50x1,50 m	Unidad	1	1.595.625	1.595.625
2	72131601-002	Obrador y Deposito	Metros cuadrados	30	263.625	7.908.750
3	72131601-002	Vallado de Obra	Metro lineal	70	123.025	8.611.750
4	72131601-002	Extensión de alimentación eléctrica hasta la zona de obras	Unidad	1	1.156.250	1.156.250
5	72131601-002	Extensión de alimentación de agua corriente hasta la zona de obras	Unidad	1	1.202.500	1.202.500
6	72131601-002	Estudio de capacidad portante del Suelo	Unidad	3	1.618.750	4.856.250
7	72131601-002	Verificacion de estructur de H° A° y estructura de techo metalico	Unidad	1	5.087.500	5.087.500
8	72131601-002	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	83,28	129.962	10.823.235
9	72131601-002	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	270	4.023	1.086.210
10	72131601-004	Zapatas de Hº Aº. Incluye excavación	Metros cúbicos	35,2	2.765.750	97.354.400
11	72131601-004	Vigas de Fundación Hº Aº	Metros cúbicos	9,6	2.859.175	27.448.080
12	72131601-004	Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	5,2	2.516.555	13.086.086
13	72131601-004	Vigas superiores de Hº Aº	Metros cúbicos	9,6	3.038.625	29.170.800
14	72131601-005	Mamposteria de nivelacion de ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	24	193.972	4.655.328
15	72131601-005	Mamposteria de ladrillo común de 0,15m	Metros cuadrados	13,05	114.052	1.488.379
16	72131601-005	Mamposteria de ladrillo visto de 0,15m	Metros cuadrados	208	129.500	26.936.000
17	72131601-006	Aislación horizontal de 0,30 con asfalto	Metros	87,15	38.119	3.322.071
18	72131601-002	Refuerzos de paredes con 2 varillas de 8 mm	Metros	87,15	27.472	2.394.185
19	72131601-008	Revoque interior filtrado a dos capas de paredes	Metros cuadrados	208	42.457	8.831.056
20	72131601-008	Revoque de mochetas y encuadres de aberturas	Metros	17,8	30.062	535.104
21	72131601-009	Contrapiso de cascotes de 10cm	Metros cuadrados	270	47.286	12.767.220
22	72131601-009	Carpeta impermeable de regularizacion de piso	Metros cuadrados	270	40.330	10.889.100
23	72131601-009	Provisión y colocación de piso tipo porcelanato de alta resistencia	Metros cuadrados	270	170.940	46.153.800
24	72131601-009	Zocalo de porcelanato	Metro lineal	76,65	44.030	3.374.900
25	72131601-002	Guarda obra perimetral del Edificio de 1,20 m de ancho, con losetas de 0,40 x 0.40 - Incluye compactación, nivelación, contrapiso y loseta	Metros cuadrados	85,36	101.750	8.685.380
26	72131601-002	Revestimiento con Azulejo ceramico	Metros cuadrados	65,1	103.877	6.762.393
27	72131601-009	Pisos exteriores para acceso de granito tipo taquito de 4a x40 . Incluye compactación, nivelación y contrapiso	Metros cuadrados	63	182.780	11.515.140
28	72131601-002	Construccion de parrilla con boca de 2,40 mts. parte gris (mamposteria, ducto y ladrillo refractario)incluye mesada de granito con pileta y parrilla enlozada con carbonera,cenicero graduable colocado	Unidad	1	7.400.000	7.400.000
29	72131601-007	Cobertura de techo con Chapas termo acústicas trapezoidal superior color terracota o ceramico, núcleo de EPS de 30 mm y cara inferior liso tipo cielorraso color blanco. Sobre estructura metálica	Metros cuadrados	283	319.125	90.312.375
30	72131601-007	Estructura para correas de coberturas, perfiles tipo C, según verificacion estructural	Metros cuadrados	300	263.625	79.087.500
31	72131601-002	Anclaje de estructura con placa de 12x200x500mm	Unidad	14	231.250	3.237.500
32	72131601-002	Babeta superior de chapa gabanizada N°:24 (incluye pintura sintetica antioxido)	Metros	33,75	83.250	2.809.688
33	72131601-001	Llave de corte general en puesto de distribucion y tablero general de 3x40A	Unidad	1	454.267	454.267
34	72131601-001	Llave de corte general en tablero seccional de 3x40A	Unidad	1	350.667	350.667
35	72131601-001	Llave de corte para circuitos independientes 1x10A a 1x32A	Unidad	12	138.750	1.665.000
36	72131601-001	Materiales para puesta a tierra con soldadura Cadwell	Unidad	1	5.735.000	5.735.000
37	72131601-001	Alimentacion trifasica al tablero General incluye cables preensamblados de 4x35mm	Metros	120	111.197	13.343.640
38	72131601-001	Tablero de embutir de 48 modulos con barra RST + Neutro	Unidad	1	1.951.750	1.951.750
39	72131601-001	Circuitos para luces y tomas	Unidad	20	321.900	6.438.000
40	72131601-001	Circuitos trifasicos para AA	Unidad	6	906.500	5.439.000
41	72131601-001	Bocas de luces incluye ,cableado y picos	Unidad	30	151.700	4.551.000
42	72131601-001	Bocas de tomas incluye cableado y picos	Unidad	20	219.225	4.384.500
43	72131601-001	Bocas para ventiladores de techo incluye cableado y soporte	Unidad	12	177.600	2.131.200
44	72131601-001	Provision y colocacion de artefactos colgantes de iluminacion tipo industrial con pantalla de acrilico y luces de 24w.	Unidad	20	490.250	9.805.000
45	72131601-001	Provision y colocacion de artefactos de adosar exteriores tipo tortuguita - Led 18w.	Unidad	12	264.550	3.174.600
46	72131601-001	Provision y colocacion de cañerias de drenaje embutidos y canalizados al exterior para AA tipo split	Metros	30	32.375	971.250
47	72131601-001	Provision y colocacion de cañerias de cobre embutidos para AA tipo split	Unidad	6	296.000	1.776.000
48	72131601-001	Registro electrico de 0,40x0,40m.	Unidad	2	330.225	660.450
49	72131601-001	Circuitos para ducha electrica Incluye cableado	Unidad	4	234.328	937.312
50	72101510-005	Provisión y colocación de Canaleta de alero, desarrollo de 0,60 de chapa galvanizada Nº 24.	Metros	70	210.530	14.737.100
51	72101510-005	Provisión y colocación de caño de bajada de PVC Ø150 mm.	Metros	25,6	84.545	2.164.352
52	72101510-005	Cañería de desagüe pluvial subterráneo PVC Ø150mm	Metros	77,5	113.405	8.788.888
53	72101510-005	Contruccion de Registros pluviales de 0,40x0,40m, incluye rejilla metalica	Unidad	8	326.525	2.612.200
54	72101510-9998	Provisión y colocación de cañerias de plastico tipo cuatricapas de termofusión de 1" (32MM). Incluye unión T, codos, bujes y reducciones, revestidos metalicos internos cuando requerido (para conexión con red existente para alimentar el edificio)	Metros	80	50.320	4.025.600
55	72101510-9998	Provisión y colocación de cañerias de plastico tipo cuatricapas de termofusión de 3/4" (25MM). Incluye unión T, codos, bujes y reducciones, revestidos metalicos internos cuando requerido (para distribuir de agua corriente en pileta de quincho y baños masculinos y femenino)	Unidad	2	2.475.300	4.950.600
56	72101510-9998	Provisión y colocación de cañerias de plastico tipo cuatricapas de termofusión de 1/2" (20MM). Incluye unión T, codos, bujes y reducciones, revestidos metalicos internos cuando requerido (para distribuir de agua corriente en pileta de quincho y baños masculino y femenino)	Unidad	2	1.237.650	2.475.300
57	72101510-9998	Provisión e instalacion de desague cloacal para baños masculino y femenino y pileta	Unidad	2	2.027.600	4.055.200
58	72101510-9998	Provision y colocacion de inodoro de color blanco con cisterna baja, sentadera acolchada y conexiones de agua corrientes y desague.	Unidad	4	1.547.062	6.188.248
59	72101510-9998	Provision y colocacion de mingitorio incluye accesorios	Unidad	3	727.050	2.181.150
60	72101510-9998	Provision y colocacion de duchas electricas incluye brazo metalico	Unidad	4	185.000	740.000
61	72101510-9998	Provision y colocacion de cinco bachas para lavatorio con mesada de granito natural	Metros	4,7	1.456.875	6.847.313
62	72101510-9998	Placas separadora de granito natural para mingitorio (0,70x0,45m)	Unidad	3	763.125	2.289.375
63	72101510-9998	Provision y colocacion de puertas en boxes de 0,70 x1,80 incluye marcos , herajes y cerraduras	Unidad	8	323.750	2.590.000
64	72101510-9998	Provision y colocacion de accesorios para baños de embutir (jabonera)	Unidad	4	95.552	382.208

65	72101510-9998	Provision y colocacion de accesorios para baños de embutir (perchero)	Unidad	8	84.637	677.096
66	72101510-9998	Provision y colocacion de accesorios para baños de embutir (portarrollo)	Unidad	4	93.545	374.180
67	72101510-9998	Provision y colocacion de accesorios para baños de embutir (papelero)	Unidad	4	121.360	485.440
68	72101510-9998	Juego de griferia y accesorios para lavadero	Unidad	1	182.225	182.225
69	72101510-9998	Juego de griferia y accesorios para lavatorio cromado	Unidad	5	182.641	913.205
70	72101510-9998	Provision y colocacion de canilla de patio 3/4 de bronce con pico	Unidad	2	222.693	445.386
71	72101510-9998	Provision y colocacion de llave de paso de 1"(32mm)	Unidad	1	327.450	327.450
72	72101510-9998	Provision y colocacion de llave de paso de 3/4"(25mm)	Unidad	2	291.652	583.304
73	72101510-9998	Provision y colocacion de llave de paso de 1/2"(20mm)	Unidad	2	236.198	472.396
74	72101510-9998	Construccion Registros cloacales de 0.40x0.40m con tapa de H°A°	Unidad	4	336.515	1.346.060
75	72101510-9998	Provisión y colocación de espejo tipo float de 4mm con canto biselado	Metros cuadrados	5,64	437.062	2.465.030
76	72101510-9998	Construccion de Cámara Séptica 2.05x1.10x1.20 m incluye manposteria revoque y tapa de H°A°	Unidad	1	1.914.232	1.914.232
77	72101510-9998	Ventilación del sistema de desague cloacal	Metro lineal	8	44.955	359.640
78	72131601-002	Extintores tipo ABC de 6kg	Unidad	4	388.500	1.554.000
79	72131601-002	Balizas para extintores	Unidad	4	69.375	277.500
80	72131601-002	Detectores de humo/calor	Unidad	15	323.750	4.856.250
81	72131601-002	Pulsador Manual Compuesto PMC y Alarma Audio Visual AAV	Unidad	2	550.375	1.100.750
82	72131601-002	Panel Central de Control	Unidad	1	740.000	740.000
83	72131601-002	Detector Termovelocimetrico	Unidad	1	356.125	356.125
84	72131601-002	Carteles luminosos indicadores de salidas	Unidad	2	240.500	481.000
85	72131601-002	Luces de emergencia autónomas como minimo de 51 led	Unidad	4	166.962	667.848
86	72131601-010	Puertas tipo placa con marco y contramarco 0.90x2.10 cm incluye herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.276.500	1.276.500
87	72131601-010	Puertas tipo placa con marco y contramarco 0.80x2.10 cm incluye herrajes y cerraduras	Unidad	2	1.276.500	2.553.000
88	72131601-010	Puerta de vidrio templado de 10mm corrediza, de 4,50x 2,10m, incluye herrajes y manijón	Unidad	2	12.237.750	24.475.500
89	72131601-010	Mamparas tipo durlok impermeables para box de baños	Metros cuadrados	10	351.500	3.515.000
90	72131601-010	Provision y colocacion de puertas en boxes en baños de 0,70x1,80 incluye herrajes y cerraduras	Unidad	8	296.000	2.368.000
91	72131601-010	ventanas de vidrio tipo blindex templado de 8mm de 2,00 x 0,50 mts corredizo	Unidad	3	666.000	1.998.000
92	72131601-010	ventanas de vidrio tipo blindex templado de 8mm de 2,00x1,20 mts corredizo	Metros cuadrados	16,8	666.000	11.188.800
93	72131601-012	Limpieza y Acabado con Silicona de Proteccion en Ladrillos Vistos	Metros cuadrados	286,25	39.035	11.173.769
94	72131601-012	Servicio de pintura al látex de paredes interior con enduido.	Metros cuadrados	280	41.347	11.577.160
95	72131601-012	Al barniz de aberturas de madera	Metros cuadrados	10,08	32.005	322.610
96	72131601-012	Al esmalte sintético de canaletas y bajadas	Metros cuadrados	82	26.362	2.161.684
97	72131601-013	Limpieza de obra - Contenedores / limpieza periódica y final de obra	Unidad	6	545.750	3.274.500
		Precio Total				**765.804.362**

MARCOS FERREIRA ESQUIVEL
SA TRNP. – ANÁLISIS TÉCNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

JOSE LUIS FARRACELA FRANCO
FP ARQ. – ANÁLISIS TÉCNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

ELPIDIO ORUE PEÑA
MY INT. – ANÁLISIS TÉCNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

JOSE DOMINGO ARRUA ALCIHRON
CNEL INTA – ANÁLISIS TÉCNICO
SECRETARIO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

ALFONSO GAMARRA SOSA
CNEL DCEM – ANÁLISIS TÉCNICO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN

RODNEY EDADIO GONZALEZ AGUILERA
TCNEL DCEM – ANÁLISIS TÉCNICO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN

GRAL BRIG MARCIAL ESQUIVEL ROJAS
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN