CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE AULA PRE-ESCOLAR EN LA ESC. BAS. Nº 46 MAESTRO FERMIN LOPEZ - FONACIDE 2023				Convocante		J.C CONSTRUCCIONES		ULTRA INGENIERIA S.A		MVZ ALTA INGENIERIA S.A	
Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	Precio Unitar	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitar	Precio Total
	Preparacion de la obra										
1	a- Limpieza y preparacion del terreno	M2	76,56	5.586	427.664	5.027	384.867	5.307	406.304	4.480	342.989
2	b- Replanteo	M2	76,56	4.793	366.952	4.313	330.203	4.553	348.578	3.920	300.115
3	Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	17,72	471.879	8.361.696	424.691	7.525.525	448.285	7.943.610	429.800	7.616.056
	Estructura de Hº Aº						0		-		-
4	A- Vigas cumbrera, viga de galeria y dados de HºAº	M3	1,29	2.551.087	3.290.902	2.295.978	2.961.812	2.423.533	3.126.358	2.766.400	3.568.656
5	B- Zapata y pilar de HºAº	M3	1,62	2.166.667	3.510.001	2.166.667	3.510.001	2.058.334	3.334.501	2.318.400	3.755.808
6	c- Encadenado inferior de HºAº	M3	1,46	2.233.333	3.260.666	2.009.999	2.934.599	2.121.666	3.097.632	2.430.400	3.548.384
7	c- Encadenado superior de HºAº	M3	1,52	2.843.333	4.321.866	2.558.999	3.889.678	2.701.166	4.105.772	2.738.400	4.162.368
	MAMPOSTERIA de nivelacion						0		-		-
8	a- De 0,60	M2	0,72	260.697	187.702	234.627	168.931	247.662	178.317	257.600	185.472
9	b- De 0,45	M2	3,75	237.333	889.999	231.599	868.496	225.466	845.498	227.360	852.600
10	c- De 0,30	M2	11,63	211.956	2.465.048	190.760	2.218.539	201.358	2.341.794	199.220	2.316.929
11	Relleno y apisonado de interiores	M3	28,65	87.200	2.498.280	78.480	2.248.452	82.840	2.373.366	70.000	2.005.500
	Aislacion asfaltica						0		-		-
12	a- Aislacion Horizontal	M2	18,51	35.000	647.850	31.500	583.065	33.250	615.458	37.940	702.269
13	b- De cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	M2	3,54	51.667	182.901	46.500	164.610	49.084	173.757	51.940	183.868
	Muros de elevacion						0		-		-
14	a- De 0,15 revoque ambas caras	M2	51,75	89.365	4.624.639	80.428	4.162.149	84.897	4.393.420	89.530	4.633.178
15	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados mascizos	M2	37,65	145.000	5.459.250	130.500	4.913.325	137.750	5.186.288	134.680	5.070.702
16	c- De 0,30 revoque ambas caras	M2	21,91	165.000	3.615.150	148.500	3.253.635	156.750	3.434.393	181.300	3.972.283
17	d- De 0,30 vistos ambas caras de ladrillo semiprensado macizos	M2	31,72	219.000	6.946.680	197.100	6.252.012	208.050	6.599.346	240.100	7.615.972
18	e-Sardinel en canteros con ladrillos semiprensado macizo	ML.	4,00	46.667	186.668	42.000	168.000	44.334	177.336	45.820	183.280
19	f- Loseta de HºAº sobre puerta de acceso	UN.	1,00	186.242	186.242	167.617	167.617	176.930	176.930	203.137	203.137
20	g- Envarillado bajo abertura 2o 8 por hilada (2 hilada)	ML.	44,70	21.000	938.700	18.900	844.830	19.950	891.765	21.420	957.474
	Pilares						0		-		-
21	a- De 0,40 x 0,40	ML.	9,20	190.333	1.751.064	171.299	1.575.951	180.816	1.663.507	197.960	1.821.232
22	CAPITEL DE PILARES DE HºAº	un.	4,00	98.511	394.044	88.659	354.636	93.585	374.340	93.390	373.560
	Techo						0		-		-

Lic. Antonia Galeano
Jefa de U.O.C.
Municipalidad de Piribebuy

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	Precio Unitar	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitar	Precio Total
23	a- Tejas o tejuelones prensados a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con liston de boca 2"X3"	M2	99,53	301.667	30.024.917	271.500	27.022.395	286.584	28.523.706	264.908	26.366.293
	Revoques						0		-		-
24	a- De paredes interior y exterior con hidrofugo una capa	M2	215,38	37.667	8.112.718	33.900	7.301.382	35.784	7.707.158	40.740	8.774.581
25	b- De pilares de galeria con hidrofugo 0,40 x0,40 m	M2	14,72	37.667	554.458	33.900	499.008	35.784	526.740	40.740	599.693
26	c- De cantero con hidrofugo - exterior	M2	7,84	36.933	289.555	33.239	260.594	35.086	275.074	40.390	316.658
27	d- De viga cumbrera + viga galeria y voladizo de encadenado	M2	20,48	38.600	790.528	34.740	711.475	36.670	751.002	40.740	834.355
28	e- De nivelacion y de panderete encadenado inferior	M2	10,19	294.000	2.995.860	264.600	2.696.274	279.300	2.846.067	41.580	423.700
29	f- De moldeduras 1:3 (modeduras de ventanas) 10cm. De espesor	ML.	30,80	28.608	881.126	25.747	793.008	27.178	837.082	23.758	731.746
30	g- De mochetas	ML.	42,80	26.442	1.131.718	23.797	1.018.512	25.120	1.075.136	20.958	897.002
31	Contrapiso de HºPº 0,07	M2	67,29	43.633	2.936.065	39.269	2.642.411	41.451	2.789.238	40.880	2.750.815
32	CARPETA DE NIVELACION	M2	62,99	38.000	2.393.620	34.200	2.154.258	36.100	2.273.939	35.280	2.222.287
33	Piso granito pulido	M2	62,99	176.000	11.086.240	158.400	9.977.616	167.200	10.531.928	177.940	11.208.441
34	Zocalo granito pulido	ML.	36,70	48.000	1.761.600	43.200	1.585.440	45.600	1.673.520	46.200	1.695.540
	Aberturas de maderas						0		-		-
35	a- Puerta placa 0,70 x2,10 con marco, contramarco y herrajes	UN.	1,00	992.210	992.210	892.989	892.989	942.600	942.600	840.000	840.000
36	b- Puerta Placa 0,60 x 1,20 con marco y contramarco y herrajes	UN.	2,00	857.604	1.715.208	771.843	1.543.686	814.724	1.629.448	770.000	1.540.000
37	c- Puerta Placa de abrir 0,90 x 2,10 c/ marco y contramarco. (inclusivo)	UN.	1,00	1.121.487	1.121.487	1.009.338	1.009.338	1.065.413	1.065.413	1.120.000	1.120.000
	Aberturas metalicas						0		-		-
38	a- Puerta metalica de 1,00 x 2,30 con marco y herrajes	M2	5,10	1.055.889	5.385.034	950.300	4.846.530	1.003.095	5.115.785	910.000	4.641.000
39	b- Ventanas balancines de 1.50 x 1,70 m 2 UNIDAD CON MARCO	M2	9,00	352.333	3.170.997	317.099	2.853.891	334.716	3.012.444	350.000	3.150.000
40	c- Ventanas balancines de 1,50 x 1,00 m. 6 UNIDAD CON MARCO	M2	2,30	352.333	810.366	317.099	729.328	334.716	769.847	350.000	805.000
	Pinturas						0		-		-
41	b- De interior de paredes revocadas al latex	M2	134,16	27.584	3.700.669	24.825	3.330.522	26.205	3.515.663	25.223	3.383.918
42	c- De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para latex (2 manos y lijado)	M2	59,29	27.167	1.610.731	24.450	1.449.641	25.809	1.530.216	25.223	1.495.472

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	Precio Unitari	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitar	Precio Total
43	e- Con latex en mamposteria vista color ceramico	M2	73,53	27.400	2.014.722	24.660	1.813.250	26.030	1.913.986	25.223	1.854.647
44	f- De aberturas metalicas con sintetico(VENTANAS Y PUERTAS)	M2	19,16	37.333	715.300	33.900	649.524	35.466	679.529	36.540	700.106
45	g- De maderas al barniz con marco y contra marcos	M2	13,42	37.667	505.491	33.900	454.938	35.784	480.221	36.400	488.488
46	h- De tejuelones con barniz	M2	82,20	31.374	2.578.943	28.236	2.320.999	29.805	2.449.971	30.100	2.474.220
47	i- De tirantes y liston de boca de Hº Aº al latex	M2	59,60	23.870	1.422.652	21.487	1.280.625	22.677	1.351.549	21.000	1.251.600
48	j- Pintura de viga cumbrera y viga de galeria al latex	M2	20,48	28.167	576.860	25.350	519.168	26.759	548.024	25.223	516.567
49	k- Pintura de canaleta con antioxido y pintura sintetica	ML.	36,90	31.333	1.156.188	28.199	1.040.543	29.766	1.098.365	30.030	1.108.107
50	Vidrios dobles de 4 mm	M2	14,10	190.667	2.688.405	171.600	2.419.560	181.134	2.553.989	182.000	2.566.200
	DESAGUE CLOACAL						0		-		-
51	a- Instalacion Cloacal	GL.	1,00	1.236.333	1.236.333	1.112.699	1.112.699	1.174.516	1.174.516	1.120.000	1.120.000
52	b- Registro 40x40	UN.	1,00	351.667	351.667	316.500	316.500	334.084	334.084	350.000	350.000
53	c- Registro 60x60	UN.	1,00	521.667	521.667	469.500	469.500	495.584	495.584	490.000	490.000
54	d- Camara septica 1,90 x 1,15 x 1,20	UN.	1,00	2.257.667	2.257.667	2.031.900	2.031.900	2.144.784	2.144.784	2.240.000	2.240.000
55	e- Pozo ciego 2,00 x 2,50	UN.	1,00	3.062.667	3.062.667	3.062.667	3.062.667	2.909.534	2.909.534	2.940.000	2.940.000
	Desague pluvial						0		-		-
56	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 -desarrollo 40 cms	ML.	36,90	99.667	3.677.712	89.700	3.309.930	94.684	3.493.840	105.000	3.874.500
57	Instalacion de agua corriente	UN.	1,00	791.561	791.561	712.404	712.404	751.983	751.983	700.000	700.000
58	Artefactos(cantidad ver plano) - Instalacion artefactos, griferias y ducha electrica, mesada azulejada y barras de asimiento	UN.	1,00	4.030.333	4.030.333	3.627.299	3.627.299	3.828.816	3.828.816	3.920.000	3.920.000
59	espejo 0,40 x 1,75 y espejo baño inclusivo de 0,50x0,50	M2	0,80	170.000	136.000	153.000	122.400	161.500	129.200	182.000	145.600
60	Azulejado en baño	M2	30,565	102.000	3.117.630	95.880	2.930.572	96.900	2.961.749	101.780	3.110.906
61	Pizarron fijo de 1,50 x 3,00 m. con marco y porta tiza	M2	1,00	1.268.667	1.268.667	1.268.667	1.268.667	1.205.234	1.205.234	1.120.000	1.120.000
62	escalera de acceso	UN.	1,00	570.506	570.506	513.455	513.455	541.981	541.981	560.000	560.000
63	Rampa peatonal	UN.	1,00	433.333	433.333	433.333	433.333	411.666	411.666	420.000	420.000
64	Pasamano al costado de la rampa	UN.	1,00	365.000	365.000	328.500	328.500	346.750	346.750	350.000	350.000
65	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	23,04	57.000	1.313.280	51.300	1.181.952	54.150	1.247.616	49.280	1.135.411
	Instalacion electrica						0		-		-

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Antonia Galeano
Jefa de U.O.C.
Municipalidad de Piribebuy

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	Precio Unitar	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitar	Precio Total
66	Instalacion de tablero TS10 de 6 AG con barra de face y neutro	UN.	6,00	743.333	4.459.998	668.999	4.013.994	706.166	4.236.996	700.000	4.200.000
67	Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN.	2,00	294.456	588.912	265.010	530.020	279.733	559.466	280.000	560.000
68	Alimentacin de los circuitos de luces	UN.	10,00	126.500	1.265.000	113.850	1.138.500	120.175	1.201.750	126.000	1.260.000
69	Alimentacion de los circuitos de tomas	UN.	4,00	126.500	506.000	113.850	455.400	120.175	480.700	126.000	504.000
70	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	UN.	2,00	178.667	357.334	160.800	321.600	169.734	339.468	154.000	308.000
71	Alimentacion de los Circuito del A.A	UN.	4,00	335.333	1.341.332	301.799	1.207.196	318.566	1.274.264	280.000	1.120.000
72	Alimentacion de los circuitos ducha electrica	UN.	4,00	197.648	790.592	177.883	711.532	187.766	751.064	182.000	728.000
73	Alimentacion 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Mts	10,00	545.202	5.452.020	490.681	4.906.810	517.942	5.179.420	84.000	840.000
	Artefactos electricos						0		-		-
74	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	4,00	266.667	1.066.668	239.999	959.996	253.334	1.013.336	238.000	952.000
75	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.	6,00	171.667	1.030.002	154.500	927.000	163.084	978.504	168.000	1.008.000
76	Tablero TS 10 de 6 AG con barra de base y neutro	Un.	1,00	386.881	386.881	348.192	348.192	367.537	367.537	350.000	350.000
77	Tablero TCV de 2 AG con barra de base y neutro	Un.	1,00	243.852	243.852	219.466	219.466	231.659	231.659	252.000	252.000
78	Ventilador de techo de 56"	Un.	2,00	496.667	993.334	447.000	894.000	471.834	943.668	490.000	980.000
79	Aire aondicionado de 24,000 BTU/H Sist. Split	UN.	1,00	3.695.419	3.695.419	3.695.419	3.695.419	3.510.648	3.510.648	4.074.000	4.074.000
80	Limpieza final	M2	77,46	5.500	426.030	5.060	391.948	5.225	404.729	6.020	466.309
81	Cartel indicador medida (1,00 x 2,00) m CHAPA Nº 24 bastidor caño de (25 x 25) m Base: dos estructura metalica triangular de 15 cm altura 4,00 m	Un	1,00	716.667	716.667	680.833	680.833	680.834	680.834	784.000	784.000
total					**194.091.696**		**176.121.520**		184.387.286		179.990.994

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Lic. Antonia Galeano
Jefa de U.O.C.
Municipalidad de Piribebuy