MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

ANEXO B-02-08

LICITACION CONCURSO DE OFERTA Nº 08/2022 CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA UNE FILIAL MINGA PORA PLURI - ANUAL 2022-2023. ID N° 417285.-

Cuadro Comparativo de Ofertas

				MORA CONSTRUCCIONES con RUC Nº 805889-0		*CONSTRUCTORA DOS HERMANOS RUC N° 4013685-0*	
Nº	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
	Trabajos preliminares						
1	Cartel de Obra 1 x 2 m (obs: estructura metálica)	m2	2,00	600.00	1.200.000	606.000	1.212.000
2	Limpieza y preparación del terreno	m2	124,70	6.500	810.550	7.070	881.629
3	Replanteo	m2	124,70	8.000	997.600	8.585	1.070.550
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	12,40	550.000	6.820.000	555.500	6888.200
5	Viga de H° A° 45x20 cm y dado de H° A°	m3	1,37	2.000.000	2.740.000	2.020.000	2.767.400
6	Encadenado inferior y superior de H° A° 15x30 cm	m3	4,25	2.000.000	8.500.000	2.020.000	8.585.000
7	Viga de H° A° de 15x20 cm	m2	0,45	2.000.000	900.000	2.020.000	909.000
8	Losa H° A° sobre puerta	m3	0,15	2.200.000	330.000	2.222.000	333.300
9	Muro de 30cm	m2	9,40	170.000	1.598.000	171.700	1.613.980
10	Relleno y apisonado de interiores	m3	124,70	120.000	14.964.000	121.200	15.113.640
11	Aislacion de Paredes	m2	35,47	85.000	3.014.950	85.850	3.045.100
12	Muros De 0,30 para revocar	m2	72,45	170.000	12.316.500	171.700	12.439.665

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. ALTO PARANÁ - PARAGUAY

ANEXO B-02-08

LICITACION CONCURSO DE OFERTA Nº 08/2022 CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA UNE FILIAL MINGA PORA PLURI - ANUAL 2022-2023. ID Nº 417285.-

Cuadro Comparativo de Ofertas

13	Muros De 0,15 para revocar	m2	94,55	105.000	9.927.750	106.050	10.027.028
14	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	25,60	25.000	640.000	25.250	646.400
15	Pilar De 0,45 x 0,45 visto para corredor ;rellenado con HºAº	ml	13,00	175.000	2.275.000	176.750	2.297.750
16	Techo con teja y tejuelon tirante de HºAº con isolant 5 mm	m2	158,20	380.000	60.116.000	383.800	60.717.160
17	Revoques Paredes interior, exterior, pilares y vigas	m2	379,15	40.000	15.166.000	40.400	15.317.660
18	Contrapiso de H° de cascotes	m2	114,25	40.000	4.570.000	40.400	4.615.700
19	Carpeta de nivelación	m2	114,25	35.000	3.998.750	35.350	4.038.738
20	Piso cerámico en aulas y galería (pi 4) Esmaltado de alto trafico	m2	114,25	90.000	10.282.500	90.900	10.385.2325
21	Zócalo	ml	74,25	28.000	2.079.000	28.280	2.099.790
22	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común 80 cm	m2	75,64	90.000	6.807.600	90.900	2.099.790
23	Puerta tablero de 1,20 x 2,10 m	un	2,00	2.000.000	4.000.000	2.020.000	4.040.000
24	Ventana vidrio 8 mm	m2	14,10	620.000	8.742.000	626.200	8.829.420
25	Reja metálica pintada	un	14,10	380.000	5.358.000	383.800	5.411.580
26	Pintura De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	m2	158,20	25.000	3.955.000	25.250	3.994.550
27	Pintura Pared látex exterior texsturado y interior enduido liso, sellador y pintura a dos manos	m2	379,15	48.000	18.199.200	48.480	18.381.192

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. ALTO PARANÁ - PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

ANEXO B-02-08

LICITACION CONCURSO DE OFERTA Nº 08/2022 CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA UNE FILIAL MINGA PORA PLURI - ANUAL 2022-2023. ID N° 417285.-

Cuadro Comparativo de Ofertas

28	Pintura De abertura metálicas	m2	30,72	28.000	860.160	28.280	868.762
29	Pintura De abertura de madera con barniz	m2	10,08	27.500	277.200	28.280	285.062
30	Pintura De canaletas	ml	30,00	25.000	750.000	25.250	757.500
31	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	58,60	75.000	4.395.000	75.750	4.438.950
32	Instalación Eléctrica (Cablería de 2 mm y 4 mm para artefactos) incluye una toma pâra aire acondicionado p/ cada aula	un	2,00	2.000.000	4.000.000	2.020.000	4.040.000
33	Artefactos Eléctricos (4 Elementos Fluorescentes de 2 elementos Led) en Galería y parte posterior (2 Fluorescente de 1 elemento Led) p/ cada aula	un	2,00	2.100.000	4.200.000	2.121.000	3.434.000
34	Ventilador	un	4,00	850.000	3.400.000	858.500	3.434.000
35	Pizarra (3.60 x 1.20m) con marco y porta pincel de aluminio a lo largo	un	2,00	1.300.000	2.600.000	1.313.000	2.626.000
36	Limpieza final	gl	1,00	2.350.000	2.350.000	2.525.000	2.525.000
Total Gs					**232.947.750**		***235.754.705***

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES ALTO PARANÁ - PARAGUAY

ELIZA MARIBEL CARRERA
Responsable U.O.C