CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMITÉ DE
EVALUACIÓN DE OFERTAS

Compromiso con la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC N° 03/2019 "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, LA PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA GUARDERÍA INFANTIL, EDIFICIO DE LA SEDE DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES Y LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL Y CHACO - CONTRATO ABIERTO - S.B.E. - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID 360147

LOTE Nro. 1 "PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLAZA DE LA JUSTICIA - GUARDERIA INFANTIL - LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL" - Contrato Abierto: Monto. Mínimo: ₲ 1.570.000.000 y Monto Máximo: ₲ 3.140.000.000

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Canti-dad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72103003-001	DEMOLICIONES (Incluye retiro de material de demolicion)	Unidad	1			**1.624.208**	
1.1		De piso	Metros cuadrados	1			52.140	52.140
1.2		De Piso de H°A°	Metros cuadrados	1			95.588	95.588
1.3		De contrapiso de hormigon de cascote sobre suelo natural, espesor 10 cm.	Metros cuadrados	1			78.209	78.209
1.4		De contrapiso de hormigon de cascote y aislación existente, hasta superficie de la losa, espesor variable entre 5 cm a 10cm	Metros cuadrados	1			78.209	78.209
1.5		De relleno de hormigon de cascote sobre rebaje de losa, espesor 30 cm	Metros cuadrados	1			78.209	78.209
1.6		De material aislante tipo membrana asfaltica	Metros cuadrados	1			26.069	26.069
1.7		De mamposteria de ladrillos	Metros cuadrados	1			60.829	60.829
1.8		De Cielorraso metalico, incluye estructura.	Metros cuadrados	1			53.683	53.683
1.9		De Cielorraso de placas de yeso acartonado desmontables, incluye perfileria de aluminio.	Metros cuadrados	1			43.449	43.449
1.10		De Cielorraso de placas de yeso acartonado a junta tomada, incluye estructura de soporte.	Metros cuadrados	1			43.449	43.449
1.11		De tabique de placas de yeso acartonado, incluye estructura.	Metros cuadrados	1			43.449	43.449
1.12		De placas de marmol	Metros cuadrados	1			53.683	53.683
1.13		De planchas de marmol	Metros cuadrados	1			53.683	53.683
1.14		De planchas de granito natural	Metros cuadrados	1			53.683	53.683
1.15		De planchas de granito reconstituido	Metros cuadrados	1			53.683	53.683
1.16		De cañerias confinadas	Metro lineal	1			82.671	82.671
1.17		De cañerias colgantes	Metro lineal	1			75.156	75.156
1.18		De artefactos sanitarios y accesorios	Unidad	1			83.261	83.261
1.19		De instalaciones electricas	Metro lineal	1			21.473	21.473
1.20		De revestimiento	Metros cuadrados	1			69.519	69.519
1.21		De revoque de pared	Metros cuadrados	1			32.210	32.210
1.22		De revoque de cielorrraso	Metros cuadrados	1			53.683	53.683
1.23		De aberturas	Unidad	1			83.261	83.261
1.24		De techo de teja	Metros cuadrados	1			37.578	37.578
1.25		De techo de estructura metalica	Metros cuadrados	1			124.544	124.544
1.26		De rejas metalicas	Metros cuadrados	1			21.473	21.473
1.27		De barandas	Metro lineal	1			27.915	27.915

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC N° 03/2019 "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, LA PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA GUARDERÍA INFANTIL, EDIFICIO DE LA SEDE DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES Y LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL Y CHACO - CONTRATO ABIERTO - S.B.E. - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID 360147

LOTE Nro. 1 "PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLAZA DE LA JUSTICIA - GUARDERIA INFANTIL - LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL" - Contrato Abierto: Monto. Mínimo: ₲ 1.570.000.000 y Monto Máximo: ₲ 3.140.000.000

1.28		de zocalo	Metro lineal	1			43.449	43.449
2	72131601-006	REPARACION DE AISLACIONES HIDROFUGAS (Incluye retiro de material y limpieza)	Unidad	1			**2.303.379**	
2.1		Carpeta de regularización con mortero 1:4 (Cemento: Arena) con la incorporación de aditivos desarrolladores de resistencia, flexibilidad, impermeabilidad (incluye uso de fibra de polipropileno en el mortero)	Metros cuadrados	1			132.086	132.086
2.2		Aislaciones horizontales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	1			225.467	225.467
2.3		Aislaciones verticales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	1			225.467	225.467
2.4		Aislaciones en rebajes con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	1			225.467	225.467
2.5		Aislaciones de losas con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	1			225.467	225.467
2.6		Aislaciones de techo de tejas con lámina de espuma de polietileno de 6mm con film aluminizado.	Metros cuadrados	1			225.467	225.467
2.7		Aislaciones coberturas metálicas	Metros cuadrados	1			225.467	225.467
2.8		Aplicación de impermeabilizante de emulsión acrílica en 6 manos con refuerzo en tejido geotextil para formación de membrana (consumo mínimo 2400gramos /m2)	Metros cuadrados	1			253.382	253.382
2.9		Aplicación de impermeabilizante líquido a base mineral , bloqueador hidráulico, para paredes	Metro lineal	1			69.787	69.787
2.10		Relleno y sellado de rendija de junta de dilatación horizontal y vertical con masilla estireno acrílica elástica específico para ese fin previo relleno con espuma de poliuretano expandido.	Metro lineal	1			147.728	147.728
2.11		Reparación de cenefa del techo de la plazoleta junto a la pared de la torre norte (incluye corte de mármol y relleno con espuma de poliuretano en el espacio dejado entre mármol y la cenefa)	Metro lineal	1			347.594	347.594
3	72131601-009	REPARACION DE CONTRAPISOS (Incluye retiro de material y limpieza)	Unidad	1			**312.836**	
3.1		De cascotes para relleno losa rebajada	Metros cuadrados	1			139.038	139.038
3.2		De cascotes sobre terreno natural	Metros cuadrados	1			86.899	86.899
3.3		De cascotes sobre estructura de Hº Aº.	Metros cuadrados	1			86.899	86.899
4	72102508-001	REPARACION DE PISOS (Incluye retiro de material y limpieza)	Unidad	1			**18.490.249**	
4.1		Cerámico tipo PEI4 (similar al existente)	Metros cuadrados	1			156.419	156.419
4.2		Cerámico tipo PEI5 (similar al existente)	Metros cuadrados	1			165.108	165.108
4.3		Granito reconstituido acanalado, terminación pulido.	Metros cuadrados	1			403.157	403.157
4.4		Granito reconstituido (similar al existente), terminación pulido.	Metros cuadrados	1			252.006	252.006
4.5		Planchas de granito reconstituido, terminación pulido.	Metros cuadrados	1			695.190	695.190
4.6		Planchas de granito natural, terminación pulido.	Metros cuadrados	1			1.129.683	1.129.683

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC N° 03/2019 "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, LA PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA GUARDERÍA INFANTIL, EDIFICIO DE LA SEDE DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES Y LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL Y CHACO - CONTRATO ABIERTO - S.B.E. - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID 360147

LOTE Nro. 1 "PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLAZA DE LA JUSTICIA - GUARDERIA INFANTIL - LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL" - Contrato Abierto: Monto. Mínimo: ₲ 1.570.000.000 y Monto Máximo: ₲ 3.140.000.000

4.7		Piso de granito lavado cargado in situ	Metros cuadrados	1			269.386	269.386
4.8		Piso de porcelanato	Metros cuadrados	1			234.626	234.626
4.9		Piso calcáreo	Metros cuadrados	1			208.557	208.557
4.10		Piso de piedra rompecabezas	Metros cuadrados	1			104.278	104.278
4.11		Piso tipo baldoson de hormigón	Metros cuadrados	1			156.419	156.419
4.12		Piso tipo Layota	Metros cuadrados	1			114.707	114.707
4.13		Pisos parquet (incluye reposición de piezas, lustrado y plastificado)	Metros cuadrados	1			782.089	782.089
4.14		Umbrales de madera	Metros cuadrados	1			521.392	521.392
4.15		Mármol natural similar al existente - placas similar al existente	Metros cuadrados	1			1.390.378	1.390.378
4.16		Mármol natural en planchas espesor 2cm	Metros cuadrados	1			1.390.378	1.390.378
4.17		Huellas de mármol de 3 cm de espesor, color similar al existente	Metros cuadrados	1			1.564.176	1.564.176
4.18		Piso de mármol de 40X40cm color similar al actual	Metros cuadrados	1			1.303.481	1.303.481
4.19		Piso de canto rodado cargado in situ.	Metros cuadrados	1			252.006	252.006
4.20		Hormigón Armado, terminación ranurado.	Metros cúbicos	1			3.649.743	3.649.743
4.21		Pulido de piso de mármol	Metros cuadrados	1			97.327	97.327
4.22		Hormigón Armado, terminación pintura epóxica similar al existente.	Metros cúbicos	1			3.649.743	3.649.743
5	72101607-004	REPARACION DE ZÓCALOS (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos)	Unidad	1			**698.667**	
5.1		De granito reconstituido.	Metro lineal	1			69.519	69.519
5.2		De madera.	Metro lineal	1			78.209	78.209
5.3		Cerámicos	Metro lineal	1			60.829	60.829
5.4		De porcelanato	Metro lineal	1			78.209	78.209
5.5		De calcáreo	Metro lineal	1			78.209	78.209
5.6		De layota	Metro lineal	1			52.140	52.140
5.7		De canto rodado	Metro lineal	1			55.615	55.615
5.8		De mármol	Metro lineal	1			225.937	225.937
6	72101607-002	REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos)	Unidad	1			**7.027.548**	
6.1		Cerámico similar al existente en pared	Metros cuadrados	1			197.317	197.317
6.2		De granito natural	Metros cuadrados	1			1.181.821	1.181.821
6.3		De placas de madera similar al existente.	Metros cuadrados	1			443.183	443.183

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC N° 03/2019 "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, LA PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA GUARDERÍA INFANTIL, EDIFICIO DE LA SEDE DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES Y LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL Y CHACO - CONTRATO ABIERTO - S.B.E. - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID 360147

LOTE Nro. 1 "PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLAZA DE LA JUSTICIA - GUARDERIA INFANTIL - LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL" - Contrato Abierto: Monto. Mínimo: ₲ 1.570.000.000 y Monto Máximo: ₲ 3.140.000.000

6.4		De placas de yeso con base cementicio antihumedad	Metros cuadrados	1			556.151	556.151
6.5		De mesada granito natural, similar al existente.	Metros cuadrados	1			1.147.062	1.147.062
6.6		De zócalo granito natural sobre mesada, similar al existente.	Metros cuadrados	1			252.006	252.006
6.7		De pollera granito natural bajo mesada, similar al existente.	Metros cuadrados	1			252.006	252.006
6.8		De divisoria de granito natural, con accesorios cromados de sujeción, similar al existente.	Metros cuadrados	1			1.477.277	1.477.277
6.9		De mármol natural color similar al existente - placas similar al existente	Metros cuadrados	1			1.390.378	1.390.378
6.10		Pulido de placas de mármol	Metros cuadrados	1			130.347	130.347
7	72102601-001	REPARACION DE CARPINTERÍA DE MADERA (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, lustre de aberturas, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)	Unidad	1			**38.422.692**	
7.1		Puerta de madera tipo placa de 0,60m, 0,70m y 0,80m de ancho, incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente	Unidad	1			2.845.176	2.845.176
7.2		Puerta de madera tipo tablero de 0,80 y 0,90 de ancho, incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente	Unidad	1			4.042.297	4.042.297
7.3		Brazo hidráulico en aberturas	Unidad	1			364.975	364.975
7.4		Cerraduras, tipo llave chica, en aberturas de madera.	Unidad	1			312.835	312.835
7.5		Parque infantil	Unidad	1			25.242.883	25.242.883
7.6		Bancos de madera	Unidad	1			1.477.277	1.477.277
7.7		Puertas corredizas (incluye reposición de piezas, herrajes y guías)	Unidad	1			782.089	782.089
7.8		Cerradura eléctrica	Unidad	1			2.684.128	2.684.128
7.9		Cerraduras de seguridad, en aberturas de madera, blindex y mamparas.	Unidad	1			671.032	671.032
8	72102601-001	REPARACION DE CARPINTERÍA DE HIERRO (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, pintura de aberturas, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)	Unidad	1			**16.872.766**	
8.1		Portón corredizo de caños, varillas, planchuelas, ángulos, incluye herrajes, cerraduras y pintura sintética similar al existente	Metros cuadrados	1			825.537	825.537
8.2		Portón pivotante de caños, varillas, planchuelas, ángulos, incluye herrajes, cerraduras y pintura sintética similar al existente.	Metros cuadrados	1			825.537	825.537
8.3		Portón peatonal de caños, varillas, planchuelas, ángulos, incluye herrajes, cerraduras y pintura sintética similar al existente.	Metros cuadrados	1			608.291	608.291
8.4		Rejas de caños, varillas, planchuelas, ángulos, terminación pintura sintética similar al existente.	Metros cuadrados	1			825.537	825.537
8.5		Manija picaporte para puerta de emergencia	Unidad	1			1.006.549	1.006.549
8.6		Herrajes de puertas de vidrio templado (zocalo inferior y superior cromado)	Unidad	1			1.006.549	1.006.549
8.7		Puerta corta fuego	Unidad	1			6.082.905	6.082.905
8.8		Cerraduras de alta seguridad	Unidad	1			955.885	955.885
8.9		Puerta metálica de alta seguridad	Unidad	1			4.084.237	4.084.237
8.10		Barandas de caños, varillas, ángulos, planchuelas, terminación pintura sintética similar al existente.	Metro lineal	1			651.739	651.739
9	72102601-001	REPARACION DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)	Unidad	1			**9.750.029**	

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC N° 03/2019 "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, LA PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA GUARDERÍA INFANTIL, EDIFICIO DE LA SEDE DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES Y LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL Y CHACO - CONTRATO ABIERTO - S.B.E. - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID 360147

LOTE Nro. 1 "PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLAZA DE LA JUSTICIA - GUARDERIA INFANTIL - LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL" - Contrato Abierto: Monto. Mínimo: ₲ 1.570.000.000 y Monto Máximo: ₲ 3.140.000.000

9.1		Puerta fija/corrediza, con vidrio templado de 10 mm - perfilería y vidrios similar al existente -	Metros cuadrados	1			1.911.770	1.911.770
9.2		Puerta con vidrio templado de 10 mm - perfilería y vidrios similar al existente -	Metros cuadrados	1			1.963.910	1.963.910
9.3		Barras antipanico de puertas	Unidad	1			2.085.568	2.085.568
9.4		Ventana proyectante, con vidrio templado de 6 mm - perfilería y vidrios similar al existente -	Metros cuadrados	1			1.477.277	1.477.277
9.5		Ventana hojas corredizas, con vidrio templado de 6 mm - perfilería y vidrios similar al existente -	Metros cuadrados	1			1.477.277	1.477.277
9.6		Freno de piso hidráulico de puertas de vidrios templado	Unidad	1			521.392	521.392
9.7		De cerraduras, tipo llave chica, en aberturas metálicas.	Unidad	1			312.835	312.835
10	72102601-001	REPARACIÓN DE CARPINTERIA DE ACERO INOXIDABLE (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material de demolición, retoque de pintura de pared afectadas por los trabajos)	Unidad	1			**5.243.077**	
10.1		Mamparas en placas de acero inoxidable, perfilería similar al existente.	Metros cuadrados	1			1.546.797	1.546.797
10.2		Puertas mamparas en placas acero inoxidable, perfilaría similar al existente.	Metros cuadrados	1			2.259.365	2.259.365
10.3		Vidrio crudo incoloro de 6mm para mamparas, similar al existente.	Metros cuadrados	1			507.099	507.099
10.4		Baranda de acero inoxidable	Metro lineal	1			608.291	608.291
10.5		Cerraduras, tipo llave para mamparas, en aberturas de mamparas acero inoxidable.	Unidad	1			321.525	321.525
11	72101601-002	REPARACIÓN DE CIELORRASO (incluye demolición de cielorraso, reacondicionado y reposición de perfilerías y elementos de fijación, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared y cielorraso afectado por los trabajos)	Unidad	1			**1.367.398**	
11.1		Estructura de perfileria aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada.	Metros cuadrados	1			321.525	321.525
11.2		Placas de yeso cartón desmontables.	Metros cuadrados	1			278.076	278.076
11.3		Buña perimetral de cielorraso.	Metro lineal	1			107.365	107.365
11.4		Placas de yeso a junta tomada, enduido y terminación pintura similar al existente.	Metros cuadrados	1			191.178	191.178
11.5		Chapa plegada de aluminio, espesor similar al existente, ancho nominal 13 cm encastrada a la estructura soporte de perfil galvanizado, similar al existente. Terminación pintura base sintética.	Metros cuadrados	1			469.254	469.254
12	72101607-007	REPARACIÓN PARED TABIQUE (incluye demolición, reacondicionado y reposición de perfilerías y elementos de fijación, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared y cielorraso afectado por los trabajos)	Unidad	1			**1.129.683**	
12.1		Cerramiento de 10 cm. con placas de yeso acartonado de 12,5 mm. en ambas caras, a junta tomada, con estructura de perfiles tipo solera de 70 mm y montante de 69 mm. Sellado de juntas y fijaciones con masilla acrílica y cinta de papel micro perforada.	Metros cuadrados	1			608.291	608.291
12.2		Cerramiento de 10 cm. con placas de yeso acartonado de 12,5 mm. en una sola cara, a junta tomada, con estructura de perfiles tipo solera de 70 mm y montante de 69 mm. Sellado de juntas y fijaciones con masilla acrílica y cinta de papel micro perforada.	Metros cuadrados	1			521.392	521.392
13	72131601-012	REPARACIÓN DE PINTURAS (incluye limpieza, lijado, reacondicionado de revoque, lijado, sellado, desalije y retiro material demolición)	Unidad	1			**1.059.784**	

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC N° 03/2019 "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, LA PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA GUARDERÍA INFANTIL, EDIFICIO DE LA SEDE DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES Y LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL Y CHACO - CONTRATO ABIERTO - S.B.E. - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID 360147

LOTE Nro. 1 "PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLAZA DE LA JUSTICIA - GUARDERIA INFANTIL - LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL" - Contrato Abierto: Monto. Minimo: ₲ 1.570.000.000 y Monto Máximo: ₲ 3.140.000.000

13.1		Pintura acrílica en paredes interiores y exteriores o divisorias, previa preparación de superficie.	Metros cuadrados	1			48.663	48.663
13.2		Pintura acrílica en losas y vigas.	Metros cuadrados	1			52.140	52.140
13.3		Enduido de paredes	Metros cuadrados	1			38.236	38.236
13.4		Pintura texturada	Metros cuadrados	1			156.419	156.419
13.5		Pintura a la cal	Metros cuadrados	1			30.706	30.706
13.6		Pintura sintética, previa preparación de superficie.	Metros cuadrados	1			69.519	69.519
13.7		Pintura de caños plásticos PVC con material especifico protector contra rayos ultra violeta	Metro lineal	1			52.140	52.140
13.8		Pintura de estructura metálica con pintura tipo epóxica.	Metros cuadrados	1			149.466	149.466
13.9		Pintura de canaletas de chapa y caños de bajada	Metro lineal	1			52.140	52.140
13.10		Tratamiento de paredes de ladrillos a la vista y piedras	Metros cuadrados	1			60.829	60.829
13.11		Lustre de aberturas de madera	Metros cuadrados	1			104.278	104.278
13.12		Pintura al barniz	Metros cuadrados	1			49.978	49.978
13.13		Pintura de vereda con oxido específico para piso	Metros cuadrados	1			90.992	90.992
13.14		Pintura de pared al latex extra lavable, interior y exterior	Metros cuadrados	1			104.278	104.278
14	72131601-008	REPARACIÓN DE REVOQUES (incluye limpieza, reacondicionado de revoque, desalije y retiro material demolido)	Unidad	1			**309.359**	
14.1		Revoque de pared interior , filtrado	Metros cuadrados	1			69.519	69.519
14.2		Revoque peinado de pared interior	Metros cuadrados	1			60.829	60.829
14.3		Revoque de pantallas, pilares, losas y vigas, filtrado	Metros cuadrados	1			83.423	83.423
14.4		Revoque hidrófugo de pared exterior.	Metros cuadrados	1			95.588	95.588
15	72101703-002	REPARACION DE VEREDAS Y CORDONES (Incluye retiro de material y limpieza)	Unidad	1			**411.510**	
15.1		Cordón de vereda: Retiro de partes desprendidas y relleno con mortero de: Cemento portland + puente de adherencia + fibras de polipropileno	Metro lineal	1			107.365	107.365
15.2		Limpieza de vereda y cordones con agua e hipoclorito de sodio	Metros cuadrados	1			34.759	34.759
15.3		Vereda de granito lavado cargado "in situ"	Metros cuadrados	1			269.386	269.386
16	72131601-001	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, retiro de material y limpieza)	Unidad	1			**15.370.604**	
16.1		Lámparas halógenas	Unidad	1			608.291	608.291
16.2		Equipo reflector para interperie	Unidad	1			695.190	695.190
16.3		Focos de 250W	Unidad	1			608.291	608.291
16.4		Lámparas de 400W con sus componentes	Unidad	1			868.986	868.986
16.5		Lámparas de 85W con sus componentes, luz fría	Unidad	1			608.291	608.291
16.6		Luces Led	Unidad	1			608.291	608.291

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC N° 03/2019 "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, LA PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA GUARDERÍA INFANTIL, EDIFICIO DE LA SEDE DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES Y LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL Y CHACO - CONTRATO ABIERTO - S.B.E. - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID 360147

LOTE Nro. 1 "PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLAZA DE LA JUSTICIA - GUARDERIA INFANTIL - LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL" - Contrato Abierto: Monto. Mínimo: ₲ 1.570.000.000 y Monto Máximo: ₲ 3.140.000.000

16.7		Luminaria de embutir en cielorraso con 4 lámparas de 20w o equivalente con fondo brillante y rejilla reflectiva (reactancia independiente)	Unidad	1			782.089	782.089
16.8		Mantenimiento general de Instalación eléctrica de circuitos, toma corriente, estabilizadora embutida doble y punto	Unidad	1			1.390.378	1.390.378
16.9		Equipos de iluminación de emergencia	Unidad	1			434.494	434.494
16.10		Equipos de iluminación tipo fluorescente de 20w y 40w	Unidad	1			109.458	109.458
16.11		Pico toma corriente más tapa	Unidad	1			364.975	364.975
16.12		Pico unipolar más tapa	Unidad	1			36.498	36.498
16.13		Motobomba de 1,5 Hp, (incluye las conexiones hidráulicas a la red, cableado y llave TM)	Unidad	1			8.255.372	8.255.372
17	72101607-003	REPARACION DE PAREDES Y TECHOS (Incluye retiro de material y limpieza)	Unidad	1			**2.874.033**	
17.1		Techo de tejas españolas, colocación de membrana aluminizante con espuma de polietileno de 4mm.	Metros cuadrados	1			347.594	347.594
17.2		Cobertura en material compuesto - cara superior de chapas galvanizadas N°25 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido y revestimiento inferior en placas de minerales con malla de fibra de vidrio -, fijación tornillos autoroscantes.	Metros cuadrados	1			556.151	556.151
17.3		Viga Metálica Angulo L 2"x3/16", diagonales y verticales angulo L 11/2"x1/8" terminación esmalte sintético.	Metro lineal	1			300.622	300.622
17.4		Correa metálica en perfil C, dimensiones de 100x40x17, terminación en esmalte sintético	Metro lineal	1			193.257	193.257
17.5		Losa de hormigón armado	Metros cuadrados	1			903.746	903.746
17.6		Sardinel simple de ladrillo semi prensado	Metro lineal	1			277.207	277.207
17.7		Pared de ladrillos	Metros cuadrados	1			295.456	295.456
18	72102304-001	MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL (Incluye retiro de material y limpieza)	Unidad	1			**16.911.136**	
18.1		Bandeja en chapa galvanizada N°24	Metro lineal	1			321.525	321.525
18.2		Desagüe en caño PVC 50mm	Metro lineal	1			78.209	78.209
18.3		Conexión al sistema de desagüe de refrigeración con tubo soldable marrón de 25mm	Metro lineal	1			121.658	121.658
18.4		Limpieza de canaletas , bajadas cañerías y rejillas sistema pluvial	Metro lineal	1			43.449	43.449
18.5		Caño desagüe PVC 100mm.	Metro lineal	1			86.899	86.899
18.6		Lavatorio con pedestal similar al existente	Unidad	1			703.880	703.880
18.7		Bacha cerámica embutida en mesada de granito existente.	Unidad	1			234.861	234.861
18.8		Tapa de registro cloacal	Unidad	1			334.073	334.073
18.9		Tapa de registro pluvial	Unidad	1			334.073	334.073
18.10		Registro de desagüe cloacal	Unidad	1			620.457	620.457
18.11		Pozo ciego de profundidad de 3,00 m x 1,50 de diámetro	Unidad	1			8.374.480	8.374.480
18.12		Tapa de inodoro	Unidad	1			130.347	130.347
18.13		Mingitorio	Unidad	1			879.508	879.508
18.14		Inodoro	Unidad	1			999.335	999.335
18.15		Cisterna alta	Unidad	1			399.734	399.734
18.16		Cisterna baja	Unidad	1			227.829	227.829
18.17		Griferías	Unidad	1			329.208	329.208
18.18		Desengrasador tipo cámara séptica de 1,50 x 2,00 x 1.2	Unidad	1			879.589	879.589
18.19		Válvula de descarga y pulsador cromado de acero cromado	Unidad	1			603.929	603.929
18.20		Llave de paso	Unidad	1			214.730	214.730
18.21		Canilla lavapie	Unidad	1			221.441	221.441

5172

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMITÉ DE
EVALUACIÓN DE OFERTAS

Compromiso con la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC N° 03/2019 "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, LA PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA GUARDERÍA INFANTIL, EDIFICIO DE LA SEDE DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES Y LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL Y CHACO - CONTRATO ABIERTO - S.B.E. - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID 360147

LOTE Nro. 1 "PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLAZA DE LA JUSTICIA - GUARDERIA INFANTIL - LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL" - Contrato Abierto: Monto. Mínimo: ₲ 1.570.000.000 y Monto Máximo: ₲ 3.140.000.000

18.22		Instalación de Agua Corriente	Metro lineal	1			214.730	214.730
18.23		Caño de bajada de desagüe pluvial y cloacal de 100 mm y 150mm	Metro lineal	1			270.426	270.426
18.24		Baveta de conexión entre casillas con membrana hidrófuga	Metros cuadrados	1			156.419	156.419
18.25		Montaje de cielorraso de aluminio recuperado	Metros cuadrados	1			130.347	130.347
19	72102602-001	MANTENIMIENTOS VARIOS	Unidad	1			**9.521.042**	
19.1		Limpieza de los ventanales vidriados con materiales especificos para el efecto y siliconado de perfileria de aluminio.	Metros cuadrados	1			75.156	75.156
19.2		Vidrio crudo incoloro de 4 mm	Metros cuadrados	1			295.456	295.456
19.3		Vidrio crudo incoloro de 6 mm	Metros cuadrados	1			356.284	356.284
19.4		Vidrio crudo incoloro de 8 mm	Metros cuadrados	1			469.254	469.254
19.5		Espejo de 4 mm	Metros cuadrados	1			434.494	434.494
19.6		Espejo de 6 mm	Metros cuadrados	1			564.841	564.841
19.7		Cerramiento con malla metálica de orificios de la estructura del techo de la plazoleta	Metros cuadrados	1			278.076	278.076
19.8		Ventanas con perfilería de aluminio con vidrios de cristal templado de 8 mm. Retiro incluido	Unidad	1			1.355.619	1.355.619
19.9		Tratamiento contra termita por locales	Unidad	1			5.387.716	5.387.716
19.10		Pulido de revestido de mármol	Metros cuadrados	1			139.038	139.038
19.11		Limpieza de local	Metros cuadrados	1			78.209	78.209
19.12		Reposición de tapa junta de dilatación en aluminio	Metro lineal	1			86.899	86.899
Precio Total Unitario propuesto a adjudicar - LOTE 1 - JUAN AGUSTIN CANATTA								**149.700.000**

Lic. Ramona I. Godoy C.
Gabinete C.S.J.

Lic. Rubén D. Ayala Olmedo
Director Gral. de Administración y Finanzas
Interino

ABOG. MIRTHA MORINIGO DE FLORENTIN
DIRECTORA DE ASUNTOS JURIDICOS

Abg. Zulma Orrego
Secretaria de Gabinete

Arq. CAROLINA BASUALDO
JEFE
Dpto. de Obras y Proyectos

C.P. Rocío Florencio S.
Asesora C.S.J.

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física