Fecha: 04/12/2014
LPNN° 271.231

Ger.Com Ingenieros & Asociados

N°	Códi.de Cat.	Descripción*	U. de M*.	Cantidad*	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		Trabajos preliminares y Movimiento de suelo				
1	72131601-002	Preparación de obra /colocación de Cartel de obra (4x6) M con imagen en 3D.-	Unidad	1,00	714.286.-	714.286.-
2	72131601-002	Marcación y replanteo s/pl. Planialtimétrico.-	M^2	13.500,00	857	11.571.429.-
3	72131601-002	Desbroce y tala de árbol.-	M^2	13.500,00	357	4.821.429.-
4	72131601-002	Relleno para nivelación de obra con compactación mecánica	M^3	12.450,75	5.500	68.479.125.-
5	72131601-002	Excavación para nivelación de obra.-	M^3	5.624,00	6.500	36.556.000.-
6	72131601-002	Oficina y depósito del residente	M^2	80,00	7.143	571.429.-
7	72131601-002	Comedor y sanitarios del personal	M^2	35,00	7.143	250.000.-
8	72131601-002	Cerco perimetral de tirantes de madera t terciadas h=1.6 m	M^2	820.40	6.429	5.274.000.-
		Estructura de Hormigón Armado				
9	72131601-004	Pilotes tipo straus de D=0.30 m (según E.T. y detalles)	ML	40,00	40.000	1.600.000
10	72131601-004	Cabezales de H°A° (según E.T. y detalles)	M^3	38,83	1.500.000	58.245.000
11	72131601-004	Viga cadena de fundación (según E. T. y detalles)	M^3	45,40	1.500.000	68.100.000
12	72131601-004	Vigas Nivel + 2,90 m (según E.T. y detalles)	ML	120,00	50.000	6.000.000
13	72131601-004	Vigas Nivel + 4,45 m (según E.T. y detalles)	ML	214,70	40.000	8.588.000
14	72131601-015	Pilares de H°A° (según E. T. y detalles)	M^3	12,40	1.500.000	18.600.000
		Trabajos de Albañilería				
15	72131601-005	Mampostería de 0.27 m ladrillo hueco de 8 agujeros	M^2	185,00	50.000	9.250.000
16	72131601-005	Mampostería de 0.18 m ladrillo hueco de 8 agujeros	M^2	885,00	46.429	41.089.286
17	72131601-005	Mampostería de 0.12 m ladrillo hueco de 8 agujeros	M^2	1.100,00	42.857	47.142.857
18	72131601-005	Envarillado de mampostería con varilla de 8	ML	257,40	10.714	2.757.857
19	72131601-009	Contrapiso de Hormigón de cascotes (Dosaje: 1:8:10)	M^2	560,41	15.714	8.806.443
20	72131601-009	Piso de granito	M^2	450,00	53.571	24.107.143
21	72131601-009	Piso cerámico para sanitarios y casetas	M^2	110,41	32.143	3.548.893
22	72131601-009	Piso canto rodado para vereda perimetral	M^2	440,00	35.714	15.714.286
23	72131601-008	Revoque a una capa de paredes internas	M^2	2.100,00	17.857	37.500.000
24	72131601-008	Revoque a una capa (con hidrófugo) de paredes externas.	M^3	1.750,00	17.857	31.250.000
25	72131601-009	Revestimiento Cerámico de azulejos para baño y cocina	GL	1,00	32.143	32.143
26	72131601-006	Aislación horizontal c/ mortero 1:3 (cemento-arena lavada) y asfalto solido	GL	1,00	10.285.714	10.285.714
27	72131601-007	Cielorraso de PVC	GL	1,00	24.285.714	24.285.714
28	72131601-007	Mampara divisoria tipo Eucatex para salones	M^2	325,70	75.000	24.427.500
29	72131601-010	Puerta placa (1,00 x 2,10) m c/ marco y herrajes	UNI	2,00	607.143	1.214.286
30	72131601-010	Puerta placa (0,80 x 2,10) m c/ marco y herrajes	UNI	14,00	571.429	8.000.000
31	72131601-010	Puerta placa (0,60 x 2,10) m c/ marco, herrajes, vaivén y pasadores	UNI	8,00	357.143	2.857.143
32	72131601-010	Ventana de vidrio templado (2,00 x 4,00) m	M^2	80,00	392.857	31.428.571
33	72131601-010	Ventana de vidrio templado (1,20 x 3,00) m	M^2	7,20	392.857	2.828.571
34	72131601-010	Ventana de vidrio templado (2,00 x 1,00) m	M^2	6,00	392.857	2.357.143
35	72131601-010	Ventana de vidrio templado (1,20 x 1,20) m	M^2	1,44	392.857	565.714
36	72131601-010	Ventana de vidrio templado basculante para sanitarios (0,50 x 3,00)	M^2	4,50	392.857	1.767.857
37	72131601-010	Puerta de vidrio templado (2,00 x 2,50) m	M^2	10,00	492.857	4.928.571
38	72131601-010	Puerta de vidrio templado (2,00 x 2,50) m	M^2	20,00	492.857	9.857.143
		Estructura y Carpintería Metálica				
39	72131601-007	Estructura con cobertura metálica (según E.T. y detalles) Nave de Terminal	M^2	589,70	107.143	63.182.143
40	72131601-007	Estructura c/cobertura metálica (según E.T. y detalles) Embarque de pasajeros	M^2	256,80	190.000	48.792.000
41	72131601-007	Estructura con cobertura metálica (según E.T. y detalles) Acceso peatonal	M^2	47,50	142.857	6.785.714
42	72131601-011	Desagüe pluvial (canaleta y bajada)	ML	240,00	50.000	12.000.000
43	72131601-007	Cenefa metálica (altura 1,20 m) con soporte de chapa doblada. Techo embarque y desembarque de pasajeros	M^2	40,00	108.571	4.342.857
		Instalación sanitaria				
44	72131601-011	Instalación Desagüe Cloacal.	GL	1,00	1.785.714	1.785.714
45	72131601-011	Instalación agua corriente	GL	1,00	1.428.571	1.428.571
46	72131601-011	Artefactos Sanitarios baños (hombres)	GL	1,00	1.428.571	1.428.571
47	72131601-011	Artefactos Sanitarios baños (mujeres)	GL	1,00	1.428.571	1.428.571
48	72131601-011	Bacha de acero inoxidable	GL	1,00	321.429	321.429
49	72131601-011	Espejo para baño (0,90 x 2,50 m) (e = 4 mm)	GL	1,00	267.857	267.857
50	72131601-011	Cámara Séptica	GL	1,00	1.071.429	1.071.429
51	72131601-011	Pozo Absorbente	GL	1,00	1.785.714	1.785.714
		Instalación Eléctrica – Sistema de Combate y Prevención de Incendio				
52	72131601-001	Sistema de combate contra incendios.	UNI	1,00	7.142.857	7.142.857
53	72131601-001	Sistema de prevención contra incendio	UNI	1,00	7.142.857	7.142.857
54	72131601-001	Red de señales débiles con equipamiento	UNI	1,00	714.286	714.286
55	72131601-001	Generador de 80 Kva con transferencia automática	UNI	1,00	14.357.143	14.357.143
56	72131601-001	Banco de capacitor de 40 Kva con armario (200x80x60)	UNI	1,00	8.142.857	8.142.857
		Trabajo de Pintura				
57	72131601-012	Pintura para pared interna al agua.-	GL	1,00	10.714.286	10.714.286
58	72131601-012	Pintura para pared externa al agua.-	GL	1,00	61.966.365	61.966.365
59	72131601-012	Pintura para estructura metálica.-	GL	1,00	49.607.143	49.607.143
60	72131601-012	Pintura para abertura de madera al barniz.-	GL	1,00	23.551.429	23.551.429
61	72131601-013	Limpieza final de la obra.-	UNI	1,00	16.666.674	16.666.674
					Total	**980.000.000.-**

Abaí, 05 de diciembre de 2014

Univ. GLORIA MORINIGO.-
Miembro Comité Evaluador.-

MUNICIPALIDAD DE ABAÍ
Dirección Administrativa

Univ. JORGE LUIS ALVAREZ.-
Miembro Comité Evaluador.-