CUADRO COMPARATIVO
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 24/2019
PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA ATM" – ID N° 373.472

N°	Descripción	EMPRESAS OFERENTES					
				GC CONSTRUCCIONES		ING. NATHALIA FERNÁNDEZ	
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	**HORMIGÓN ARMADO**						
1,1	Base con doble parrilla 20x20 de varillas de 10mm de espesor, cara inferior y superior.	m3	0,85	2.088.450	1.775.183	2.800.000	2.380.000
1,2	Base con doble parrilla 20x25 de varillas de 8mm de espesor, cara inferior y superior.	m3	0,55	2.083.900	1.771.315	2.800.000	2.380.000
2	**ENVOLTORIO DE BASE DE HoAo**						
2,1	De chapa metálica Nº 18	gl	1	1.638.000	1.638.000	3.500.000	3.500.000
3	**ESTRUCTURA METÁLICA**						
3,1	Para mamparas, soporte de cenefa y techo.	gl	1	1.092.000	1.092.000	3.800.000	3.800.000
4	**CARPETA**						
4,1	Para piso sobre base de HoAo.	m2	6,5	31.850	207.025	85.000	552.500
5	**PISO**						
5,1	Porcelanato 50x50 cm. pulido.	m2	5	145.600	728.000	250.000	1.250.000
5,2	Guarda perimetral en porcelanato imitación madera, color marrón oscuro.	ml	5,4	92.820	501.228	165.000	891.000
6	**ZOCALO**						
6,1	Porcelanato 50x50 cm. pulido.	ml	4,2	130.130	546.546	65.000	273.000
7	**RAMPA PARA ACCESO**						
7,1	Alisada de cemento con ranuras antideslizantes.	und	0,8	1.365.000	1.092.000	600.000	480.000
8	**ELECTRICIDAD**						
8,1	Acometida eléctrica con ducto de entrada y conección al tablero eléctrico	und	1	1.456.000	1.456.000	10.000.000	10.000.000
8,2	Tablero para 8 T.M.	und	1	21.294	21.294	2.500.000	2.500.000
8,3	Llave termo magnética para corte general de 32 A (procedencia europea).	und	1	20.821	20.821	800.000	800.000
8,4	Llave termo magnética para UPS de 20 A (procedencia europea).	und	1	20.821	20.821	350.000	350.000
8,5	Llave termo magnética para iluminación de 10 A (procedencia europea).	und	1	20.821	20.821	200.000	200.000
8,6	Llave termo magnética para A.A de 10 A (procedencia europea).	und	1	20.821	20.821	200.000	200.000
8,7	Llave termo magnética para UPS de 10 A (procedencia europea).	und	1	20.821	20.821	200.000	200.000
8,8	Llave termo magnética para rack de 10 A (procedencia europea).	und	1	20.821	20.821	200.000	200.000
8,9	Fotocélula	und	1	40.950	40.950	250.000	250.000
8,10	UPS, on line torre LCD 3 kva 220/240 con batería incorporada.	und	1	3.961.631	3.961.631	1.700.000	1.700.000
8,11	Paneles de luces LED 20x20 de 18W embutida en cielo raso.	und	3	39.449	118.347	350.000	1.050.000
8,12	Aterramiento.	und	1	16.326	16.326	3.500.000	3.500.000
8,13	Toma corriente eléctrico	und	2	5.460	10.920	390.000	780.000
9	**ACONDICIONAMIENTO TERMICO**						
9,1	Split de 12,000 BTU frio solo.	und	1	2.275.000	2.275.000	3.500.000	3.500.000
10	**INFORMATICA**						
10,1	Router marca Cisco serie 851.	und	1	8.645.000	8.645.000	4.000.000	4.000.000
10,2	Toma corriente informático.	und	2	273.000	546.000	390.000	780.000
11	**VIDRIO TEMPLADO**						
11,1	Vidrio templado incoloro de 10 mm para paños fijos, con perfilería U y tubo de aluminio 100x100 cm., ambos color fosco	m2	10	746.200	7.462.000	550.000	5.500.000
11,2	Vidrio templado incoloro de 10 mm para puerta batiente con cerradura, manijón tipo H de aleación aluminio de 100 cm y freno Dorman.	m2	2,2	1.446.900	3.183.180	550.000	1.210.000
11,3	Ventana para mantenimiento de equipos con cerradura, con dos hojas corredizas de cristal templado de 8 mm color gris (fume), con perfilería color fosco.	m2	1,2	1.001.000	1.201.200	500.000	600.000
12	**MAMPARA**						
12,1	De placa cementicia de 8mm.	m2	3,5	991.900	3.471.650	165.000	577.500
13	**CIELO RASO**						

MUNICIPALIDAD DE ATYRÁ U.O.C. Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 24/2019
PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA ATM" – ID N° 373.472

13,1	De durlock verde antihumedad.	m2	6,5	172.900	1.123.850	165.000	1.072.500
14	**ENDUIDO**						
14,1	De paredes	m2	3,5	36.400	127.400	20.000	70.000
14,2	De cielo raso	m2	6,5	36.400	236.600	20.000	130.000
15	**TEXTURADO**						
15,1	De paredes interior - exterior	m2	3,5	50.050	175.175	70.000	245.000
16	**PINTURA**						
16,1	De texturado de paredes al látex.	m2	3,5	20.020	70.070	25.000	87.500
16,2	De cielo raso.	m2	6,5	20.020	130.130	25.000	162.500
16,3	Sintética tipo deportiva de rampa.	m2	0,8	136.500	109.200	25.000	20.000
16,4	Sintética de envoltorio de base de HoAo.	m2	1,5	91.000	136.500	25.000	37.500
17	**TECHO**						
17,1	Cobertura de chapa de zinc acanalada Nº 24, sobre estructura de caño metálico 3"x2" con espesor de 2 mm.	m2	7	495.950	3.471.650	280.000	1.960.000
17,2	Babeta de chapa galvanizada Nº 24 para protección de unión entre pared y techo de chapa, con refuerzo de tramafix e impacril en las uniones.	gl	1	1.456.000	1.456.000	2.800.000	2.800.000
18	**DESAGUE PLUVIAL**						
18,1	Canaleta embutida de chapa galvanizada Nº24 de desarrollo Nº 40.	ml	2,5	109.200	273.000	180.000	480.000
18,2	Caño de dajada de desague pluvial de PVC de diámetro 100 mm		3,5	31.500	110.250	53.000	185.500
19	**AISLACIÓN TÉRMICA**						
19,1	Con membrana aislante para techo de doble aluminio de 10 mm, con foil de aluminio puro en una de sus caras, resistete a los rayos UV y que evite la condensación.	m2	6,5	40.950	266.175	85.00	552.500
20	**LETRAS CORPÓREAS**						
20,1	En acrílico termoformado traslúcido, colores según boceto, con iluminación LED en todas las letras, con trasnformador y encendido controlado por fotocélula.	gl	1	3.822.000	3.822.000	2.500.000	2.500.000
21	**CAMARAS**						
21,1	Resolución 1280x720, 0.04 Lux, IR 20 mts, lente 2.8 mm, DWDR/BLC/DNR 2D, protección antivandalismo.	und	4	728.000	2.912.000	4.000.000	16.000.000
22	**DVR**						
22,1	Full HD (1080N), Pentahibrido HDCVI/TVI/AHD/CVBS de 4 canales, H.264, puerto VGA/HDMI, puerto de red 10/100, soporta disco duro hasta 6TB, soporta 4+1 caneles IP hasta 2MP, ONVIF.	gl	1	7.735.000	7.735.000	2.600.000	2.600.000
TOTALES					**64.040.721**		**83.277.500**

Rodrigo Javier Bernal Velázquez
ENCARGADO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Municipalidad de Atyrá