ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
Intendencia Municipal
Bicentenario de la Independencia Nacional 1811 - 2011

Anexo al Decreto 3816/2010

Cuadro comparativo" Construccion de Pavimento tipo empedrado" ID nº 266856

		Lilian Duarte de Viveros			Isidro Gomez Acosta			Mecanica del Sur S.R.L			Ismael Garay			Ceferino Bernal			Pedro Silva		
Unidad de medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si correspo	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si correspo	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si correspo	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si correspon	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si correspo	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si correspo	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
m2	RELEVAMENTO TOPOGRÁFICO	1.180	4.000	4.720.000	1.180	4.000	4.720.000	1.180	1.500	1.770.000	1.180	2.542	2.999.560	1.180	2.000	2.360.000	1.180	1.200	1.416.000
u4	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1.50 X 2.50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METÁLICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN EXCEPCIÓN)	1	700.000	700.000	1	700.000	700.000	1	2.500.000	2.500.000	1	3.000.000	3.000.000	1	400.000	400.000	1	600.000	600.000
m2	MARCACIÓN Y REPLANTEO	1.180	3.500	4.130.000	1.180	3.500	4.130.000	1.180	1.500	1.770.000	1.180	1.694	1.998.920	1.180	2.000	2.360.000	1.180	500	590.000
	Movimiento de suelo			0			-			-			-			-			-
	TERRAPLENADO VIBRICOMPACTADO Y PERFILADO	295	25.000	7.375.000	295	25.000	7.375.000	295	70.000	20.650.000	295	50.847	14.999.865	295	20.000	5.900.000	295	25.000	7.375.000
m3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA: 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	261	41.000	10.701.000	261	41.000	10.701.000	261	45.000	11.745.000	261	57.471	14.999.931	261	40.000	10.440.000	261	52.000	13.572.000
m2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y NO METEORIZADA, LA ARENA A UTILIZAR SERA DE RIO O LAVADA (BLANCA) COLCHÓN 20 CM.	1.042	34.500	35.949.000	1.042	36.000	37.512.000	1.042	35.000	36.470.000	1.042	20.000	20.840.000	1.042	30.000	31.260.000	1.042	41.000	42.722.000
ml	CONSTRUCCION DE CORDON PARA CONFINAMIENTO DE EMPEDRADO	8	40.000	320.000	8	40.000	320.000	8	45.000	360.000	8	625.000	5.000.000	8	40.000	320.000	8	30.000	240.000
m2	COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de río y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 paradas al final	1.042	3.000	3.126.000	1.042	3.000	3.126.000	1.042	2.500	2.605.000	1.042	7.677	7.999.434	1.042	2.500	2.605.000	1.042	1.500	1.563.000
GL	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	1	479.000	479.000	1	479.000	479.000	1	1.000.000	1.000.000	1	1.000.000	1.000.000	1	300.000	300.000	1	450.000	450.000
	TOTAL GENERAL			67.500.000			69.063.000			78.870.000			72.837.710			55.945.000			68.528.000

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
Firma del responsable de la U.O.C.
Unidad Operativa de Contratación