INFORME DE EVALUACION

Licitación Pública Internacional No.:	LPI No. 039-2011
Objeto de la Invitación a Licitar:	**Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior, Exterior, Juegos Infantiles y Señalizacioens para el Palacio de Justicia de San Pedro del Ycuamandyyu**
Presupuesto estimado:	USD220,000.00
Fecha límite para presentación de ofertas:	7 de julio de 2011 – 15:00 horas
Sesión de apertura de ofertas:	7 de julio de 2011 – 15:30 horas
Evaluación formal (examen preliminar)	11 de julio de 2011
Evaluación técnica y económica	11 al 21 de julio de 2011
Lugar en que se realizó la evaluación:	**Oficinas del PNUD, Ave. Mcal. López, Esq. Saraví**

El presente informe, elaborado por los miembros de la Comisión Evaluadora tiene por objeto brindar los resultados de la evaluación de las ofertas que fueron recibidas para el proceso de Adquisición arriba indicado. Está integrado así:

Capítulo I: Antecedentes
Capítulo II: Proceso de licitación
Capítulo III: Evaluación
Capítulo IV: Recomendación

I. ANTECEDENTES

La Corte Suprema de Justicia (C.S.J) ha decidido llevar adelante el "Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Edilicia del Poder Judicial", y para tal efecto ha suscrito un convenio de cooperación técnica y apoyo administrativo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Como parte de dicho Programa, la Corte Suprema de Justicia y el PNUD han acordado la ejecución del Proyecto PAR/97/021 (00014311) "Programa de Infraestructura CSJ/PNUD" y a solicitud de la Corte Suprema de Justicia mediante la Resolución No. 1.939/09 se incluyó la Construcción del Palacio de Justicia de San Pedro del Ycuamandyyu dentro de dicho programa de construcciones, a ser financiado con fondos propios de la Corte Suprema de Justicia.

En el marco de la ejecución del Proyecto, el PNUD procedió a convocar a empresas nacionales e internacionales interesadas en presentar ofertas a través de la licitación objeto de evaluación para contratar la Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior, Exterior, Juegos Infantiles y Señalizaciones para para el Palacio de Justicia de San Pedro del Ycuamandyyu.

El proceso de adquisición se realizó conforme a las normas y procedimientos del PNUD en el marco del Acuerdo de Asistencia Técnica entre el Gobierno del Paraguay y el PNUD; el Convenio de Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas; el Documento de Proyecto vigente, La Guía de Gestión de Proyectos de Ejecución Nacional; las Bases y Condiciones y el Reglamento del CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

II. PROCESO DE LICITACION

1. Convocatoria

La convocatoria a la presente Licitación se realizó a partir del 26 de mayo de 2011 mediante aviso publicado en la prensa local (Diario La Nación) los días 15, 16 y 17 de junio, el portal de Contrataciones Públicas – Código de Identificación 220066 (www.dncp.gov.py) y la página Web del PNUD

(www.undp.org.py). Asimismo, se realizaron publicaciones en el United Nations Development Business (UNDB), United Nations Global Marketplace (UNGM) y en la página Web del PNUD a nivel global (UNDP Procurement Notices). Copia de los avisos se incluyen como Anexo I.

El documento base de licitación estuvo a disposición de los interesados en la página web del PNUD-Paraguay desde la publicación del aviso (26 de mayo de 2011) hasta la fecha de recepción de ofertas que fue el 07 de julio de 2011.

Es importante aclarar que el plazo de presentación y apertura de Ofertas se estableció originalmente como el 27 de junio de 2011; sin embargo, el día de cumplimiento de plazo, se recibió una sola oferta. La Comisión de Apertura en consulta con el Proyecto PAR/97/021 (00014311) decidieron que se levantara Acta en presencia del único Ofertante (Empresa Felipe Aghemo, S.R.L.) haciendo constar esta situación, devolviendo el sobre sin abrir e informando que se emitiría una Notificación de Prórroga. Copia del Acta de Apertura del 27 de junio de 2011 se incluye como Anexo II.

2. Notificaciones y enmiendas a los documentos de licitación.

Durante el proceso se emitieron dos Notificaciones según el siguiente detalle en cuanto a fecha de emisión y propósito general de las mismas:

Fecha	Documento	Propósito
22 de junio 2011	Notificación No. 1	Aclaratoria sobre el Pliego de Bases y Condiciones – Especificaciones Técnicas
29 de junio 2011	Notificación No. 2	Prórroga al Plazo de Presentación y Apertura de Ofertas.

De acuerdo con lo establecido en el documento base, las notas aclaratorias y enmiendas forman parte del documento de licitación. Las notificaciones (incluidas como Anexo III fueron publicadas en la página WEB del PNUD-Paraguay y se remitieron vía correo electrónico a las empresas interesadas.

3. Recepción y apertura de ofertas

La fecha y hora límites para la presentación de ofertas, según prórroga emitida, fue el 7 de julio 2011 a las 15:00 horas y se recibieron ofertas de dos (2) licitantes.

La apertura de ofertas se llevó a cabo en la misma fecha de su recepción, en las oficinas del PNUD en Asunción, a partir de las 15:30 horas, fecha, lugar y hora indicados en los documentos de licitación. Las ofertas se abrieron en el mismo orden en que fueron recibidas. En el acto de apertura se verificó además la presentación de la documentación requerida en el Pliego de Bases y Condiciones, Numeral 19 (Documentos de Habilitación). Los detalles de este acto se incluyen en el Acta de Apertura de Ofertas (Anexo IV) y el resumen se presenta a continuación:

No.	Descripción	FELIPE AGHEMO, S.R.L.	SINTEC, S.R.L.
1	Provisión y Montaje Equipamiento Mobiliario Interior, Exterior, Juegos Infantiles y Señalizaciones.	1.524.632.426	1.376.373.790
	Total Oferta (Incluyendo IVA)	**1.524.632.426**	**1.376.373.790**

En el Cuadro No. 1 se incluye el listado de los Ofertantes incluyendo los datos del Representante Legal, RUC, dirección, entre otros.

III. Evaluación

La evaluación de las ofertas se realizó en las instalaciones del PNUD en la ciudad de Asunción, entre los días 7 al 21 de julio de 2011.

La Comisión Evaluadora fue integrada por los siguientes miembros:

Cargo	Nombre
Coordinador / Secretario con voto	Sandra Sosa – Adquisiciones PNUD
Miembro con voto	Claudia González – Adquisiciones PNUD
Miembro con voto	Fabiola Pedrozo – Adquisiciones PNUD
Miembro con voto	Juan Pablo Chamorro – Unidad de Gerenciamiento Proyecto CSJ/PNUD
Miembro con voto	Pedro Mendoza, Gerente del Centro de Servicios PNUD

Los miembros de la Comisión Evaluadora firmaron la Declaración de Imparcialidad y Confidencialidad antes de iniciar la evaluación del proceso (Véase Anexo VI).

Los criterios de Evaluación establecidos en el pliego de bases y condiciones para este proceso incluyen la verificación de la Capacidad Legal, Capacidad Económica y Financiera, Capacidad Técnica y Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas a través de la Planilla de Datos Garantizados. Solamente aquellas empresas habilitadas serán evaluadas económicamente.

De conformidad con lo indicado anteriormente, el procedimiento de evaluación realizado por los miembros de la Comisión Evaluadora consistió en lo siguiente:

- Verificación de la Capacidad Legal
- Verificación de la Capacidad Económica y Financiera
- Verificación de la Capacidad Técnica
- Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas
- Evaluación económica.

1. Verificación de la Capacidad Legal

La Capacidad Legal de los Ofertantes se verificó de conformidad con lo indicado en el numeral 32 del documento base que delimita el cumplimiento de la misma en función del numeral 19, incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i). El Cuadro No. 2 presenta la Matriz de Verificación de la Entrega y la Validez de los Documentos de Evaluación, encontrándose que **TODAS LAS EMPRESAS CUMPLEN CON LA CAPACIDAD LEGAL requerida.**

Se hace notar que en esta etapa la Comisión Evaluadora consideró oportuno la solicitud de aclaración a la empresa SINTEC, S.R.L., según el siguiente detalle:

Licitante	Consulta	Comentarios
SINTEC, S.R.L.	Se solicita Fotocopia autenticada de la Constancia de Inscripción en el Registro Patronal del Ministerio de Justicia y Trabajo y vigente a la fecha de presentación de las propuestas	La respuesta recibida confirmó la habilitación del Ofertante y el cumplimiento con el requerimiento establecido en el Pliego de Bases y Condiciones..

La solicitud de aclaración realizada a SINTEC, S.R.L., e-mails de confirmación de recepción y respuesta de las empresa se encuentra en el Anexo IV.

Revisión de Vendors – Como parte de esta etapa de evaluación y siendo uno de los requerimientos del PNUD en sus procesos de adquisición, la Comisión Evaluadora procedió a revisar si los Ofertantes no se encuentran incluidos en algunos de los siguientes listados:

- Listado del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/consolidatedlist.pdf)
- Listado de vendors de UNPS (suspended/removed vendors)
- Listado Programa Oil for Food
- Listado de firmas inhabilitadas por el Banco Mundial (http://web.worldbank.org/external/default/main?contentMDK=20942264&menuPK=2242627&pagePK=64148989&piPK=51391669&theSitePK=2242580)
- Lista de Empresas y Personas Sancionadas por el Grupo BID (http://www.iadb.org/integrity/SanctionList.cfm?language=SPANISH

Como resultado de esta revisión, no se encontró a ninguno de los Ofertantes en los listados antes mencionados.

2. Verificación de la Capacidad Económica y Financiera

La Capacidad Económica y Financiera se verificó de conformidad con lo indicado en el numeral 32 del documento base que delimita el cumplimiento de la misma en función del numeral 19, incisos j), k), y l). Tal como se detalla en el Cuadro No. 2 en los incisos específicos enunciados anteriormente, se encuentra que **TODAS LAS EMPRESAS CUMPLEN CON LA CAPACIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA requerida en los incisos j, k y l**.

3. Verificación de la Capacidad Técnica

La Capacidad Técnica se verificó de conformidad con lo indicado en los numerales 19 y 32.03 del documento base. El Cuadro No. 2 presenta la evaluación realizada en cuando a lo que respecta a la habilitación de los Ofertantes y el Cuadro No. 3 detalla la evaluación realizada para confirmar si los Ofertantes cumplen con el puntaje **mínimo requerido de 60 (sesenta) puntos** después de haber sido calificadas en lo que respecta a: infraestructura de fabricación que posee y la experiencia en trabajos similares realizados.

En lo que respecta a la Habilitación indicada en los numerales 19 del Pliego de Bases y Condiciones, se encontró que **las dos empresas: Felipe Alghemo, S.R.L. y SINTEC, S.R.L. cumplen con los requerimientos establecidos.**

Posterior a la Evaluación Técnica realizada para determinar los puntajes relativos a la infraestructura de fabricación y la experiencia en trabajos similares, según lo estipulado en el numeral 32.03 se concluye que **ambas empresas cumplen y superan los puntos mínimos requeridos en la infraestructura de fabricación y experiencia en trabajos similares.** A continuación el resumen de puntos obtenidos:

PUNTOS REQUERIDOS	PUNTOS OBTENIDOS	
	FELIPE AGHEMO, S.R.L.	SINTEC, S.R.L.
60	100	94
	CUMPLE	CUMPLE

4. Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas

La verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas se realizó de conformidad con lo especificado en el documento base, numeral 34.02 (incisos a), b) y c).

La Comisión Evaluadora concluye que **las Ofertas de FELIPE AGHEMO y SINTEC cumplen a cabalidad con las especificaciones técnicas requeridas para los equipos ofertados**. El Cuadro No.4 presenta la Planilla de Datos Garantizados con las especificaciones ofertas y cuyo cumplimiento ha sido confirmado por el Comité de Evaluación.

5. Evaluación Económica

La Comisión Evaluadora verificó que las ofertas habilitadas no tuviesen errores aritméticos, de conformidad con lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones:

a. Si existiera una discrepancia entre el monto en números y en palabras, prevalecerá el monto en palabras; y
b. Cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se obtenga multiplicando el precio unitario por la cantidad de dicho rubro, prevalecerá el precio total que se haya indicado.

La verificación realizada se encuentra en el Cuadro No. 5 "Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto" en el cual se puede observar que el Subtotal C – Señalizaciones asciende a 92.728.076 (diferencia de Gs1 con respecto al Presupuesto Ofertado). Sin embargo, en atención al inciso (b) anterior, se mantiene el total del rubro en 92.728.076 con lo cual la Oferta totaliza exactamente el monto de 1.524.632.423 estipulado en el Formulario No. 5 de la Oferta. Las ofertas económicas de las empresas habilitadas son como sigue:

No.	Descripción	FELIPE AGHEMO, S.R.L.	SINTEC, S.R.L.
1	Mobiliario Interior	1.180.947.400	1.082.720.500
	Mobiliario Exterior – Juegos Infantiles	112.354.000	75.100.000
	Señalizaciones	92.728.075	93.428.400
	SUB-TOTAL	**1.386.029.476**	**1.251.248.900**
	IVA	**138.602.948**	**125.124.890**
	Total Oferta	**1.524.632.423**	**1.376.373.790**
	Plazo de Ejecución	**150 días calendario**	**120 días calendario**

III. RECOMENDACION:

Como resultado de la evaluación anterior, la Comisión Evaluadora **recomienda la adjudicación de la presente Licitación a la empresa SINTEC, S.R.L.** empresa que presenta el precio más bajo evaluado y que además ha ofertado un plazo menor de ejecución con respecto a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones:

Descripción	Valor del Contrato Propuesto
Mobiliario Interior	1.082.720.500
Mobiliario Exterior – Juegos Infantiles	75.100.000
Señalizaciones	93.428.400
IVA	**125.124.890**
TOTAL ADJUDICACION	**1.376.373.790**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**120 días calendario**

1. Se recomienda la adjudicación de la "Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior, Exterior, Juegos Infantiles y Señalizaciones para el Palacio de San Pedro del Ycuamandyyu a la Empresa **SINTEC, S.R.L.** por un monto de **Gs.1.376.373.790 (Guaraníes Un Mil Trescientos Setenta y Seis Millones, Trescientos Setenta y Tres Mil, Setecientos Noventa)**, que incluye el Valor Agregado, con un **plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días calendario**, contados a partir de la fecha de la firma del contrato.

Para dar fe de las acciones realizadas como Comisión Evaluadora y de la recomendación de adjudicación aquí presentada, se firma el presente informe en dos originales.

Nombre: Sandra Sosa
Cargo: Coordinador/Secretario con Voto

Nombre: Juan Pablo Chamorro
Cargo: Miembro con Voto

Nombre: Pedro Mendoza
Cargo: Miembro con Voto

Nombre: Claudia González
Cargo: Miembro con Voto

Nombre: Fabiola Pedrozo
Cargo: Miembro con Voto

Anexos:

Cuadro 1	Listado de Ofertantes
Cuadro 2	Matriz de Verificación de la Entrega y la Validez de Documentos de Habilitación
Cuadro 3	Matriz de Evaluación de Experiencia Específica
Cuadro 4	Matriz de Verificación de Cumplimiento de Datos Garantizados de los Equipos
Cuadro 5	Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto
Anexo I	Avisos y Publicaciones
Anexo II	Acta de Apertura/Devolución de Sobre
Anexo III	Aclaraciones y adendas
Anexo IV	Acta de Apertura de Ofertas
Anexo V	Solicitud de Aclaración de Ofertas/Respuesta
Anexo VI	Declaración de Imparcialidad y Confidencialidad

CUADRO NO. 1

LISTADO DE OFERTANTES

CUADRO No. 1

PROYECTO PAR/97/021 "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

LPN N° 039/2011 - EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR, EXTERIOR, JUEGOS INFANTILES Y SEÑALIZACIONES PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN PEDRO DE YCUAMANDIYYU

LISTA DE OFERTANTES

Orden	Oferentes	Representante Legal	RUC	Dirección	Teléfonos	e-mail
1	FELIPE AGHEMO S.R.L.	Felipe Lorenzo Aghemo	80002987-9	Avda. Madame Lynch esq. Arturo Alsina	503-423 505-817 506-870	faghemo@rieder.net.py
2	SINTEC S.R.L.	Mónica Vendeuvre	80002907-0	Ciencias Veterinarias Nº 207 - San Lorenzo	502-034	sintec@flash.com.py

CUADRO NO. 2

MATRIZ DE VERIFICACION DE LA ENTREGA Y VALIDE DE DOCUMENTOS DE HABILITACION

CUADRO No. 2

PROYECTO PAR/97/021 "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

LPN N° 039/2011 - EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR, EXTERIOR, JUEGOS INFANTILES Y SEÑALIZACIONES PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN PEDRO DE YCUAMANDIYYU

MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA Y LA VALIDEZ DE DOCUMENTOS DE HABILITACIÓN

Item	Descripción	OFERTANTES 1 FELIPE AGHEMO S.R.L.	OFERTANTES 2 SINTEC S.R.L.
	DOCUMENTOS DE HABILITACION		
a)	Carta de Presentación de la Propuesta, estrictamente según el texto del **Formulario N°1**	Cumple	Cumple
b)	Poder otorgado ante Escribano Público al (a los) firmante(s) de la propuesta de la empresa específicamente para la presente Licitación, identificando claramente a la misma y acompañado de la correspondiente "Hoja de Actuación Notarial".	Cumple	Cumple
c)	Fotocopia autenticada del Registro Unico de Contribuyentes	Cumple (RUC 80002967)	Cumple (RUC 80002907)
d)	Fotocopia autenticada de los últimos 3 pagos del Impuesto al Valor Agregado según Formulario N°120. En la copia deberá leerse claramente el RUC, la impresión de la certificadora, sello y firma del cajero.	Cumple	Cumple
e)	Fotocopia autenticada de la Constancia de Inscripción en el Registro Patronal del Ministerio de Justicia y Trabajo y vigente a la fecha de presentación de las propuestas	Cumple (No. Patronal 26.221)	Cumple (No. Patronal 17.130)
f)	Fotocopia autenticada de la Constancia de Estado de Cuenta de que el Proponente no adeuda aporte obrero y patronal al Instituto de Previsión Social, expedido al menos 90 (noventa) días antes de la fecha de presentación de la propuesta	Cumple (Emitida el 14/06/2011)	Cumple
g)	Fotocopia autenticada del comprobante de pago (con el sello de caja) de la Patente Municipal, Comercial y/o Industrial (para sociedades) o de la Patente Profesional Municipal (para unipersonales), de la Municipalidad del domicilio del proponente, correspondiente al semestre en curso	Cumple	Cumple
h)	Fotocopia autenticada de los Balances de los tres últimos ejercicios, correspondientes a los años 2.008, 2.009 y 2010, visados por la Dirección de Fiscalización Tributaria y/o la Dirección de Grandes Contribuyentes.	Cumple	Cumple
i)	Cuadro Demostrativo de Revalúo y Depreciaciones de Bienes de Activo Fijo correspondiente al año 2010, donde el Valor Fiscal Neto total alcance el monto mínimo indicado en el Apartado 32 **(Cien Millones de Guaraníes)**.	Cumple (Gs.1,226.923.702)	Cumple (Gs.235.546.352)
j)	Cuadro resumen, según el **Formulario N° 2**, de Bienes de Activo Fijo correspondientes al año 2010 y Planilla de Facturaciones en los últimos 3 años, de acuerdo a los documentos presentados en los ítems h) y j) anteriores. Donde el **Valor Fiscal Neto** total alcance el monto mínimo indicado en el Apartado 32 **(Cien Millones de Guaraníes)** y la **suma de facturaciones** demuestre el total acumulado mínimo indicado en el Apartado 32 **(Ochocientos Millones de Guaraníes)**. No será necesario adjuntar datos de consorcios, como los balances respectivos, cuando en forma individual se alcance el mínimo solicitado.	Cumple (Valor Fiscal Neto Gs.1,226.923.702 y Facturación Gs.14.138.023.844)	Cumple (Valor Fiscal Neto Gs.235.546.352 y Facturación Gs.18.676.344.821)
k)	Descripción de la Infraestructura de fabricación de la empresa. **Formulario N° 3**	Cumple	Cumple
l)	Antecedentes de la experiencia específica de la Empresa mediante la ejecución de trabajos similares en los últimos 15 años. **Formulario N° 4.**	Cumple	Cumple
m)	Fotocopias autenticadas de documentos, como actas de recepción, contratos, facturas y/o presupuestos aprobados, que demuestren que la Empresa ejecutó los trabajos descriptos en el **Formulario N° 4.**	Cumple	Cumple
	PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA		
1.	Carta de presentación de la Propuesta Técnica y Económica. **Formulario N°5**	Cumple	Cumple
2.	Planillas de Cómputo y Presupuesto según modelo que se adjunta en el **Anexo 1**	Cumple	Cumple

PROYECTO PAR/97/021 "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

LPN N° 039/2011 - EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR, EXTERIOR, JUEGOS INFANTILES Y SEÑALIZACIONES PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN PEDRO DE YCUAMANDIYYU

MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA Y LA VALIDEZ DE DOCUMENTOS DE HABILITACIÓN

Item	Descripción	OFERTANTES	
		1	2
		FELIPE AGHEMO S.R.L.	SINTEC S.R.L.
3.	Garantía de Mantenimiento de la Oferta. Todos los proponentes deberán presentar una garantía de mantenimiento de la oferta por el valor y en las condiciones que se especifican. **Formulario N°6**	Cumple (Seguros Chaco, Gs. 60.000.000 Vigencia al 25/10/11)	Cumple (ALFA Seguros, Gs. 42.000.000 Vigencia al 04/11/2011
4.	Planilla de Datos Garantizados de los equipos. **Formulario N° 7.**	Cumple	Cumple
5.	Catálogos de los modelos de productos ofrecidos de acuerdo a las condiciones de diseño especificadas. Certificaciones de Calidad.	Cumple	Cumple
6.	Cronograma de ejecución.	Cumple (150 días calendario)	Cumple (120 días calendario)
	HABILITADA	**SI**	**SI**

CUADRO NO. 3

MATRIZ DE VERIFICACION DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA

CUADRO No. 3

PROYECTO PAR/97/021 "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

LPN N° 039/2011 - EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR, EXTERIOR, JUEGOS INFANTILES Y SEÑALIZACIONES PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN PEDRO DE YCUAMANDIYYU

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE FABRICACIÓN Y DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA - FORMULARIOS N° 3 Y N° 4

N°	Infraestructura de Fabricación (Formulario 3)						Equip. Mob. Interior para Edif. Uso Admvo.				Alcance de la provisión (1 = positivo)					Equip. Mob. Exterior y Jgos. Infantiles				Señalizaciones Interiores y Exteriores			
	Taller	Depós.	Maq. & Herram.			Calif.	Obra	Uso	m2	Calif.	Sillones ejecut.	Escrit.	Archivad.	Barras Aten. Publ.	Calif.	Obra	Uso	Areas Parq.	Calif.	Obra	Uso	m2	Calif.
	m2	m2	Car. Me.	Car. Ma.	Mo.&Te.	Puntos				Puntos					Puntos				Puntos				Puntos
1	OFERTANTE: FELIPE AGHEMO, S.R.L.																						
	1.800	1.200	Optimo	Optimo	Optimo		Palacio de Ñeembecu	Adm.	5.600		1	1	1	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0
							9°, 10° y 11° Pisos Palacio Asunción	Adm.	3.400		1	1	1	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0
							4°, 5° y 6° Pisos Palacio Asunción	Adm.	3.400		1	1	1	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma parcial de puntos						40				30					30				0				0
Total de puntos																							100
Calificación																							Cumple
2	OFERTANTE: SINTEC, S.R.L.																						
	1.040	265	Optimo	Optimo	Sin Datos		Ministerio Industria y Comercio	Adm.	3.600		1	1	1	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0
							Provisión y Montaje Equip. Y Mobiliario Juzgado de 1a Instancia San Lorenzo	Adm.	8.000		1	1	1	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0
							Equipamiento Mobilizario Palacio Justicia Concepción	Adm.	9.000		1	1	1	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma parcial de puntos						34				30					30				0				0
Total de puntos																							94
Calificación																							Cumple

Obs: Para ser habilitadas, las propuestas deberán reunir como mínimo 60 (sesenta) puntos

CUADRO NO. 4

MATRIZ DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE DATOS GARANTIZADOS DE LOS EQUIPOS

CUADRO No. 4

PROYECTO PAR/97/021 "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"
LPI 039/2011 - PROVISION Y MONTAJE DEL EQUIPMAIENTO MOBILIARIO INTERIOR, EXTERIOR, JUEGOS INFANTILES Y LAS SEÑALIZACIONES PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN PEDRO DEL YCUMANDIYYU
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Ítem	Descripción	FELIPE AGHEMO				SINTEC			
		Marca	Modelo	Origen	Observaciones	Marca	Modelo	Origen	Observaciones
A	ESCRITORIOS, MESAS Y MOSTRADORES								
A.1	Placa melamínica BP de 18mm	Masisa	Melamina	Argentina	Ninguna	Masisa	Aglomerado Melamínico 18mm	Argentina/ Brasil/ Chile	Ninguna
A.2	Guías metálicas con ruedas de Nylon	Faplac	SBC-400	Paraguay	Ninguna	FGV	Asia	Brasil tecnología Italiana	Ninguna
A.3	Guías metálicas con bolillas metálicas para portateclado	Soprano	SBC-350	Brasil	Ninguna	FGV	BT 082	Brasil tecnología	Ninguna
A.4	Tiradores en "C" de PVC	Albras	MR-200	Brasil	Ninguna	Rochaforti	Puxador 96	Brasil	Ninguna
A.5	Cerradura lateral simultanea para los 3 cajones	Soprano	6502-1861	Brasil	Ninguna	Soprano	22 mm	Brasil	Ninguna
A.6	Canto de PVC rígido de 20x45mm	Perfiliza	P-200-01	Brasil	Ninguna	Superfil SA	PVC 20 x 45	Argentina	Ninguna
B	ARCHIVADORES								
B.1	Placa Melaminica BP de 18mm	Masisa	A-Soft	Argentina	Ninguna	Masisa	Aglomerado Melamínico	Argentina/ Brasil/ Chile	Ninguna
B.2	Cerradura con cilindro	Soprano	6502-720	Brasil	Ninguna	Soprano	22 mm	Brasil	Ninguna
B.3	Bisagras regulables macizas, con resorte de traba y guías de teflón	Albras	VGA-2	Brasil	Ninguna	FGV	Serie M click Codo 15	Brasil tecnología Italiana	Dependiendo disponibilidad en mercado o similar
B.4	Cerraduras con cilindro	Soprano	7502-1864	Brasil	Ninguna	TF	Pasador Click	Argentina	Ninguna
B.5	Tiradores en "C" de PVC	Albras	MR-200	Brasil	Ninguna	Rochaforti	Puxador 96	Brasil	Ninguna

B.6	Bolsillos metálicos para rótulos	Fac	SAE-1020	Paraguay	Ninguna	S/marca	Rótulo	Argentina	Ninguna
B.7	Pinos de Apoyo para estantes internos	Perfiliza	PPE	Brasil	Ninguna	Stock Propio	PVC	Brasil	Ninguna
C	ESTANTERÍAS								
C.1	Chapa metálica	Fac	SAE-1020	Paraguay	Según Diseño	SINTEC SRL	No Indica	Paraguay	Provisión Materia prima proveedores nacionales
C.2	Cerraduras con cilindro	Soprano	6502-720	Brasil	Ninguna	Soprano	22 mm	Brasil	Ninguna
D	SILLONES								
D.1	Estructura con movimiento giratorio y regulación de Altura	Flexform	B-11/16	Brasil	Ninguna	FRISOKAR / Cerantola do Brasil	CG/CPD	Brasil	Ninguna
D.2	Ruedas dobles de Poliamida	Alubase	A-RDA	Argentina	Ninguna	FRISOKAR / Cerantola do Brasil	CPI	Brasil	Ninguna
D.3	Base con 5 patas en Aluminio fundido	Flexform	B-11/17	Brasil	Ninguna	FRISOKAR / Cerantola do Brasil	VDO	Brasil	Ninguna
D.4	Base con 5 patas en Acero	Flexform	B-11/16	Brasil	Ninguna	FRISOKAR / Cerantola do Brasil	YSO	Brasil	Ninguna
D.5	Apoya brazos sujeto a la estructura	Frisokar	CORSA	Brasil	Ninguna	FRISOKAR / Cerantola do Brasil	FBR	Brasil	Ninguna
D.6	Carcasa de asiento y respaldo	Fac	Alubase	Argentina	Ninguna	FRISOKAR / Cerantola do Brasil	CPS/CPC	Brasil	Ninguna
D.7	Tapizado	Fac	Simil cuero	Paraguay	Ninguna	SINTEC SRL	No Indica	Paraguay	Provisión Materia prima proveedores nacionales
D.8	Pintura	Fac	Electroestática	Paraguay	Ninguna	SINTEC SRL	No Indica	Paraguay	Provisión Materia prima proveedores nacionales

D.9	Estructura metálica con cuatro patas	Alubase	ISO-750	Argentina	Ninguna	SINTEC SRL	No Indica	Paraguay	Provisión Materia prima proveedores nacionales
E	JUEGOS INFANTILES								
E.1	Meollos para utilización en juegos	Todo Madera	S/ plano	Paraguay	Ninguna	No Indica	No Indica	No Indica	Ninguna
E.2	Pintura de terminacion	Todo Madera	S/ plano	Paraguay	Ninguna	No Indica	No Indica	No Indica	Ninguna
F	SEÑALIZACIONES								
F.1	Placa de PVC a utilizar	Guión Publicidad	S/ Especificac. Técnicas	Paraguay	Ninguna	No Indica	No Indica	No Indica	Ninguna
F.2	Film para ploteado	Guión Publicidad	S/ Especificac. Técnicas	Paraguay	Ninguna	No Indica	No Indica	No Indica	Ninguna
F.3	Barniz de proteccion	Guión Publicidad	S/ Especificac. Técnicas	Paraguay	Ninguna	No Indica	No Indica	No Indica	Ninguna

CUADRO NO. 5

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROYECTO PAR.97/021: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD

LPN Nº 039/2011 - PROVISIÓN Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Ítem	Descripción	Código	Cantidad	FELIPE AGHEMO Precio Unit. GS	FELIPE AGHEMO Precio Total GS	SINTEC Precio Unit. GS	SINTEC Precio Total GS
	A - MOBILIARIO INTERIOR						
1	**Escritorios**						
1.1	Escritorio con mesa de Apoyo. Categoría 1 Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; plano de trabajo y placa frontal imitación trébol; planos laterales en placa melaminica de 25mm. color negro mate; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Mesa de apoyo conectada por la tapa cubre piernas y Tapa de mesa; módulo de tres cajones en placas melamínicas BP imitación trébol de 15mm, tiradores en C color negro, ruedas y guías metálicas, cerradura de bloqueo central; bandeja porta teclado, con ruedas y guías metálicas, banda de poliuretano para apoya muñeca color negro. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas Medidas: 2,00x0,70m + 1,00x0,60; alto 0,78m. Detalle ver plano Mob-04	E1	29	1.480.000	42.920.000	1.250.000	36.250.000
1.2	Escritorio simple. Categoría 3 Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir e imitación Trébol en sala de Juicios Orales; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; un módulo de tres cajones en placas melamínicas BP de 15mm color a definir, tiradores en C color negro, ruedas y guías metálicas, cerradura de bloqueo central; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Porta teclado de melamina con apoya muñecas, guías metálicas telescópicas Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas Medidas: 1,50x0,70m; alto 0,78m. Detalle Ver plano Mob-04						
	Escritorio simple. Categoría 3 plano de trabajo y tapa cubre piernas en color de melamina a definir	E3	134	540.000	72.360.000	565.000	75.710.000
	Escritorio simple. Categoría 3 plano de trabajo y tapa cubre piernas en color de melamina a definir, sin portateclado.	E3	50	500.000	25.000.000	550.000	27.500.000
1.3	Escritorio con mesa de Apoyo. Categoría 4 Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; plano de trabajo y placa frontal ; planos laterales en placa melaminica de 25mm. color negro mate; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Mesa de apoyo conectada por la tapa cubre piernas y Tapa de mesa; módulo de tres cajones en placas melamínicas BP de 15mm, tiradores en C color negro, ruedas y guías metálicas, cerradura de bloqueo central; bandeja porta teclado, con ruedas y guías metálicas, banda de poliuretano para apoya muñeca color negro. Medidas: 1,70x0,70m + 1,00x0,60; alto 0,78m. Detalle ver plano Mob-04						
	Escritorio con mesa de apoyo. Categoría 4 plano de trabajo y tapa cubre melamina color a definir	E4	8	1.200.000	9.600.000	1.200.000	9.600.000
1.4	Escritorio simple Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas Medidas: 1,80x0,70m; alto 0,74m. Detalle Ver plano Mob-04	E6	7	824.000	5.768.000	700.000	4.900.000
1.5	Escritorio Especial Sala de Juicios Orales Estructura de madera maciza con refuerzos de angulos metalicos, tapa superior de granito natural color negro, perimetro de 4 cm. De espesor, laterales, frente e interior de placa carpintera de 2cm. de espesor madera paraiso, reguladores metalicos de altura con bases de goma fijados a las estructura de madera, zocalos de madera revestido con aluminio anodizado color natural. Medidas: 1,70x0,90m; alto 0,75m. Detalle Ver plano Mob-04	E7	4	3.400.000	13.600.000	2.450.000	9.800.000
1.6	Escritorio Servidor Informático						

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Ítem	Descripción	Código	Cantidad	FELIPE AGHEMO Precio Unit. GS	FELIPE AGHEMO Precio Total GS	SINTEC Precio Unit. GS	SINTEC Precio Total GS
	Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; Base para servidor y UPS metálica y con melamina; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Porta teclado de melamina con apoya muñecas, guías metálicas telescópicas.						
	Medidas: 1,30x0,70m; alto 0,78m. Detalle Ver plano Mob-04	ES	1	840.000	840.000	750.000	750.000
2	**Mesas**						
2.1	Mesa de jueces - Sala de Juicios Orales Estructura de madera macisa con refuerzos de angulos metalicos, tapa superior de granito natural color negro, perimetro de 4 cm. De espesor, laterales, frente e interior de placa carpintera de 2cm. de espesor madera paraiso, reguladores metalicos de altura con bases de goma fijados a las estructura de madera						
	Medidas: 2,50x0,90m; alto 0,75m. Detalle Ver plano Mob-04	MP2	2	3.800.000	7.600.000	3.350.000	6.700.000
2.2	Mesa de defensa y acusadores - Sala de Juicios Orales Estructura de madera macisa con refuerzos de angulos metalicos, tapa superior de granito natural color negro, perimetro de 4 cm. De espesor, laterales, frente e interior de placa carpintera de 2cm. de espesor madera paraiso, reguladores metalicos de altura con bases de goma fijados a las estructura de madera, zocalos de madera revestido con aluminio anodizado color natural.						
	Medidas: 2,10x0,90m; alto 0,75m. Detalle Ver plano Mob-04	ML2	4	4.200.000	16.800.000	2.800.000	11.200.000
2.3	Mesa de reuniones Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45°; tubos de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; placa de refuerzo vertical en tablero de placa melamínica BP de 18mm a definir; reguladores metálicos de altura con base de goma. Refuerzo horizontal de tubo metálico de 50x30mm.						
	Medidas: 2,10x1,40m; alto 0,78m.	MR	13	940.000	12.220.000	980.000	12.740.000
	Medidas: 2,50x1,20m; alto 0,78m.	MR	2	1.100.000	2.200.000	980.000	1.960.000
	Medidas: 1,80x1,00m; alto 0,78m.	MR1	1	900.000	900.000	980.000	980.000
2.4	Mesa de Reuniones Circular y Cafetería Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45°; tubos de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores metálicos de altura con base de goma.						
	Medidas: Diámetro 1,00m. y 0,78m de altura; ver plano	Mc	6	720.000	4.320.000	750.000	4.500.000
	Medidas: Diámetro 1,20m. y 0,78m de altura; ver plano	Mc	4	780.000	3.120.000	750.000	3.000.000
2.5	Mesa de apoyo para reuniones Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir e imitación Trébol en despachos de Jueces y sala de Juicios Orales; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; bandeja porta teclado guías metálicas telescópicas a bolillas; reguladores metálicos de altura con bases de goma.						
	Medidas: 1,20x0,60m; alto 0,78m.						
	Mesa de apoyo para reuniones plano de trabajo y tapa cubre piernas en imitación Trébol	MAR	22	620.000	13.640.000	400.000	8.800.000
	Mesa de apoyo para reuniones plano de trabajo y tapa cubre piernas en color de melamina a definir	MAR	3	580.000	1.740.000	380.000	1.140.000
2.6	Mesa de apoyo simple						

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Item	Descripción	Código	Cantidad	FELIPE AGHEMO Precio Unit. GS	FELIPE AGHEMO Precio Total GS	SINTEC Precio Unit. GS	SINTEC Precio Total GS
	Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; bandeja porta teclado, con ruedas y guías metálicas; reguladores metálicos de altura con bases de goma.						
	Medidas: 0,90x0,45m y 0,78m de altura	Ma1	52	380.000	19.760.000	330.000	17.160.000
	Medidas:1,20x0,50m y 0,74m de altura	Ma2	7	420.000	2.940.000	390.000	2.730.000
2.7	Mesa baja de apoyo Tipo: Estructura metálica tubular, pintura epoxi aplicada electroestaticamente color negro mate; plano superior cristal templado de 10mm; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Medidas: 0,60x0,60m; alto 0,40m.	Mes	25	380.000	9.500.000	385.000	9.625.000
2.8	Mesa de Trabajo Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45°; tubos de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; placa de refuerzo vertical en tablero de placa melamínica BP de 18mm a definir; reguladores metálicos de altura con base de goma. Medidas: 1,10x1,10m; alto 0,78m.	Mt	1	620.000	620.000	400.000	400.000
3	Archivadores						
3.1	Modulo Archivador con zócalo (apilable) Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica BP de 18mm color a definir e imitación trébol en despachos de Jueces, tapacantos con cinta melamínica termofucionada; un panel separador vertical de 18mm de espesor; dos estantes interiores con guías de colocación en un costado y en el panel separador. Dos puertas batientes en tableros de placa melamínica BP de 18mm, bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse y guías de teflón; cerradura con cilindro tipo PAPAIZ; tiradores en PVC negro. Sistema de encastre para apilar en piso y techo de cada módulo. 4 Bolsillos metálicos para rótulos. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. zócalo desmontable de placas melamínicas BP de 18mm. reguladores metálicos de altura con bases de goma; (no debe usarse cola ni clavos). Medidas:0,75x0,45m; alto 1,05m.						
	Modulo Archivador con zócalo en placa melaminica imitación trébol (despachos jueces)	MA	75	580.000	43.500.000	580.000	43.500.000
	Modulo Archivador con zócalo en placa color a definir	MA	322	520.000	167.440.000	500.000	161.000.000
3.2	Armario para Música y Video Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica BP de 18mm color negro; tapacantos con cinta melamínica termofucionada negra; estantes en placas melamínicas BP de 18mm imitación trébol; cuerpo dividido en un espacio superior y otro inferior, cerrados con dos puertas batientes en tableros de placa melamínica BP de 18mm color negro mate, bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse y guías de teflón; tiradores en PVC negro, pasadores internos cromados y cerradura a cilindro tipo PAPAIZ; reguladores de altura con bases de goma; tablero de fondo con perforaciones para el paso de cables. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas Medidas: 0,90x0,45m; alto 2,10m.	AMV	2	1.400.000	2.800.000	1.250.000	2.500.000
3.3	Cajonera (con ruedas) Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica BP de 18mm color a definir , tapacantos con cinta melamínica termofucionada; tres cajones en placas melamínicas BP de 15mm, tiradores de PVC en C color negro, ruedas y guías metálicas, cerradura lateral de bloqueo central . Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas, tapas de tornillos en negro de PVC. Ruedas giratorias 360° con rulemanes y goma; frenos en dos ruedas. Medidas:0,45x0,45m; alto 0,50m.	Rob	7	480.000	3.360.000	400.000	2.800.000
4	Estanterías						
4.1	Estantería metálica						

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Ítem	Descripción	Código	Cantidad	FELIPE AGHEMO		SINTEC	
				Precio Unit. GS	Precio Total GS	Precio Unit. GS	Precio Total GS
	Tipo: Estantería de chapa metálica plegada; con seis bandejas de altura de colocación regulable; color: parantes marrón, estantes beige. Medidas: ,94x0,32m; alto 2,00m.	EM	260	360.000	93.600.000	310.000	80.600.000
4.2	Ropero metálico Tipo: Estructura, cerramientos, puertas y estantes de chapa metálica plegada; con dos (2) puertas y cuatro (4) bandejas por modulo de altura de colocación regulable; con cuatro (4) patas metalicas; Terminación con pintura EPOXI-POLIÉSTER. Color: Estructura y cerramiento marrón, puertas beige. Cerradura con Bombillo con llave exterior tipo PAPAIZ. Medidas: 0,30x0,50m; alto 1,90m. Ver plano.	Loc	2	780.000	1.560.000	800.000	1.600.000
5	**Mostradores de Atención al Público**						
5.1	Mostrador recto para atención en juzgados Tipo: Estructura en tubos de acero de 50x20mm y 1,2mm de espesor; acabada con pintura epoxi aplicada electroestáticamente; frente, tapa y laterales en tableros de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Cajoneras colgantes en placas melamínicas BP de 18mm color a definir, guías metálicas, cerradura a cilindro tipo PAPAIZ. Sobretapa de granito natural negro, apoyada sobre separadores de aluminio de 1" de diámetro, separación de sobretapa sobre mesada 5cm. Zócalo de madera maciza revestida con chapa de aluminio pañeada de 2mm. Espacio sobre la mesada de granito abierto. Remate superior en placas melamínicas BP de 18mm color a definir. Diseño, segun planos.						
	Medidas: largo 1,45m y alto 2,15m (verificar en obra).	MrS	24	1.440.000	34.560.000	1.250.000	30.000.000
	Medidas: largo 1,20m y alto 2,15m (verificar en obra).	MrS	28	1.280.000	35.840.000	1.150.000	32.200.000
5.2	Mostrador curvo para recepción en hall principal Tipo: Estructura o marco de ajuste en madera maciza de 2"x2", frente y tapa enchapados en cedro lustrado claro. Borde macizo 2"x2" en cedro lustrado oscuro. Zócalo de madera maciza revestida con chapa de aluminio de 2mm. Estante de placa enchapada de 25mm en madera natural. Terminación madera lustrada semi mate en tono natural. Sobretapa de granito natural negro, apoyada sobre separadores de aluminio de 1", separación de sobretapa 5cm. Diseño, según planos. Medidas: ver plano	McA	1	9.800.000	9.800.000	8.000.000	8.000.000
5.3	Mostrador recto para Guardias Tipo: Estructura frente, tapa y laterales en tableros de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Cajoneras colgantes en placas melamínicas BP de 18mm color a definir, guías metálicas, cerradura a cilindro tipo PAPAIZ. Estantes internos en placas melamínicas BP de 18mm color a definir. Sobretapa de granito natural negro, apoyada sobre separadores de aluminio de 1" de diámetro, separación de sobretapa sobre mesada 5cm. Zócalo de madera maciza revestida con chapa de aluminio pañeada de 2mm. Diseño, según planos. Medidas: largo 1,80m + 1,30m y alto 1,10m. (verificar en obra).	MrG	1	1.880.000	1.880.000	1.840.000	1.840.000
6	**Sillones**						
6.1	Sillón de trabajo, categoría 1 - Jueces Tipo: Asiento y respaldo alto y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en simi cuero negro con costuras verticales. Estructura giratoria de cinco patas, base de Aluminio fundido terminación con pintura epoxica negra mate. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido y mecanismo de reclinación. Cada pata termina con ruedas dobles en poliamida. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, con estructura interna en tubo de acero oval de 50mm. sujeta a la parte inferior del asiento	ST1	47	940.000	44.180.000	800.000	37.600.000
6.2	Sillón de trabajo, categoría 2 - Defensores públicos	ST2	8	780.000	6.240.000	750.000	6.000.000

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Ítem	Descripción	Código	Cantidad	FELIPE AGHEMO		SINTEC	
				Precio Unit. GS	Precio Total GS	Precio Unit. GS	Precio Total GS
	Tipo: Asiento y respalco media altura y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero negro con costuras verticales. Estructura giratoria de cinco patas, base acero terminación con pintura epoxica negra mate. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido y mecanismo de reclinación. Cada pata termina con ruedas dobles en poliamida. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, con estructura interna en tubo de acero oval de 50mm. sujeta a la parte inferior del asiento						
6.3	Sillón de trabajo, categoría 3 - Secretarios de Juzgados Tipo: Asiento y Respaldo normal. Estructura partida en 2, resina de poliéster y fibra de vidrio, almohadones en espuma de poliuretano inyectado. Respaldo con movimiento de reclinación, soporte en tubo de acero revestido en espuma de poliuretano integral con regulación de 4 alturas. Estructura giratoria de cinco patas, base acero terminación con pintura epoxica negra mate. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido. Apoya brazos estructura interna de acero revestida en espuma de Poliuretano sujeta a a estructura inferior del asiento. Terminación tapizado símil cuero color negro.	ST3	38	380.000	14.440.000	355.000	13.490.000
6.4	Sillón de trabajo, categoría 4 - Funcionarios Tipo: Asiento y Respaldo normal. Estructura partida en 2, resina de poliéster y fibra de vidrio, almohadones en espuma de poliuretano inyectado. Respaldo con movimiento de reclinación, soporte en tubo de acero revestido en espuma de poliuretano integral con regulación de 4 alturas. Estructura giratoria de cinco patas, base acero terminación con pintura epoxica negra mate. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido. Terminación tapizado símil cuero color negro.	ST4	195	320.000	62.400.000	305.000	59.475.000
6.5	Silla alta tipo Cajera Tipo: Silla alta; asiento y respaldo ídem ST4; giratoria; Estructura giratoria de cinco patas, base acero terminación con pintura epoxica negra mate, con reguladores metálicos con base de goma. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido; aro posapies cromado de altura regulable; tapizado símil cuero color negro	ST5	61	440.000	26.840.000	380.000	23.180.000
6.6	Sillón interlocutor, categoría 1 Tipo: Asiento y respaldo media altura y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero negro con costuras verticales. Estructura de cuatro patas en acero o una continua tipo trineo, terminación con pintura epoxica negra mate. las patas traseras terminan con ruedas dobles en poliamida y las delanteras con apoyos de poliamida. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, con estructura interna en tubo de acero oval de 50mm. a continuación de las patas	SI1	58	700.000	40.600.000	555.000	32.190.000
6.7	Sillón interlocutor, categoría 2 Tipo: Asiento y respaldo en espuma de poliuretano inyectado, estructura de resina de poliéster y fibra de vidrio, tapizados en símil cuero color negro; posabrazos de poliuretano; estructura metálica de cuatro patas acabada con pintura epoxi aplicada electroestáticamente, color negro mate y zapatas de poliamida.	SI2	440	200.000	88.000.000	195.000	85.800.000
6.8	Módulo de espera Tipo: Asiento y respaldo de forma única, estructura de resina de poliéster y fibra de vidrio, acolchados en espuma de poliuretano inyectado, terminación símil cuero negro. Patas estructura continua de tipo trapezoidal de tubo de acero oval de 50mm. estructura interna de acero, terminación con pintura epoxi aplicada electroestaticamente. Ver Plano Mob-05	MOD	48	860.000	41.280.000	885.000	42.480.000
6.9	Tándem de cuatro asientos Tipo: Estructura tubular metálica en 50x30mm de 1,2mm de espesor; pintura epoxi aplicada electroestáticamente, color negro mate; con tres apoyos, la parte posterior de los apoyos deberá llegar a la pared impidiendo el roce del asiento con la misma; asiento, respaldo y posabrazos idem ST3; tapizados en símil cuero color negro. Cada asiento debe tener dos apoya brazos, la distancia aproximada entre ejes de asientos es de 60cm. Respaldo y asiento de aproximadamente 50cm. de ancho.	T4	44	740.000	32.560.000	730.000	32.120.000
7	**Basureros**						
7.1	Basurero alto con cenicero superior en chapa plegada de acero inoxidable de 1mm. Estructura en placas de melamina BP de 18mm color a definir, tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Cantonera de PVC negro de 20x40mm. En el interior posee una papelera plástica de base cuadrangular. Ver detalle en planos.	P1	5	840.000	4.200.000	750.000	3.750.000

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Item	Descripción	Código	Cantidad	FELIPE AGHEMO		SINTEC	
				Precio Unit. GS	Precio Total GS	Precio Unit. GS	Precio Total GS
7.2	Papelera baja. Estructura en placas de melamina BP de 18mm color a definir, tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Cantonera en PVC negro de 20x40mm. En el interior posee una papelera plástica de base cuadrangular. Ver detalle en planos.	P2	56	220.000	12.320.000	185.000	10.360.000
7.3	Papelera baja. Estructura en placas de melamina BP de 18mm imitación Trébol, tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Cantonera en PVC negro de 20x40mm. En el interior posee una papelera plástica de base cuadrangular. Ver detalle en planos.	P2	26	280.000	7.280.000	210.000	5.460.000
7.4	Papelera plástica de planta cuadrangular.	P3	303	12.800	3.878.400	12.000	3.636.000
7.5	Papelera plástica de planta circular con capacidad de 100 ATS. Con tapa vaivén	P4	30	200.000	6.000.000	150.000	4.500.000
7.6	Papelera plástica de planta circular. Sin perforaciones. Capacidad de 50 lts.	P5	7	180.000	1.260.000	125.000	875.000
7.7	Basurero metálico para exteriores; soporte en planchuela de 2"x3/8", Cesto en chapa perforada laterales y fondo con remate superior e inferior de planchuela de 1"x3/16", fundada en Ho. Pobre (1:3:16). Ver detalle en planos.	BM	20	575.000	11.500.000	480.000	9.600.000
7.8	Canasto metálico para bolsas de basura en el exterior. Canasto de 0,90x0,90m. Y de altura 0,45m. Elevado a 1,00m. Sobre el nivel de vereda, sujeta con un caño galvanizado de 2" de diámetro empotrada en un hormigón simple (1:3:6). Terminación 2 manos de antióxido y pintura acrílica. Color negro mate.	CM	2	540.000	1.080.000	555.000	1.110.000
8	**Portaplanteras**						
8.1	Portaplanteras; estructura en placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Cantonera de PVC negro de 20x40mm. Plantera de cerámica cilíndrica de color natural diámetro 35cm., base para plantera de PVC diámetro 40cm. color negro, plantas ornamentales de 1,50m. de altura como mínimo. Ver detalle en planos	PPL	19	580.000	11.020.000	250.000	4.750.000
9	**Revestido con placas de cedro en muro**						
9.1	Revestido con placas de cedro de 12mm sobre estructura de listones de cedro de 40x40mm. Acabado lustre natural. Cantoneras de cedro macizo lustrado. Medidas: largo 7,50m y alto 2,60m. Ubicación: Acceso principal	Rev 1	1	8.460.000	8.460.000	7.500.000	7.500.000
9.2	Revestido con placas de Paraiso de 12mm sobre estructura de listones de cedro de 40x40mm. Acabado lustre natural. Cantoneras de Paraiso macizo lustrado. Medidas: largo 7,76m y alto 2,30m. Ubicación: Salas de Juicios Orales	Rev 2	2	9.240.000	18.480.000	8.000.000	16.000.000
10	**Equipamientos varios**						
10.1	Pizarra acrílica de 1,50x1,00, perfilaría de aluminio	PIZ	2	600.000	1.200.000	620.000	1.240.000
10.2	Tarima de madera en Salas de Juicios Orales. Medidas 2,30x3,40m y 0,20m de altura. Estructura de madera, Tirantes de lapacho de 2x6" cada 50cm., 10cm de zócalo de madera maciza revestido con plancha de aluminio de 2mm; laterales de placa melamínica color negro mate; canto superior 40x40mm de cedro oscuro; piso de lapacho lustrado de 4" Machimbrado sobre placas fenólicas de 16mm.	TAR	2	3.640.000	7.280.000	3.600.000	7.200.000
10.3	Baranda en Sala de Juicios Orales Planta Baja; alto 0,90m; en módulos desmontables con parantes de tubos metálicos de 60x40mm en los extremos y largueros de tubos metálicos de 20x40mm; paneles de placa melamínica color negro mate; pasamanos moldurado de 50x80mm de cedro sujeto a los largueros; acabado del cedro con lustre oscuro. Incluye doble puerta vaivén de 0,80x0,90m con traba a bolilla metálica con resorte. Medidas: largo 7,80m y alto 0,90m (verificar en obra). Ver detalle Plano Mob-05	BAR	2	3.240.000	6.480.000	2.200.000	4.400.000
10.4	Mueble de Kitchenette bajo mesada de granito existente. Puertas y estructura Lateral de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica termofucionada, Estantes de Placa Carpintera de 20mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre automático. zócalo de madera de cedro maciza revestida con una Lamina de Aluminio de 2mm. De espesor. Medidas 2,20m. de largo y 0.60m. de ancho. Tapacantos con cinta melaminica. Ver plano. Verificar medidas en Obra.	C1	2	1.860.000	3.720.000	1.300.000	2.600.000

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Ítem	Descripción	Código	Cantidad	FELIPE AGHEMO		SINTEC	
				Precio Unit. GS	Precio Total GS	Precio Unit. GS	Precio Total GS
10.5	Mueble de Kitchenette bajo mesada de granito existente. Puertas y estructura Lateral de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta me amínica termofucionada. Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre automático. zócalo de madera de cedro maciza revestida con una Lamina de Aluminio de 2mm. De espesor. Medidas 1,85m. de largo y 0.60m. de ancho. Tapacantos con cinta melaminica. Ver plano. Verificar medidas en Obra	C2	4	1.940.000	7.760.000	1.180.000	4.720.000
10.6	Mueble de Cocina bajo mesada de granito existente. Puertas y estructura Lateral de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre automático. zócalo de madera de cedro maciza revestida con una Lamina de Aluminio de 2mm. De espesor. Medidas 3,68m + ,50m. de largo y 0.60m. de ancho. Tapacantos con cinta melaminica. Ver plano. Verificar medidas en Obra	C3	1	3.840.000	3.840.000	3.000.000	3.000.000
10.7	Banco de madera para vestuarios funcionarios. Estructura 4 patas de madera de 3x3", refuerzos horizontales de 1x2". Asiento 3 tablones de 2" de espesor. Madera Petereby. Medidas: 2,00m. X 0,50m. Y 0,55m. De altura.	B	2	340.000	680.000	310.000	620.000
10.8	Taburete alto. Tipo: Patas de caños metálicos circulares cromados de 1 1/2" de diámetro, asiento de madera maciza de 2", diámetro de 25cm. Altura 80cm.	Tab	7	310.000	2.170.000	300.000	2.100.000
10.9	Camilla para inspecciones medicas. Estructura metálica de caños Cromados de 1" de diámetro. Superior estructura de madera multilaminada de 10mm. acolchada con espuma de 5cm., tapizados integralmente en símil cuero color negro mate. Medidas: largo 1.90m., ancho 0.60m. Altura aproximada 0.75m.	Cam	1	880.000	880.000	850.000	850.000
10.10	Escalera doble en caños cromados de 1" de diámetro y placas de multilaminada de 10mm revestidas en goma antideslizante	Esc	1	240.000	240.000	240.000	240.000
10.11	Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Medidas: largo 1,30m y alto 1,30m (verificar en obra).	Cor	74	320.000	23.680.000	295.000	21.830.000
10.12	Puff. Estructura de madera atornillada.Laterales y superior tiras de goma clavada,revestido con espuma de 5cm. de espesor, tapizados en simil cuero, color a definir con muestras. Regatones regulables con base de goma sujeto a estructura de madera.	Pu	4	300.000	1.200.000	220.000	880.000
10.13	Almohadón. Relleno con gramos de espuma de poliestireno expandido, tapizado en simil cuero color a definir, con cierre de 30cm. Medidas 80x80cm. Altura 20cm.	Al	2	380.000	760.000	160.000	320.000
10.14	Sillon de 2 cuerpos. Estructura de madera maciza revestida y conformada con espuma de poliuretano. Tapizado en cuero natural de color negro. Almohadones en espuma de poliuretano revestidos en cuero. Cuatro patas de madera maciza de 15x15cm. Y 7cm. De altura. Terminación de la madera Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Ver detalle en plano.	SD	1	3.200.000	3.200.000	3.700.000	3.700.000
10.15	Sillon de 1 cuerpo. Estructura de madera maciza revestida y conformada con espuma de poliuretano. Tapizado en cuero natural de color negro. Almohadones en espuma de poliuretano revestidos en cuero. Cuatro patas de madera maciza de 15x15cm. Y 7cm. De altura. Terminación de la madera Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Ver detalle en plano.	SD1	1	1.800.000	1.800.000	2.500.000	2.500.000
10.16	Pañalera horizontal para cambio de pañales, fijados a la pared en los baños de minusvalidos, Material de fabricacion polietileno de alto impacto, resistente a la proliferacion de hongos y bacterias, soportes para fijacion en acero inoxidable, ganchos para colgar la pañalera o el bolso, Medidas aprox. 85cm x 55 cm. y 10cm de profundidad	Pañ	4	1.600.000	6.400.000	2.000.000	8.000.000
10.17	Placas de Aluminio para Identificación de Nro. de Inventario. Medidas 1cm. X 5cm. Espesor 1mm. Incluye la colocación y la grabación de los Números de serie.	Un	2617	3.000	7.851.000	3.500	9.159.500
	Sub Total				**1.180.947.400**		**1.082.720.500**

B - MOBILIARIO EXTERIOR - JUEGOS INFANTILES

1	**Casa Alpina con entrepiso.** Tipo: estructura de madera maciza de Curupay, Quebracho Colorado o Lapacho con espesor 2" o más. Empotrada al suelo mediante bases de hormigón ciclópeo. El acabado superficial será tinte sayerlak y barniz marino doble.	1	9.130.000	9.130.000	9.500.000	9.500.000
2	**Puente**	1	3.740.000	3.740.000	1.800.000	1.800.000

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Ítem	Descripción	Código	Cantidad	FELIPE AGHEMO Precio Unit. GS	FELIPE AGHEMO Precio Total GS	SINTEC Precio Unit. GS	SINTEC Precio Total GS
	Tipo: estructura de madera maciza de Curupay, Quebracho Colorado o Lapacho con espesor 2" o más. Empotrada al suelo mediante bases de hormigón ciclópeo. El acabado superficial será tinte sayerlak y barniz marino doble.						
3	**Pasamanos con estructura para trepar** Tipo: estructura de madera maciza de Curupay, Quebracho Colorado o Lapacho con espesor 2" o más. Empotrada al suelo mediante bases de hormigón ciclópeo. El acabado superficial será tinte sayerlak y barniz marino doble.		1	3.245.000	3.245.000	1.200.000	1.200.000
4	**Casa torre con entrepiso, techo a 4 caidas, escalera vertical con piolas, Argollas con barra, tobogán, trepador y una bandera** Tipo: estructura de madera maciza de Curupay, Quebracho Colorado o Lapacho con espesor 2" o más. Empotrada al suelo mediante bases de hormigón ciclópeo. El acabado superficial será tinte sayerlak y barniz marino doble.		1	12.760.000	12.760.000	15.000.000	15.000.000
5	**Escalera con barandas** Tipo: estructura de madera maciza de Curupay, Quebracho Colorado o Lapacho con espesor 2" o más. Empotrada al suelo mediante bases de hormigón ciclópeo. El acabado superficial será tinte sayerlak y barniz marino doble.		1	2.860.000	2.860.000	1.200.000	1.200.000
6	**Trepador** Tipo: estructura de madera maciza de Curupay, Quebracho Colorado o Lapacho con espesor 2" o más y medios meollos. Empotrada al suelo mediante bases de hormigón ciclópeo. El acabado superficial será tinte sayerlak y barniz marino doble.		1	2.420.000	2.420.000	2.000.000	2.000.000
7	**Explanada** Tipo: estructura de madera maciza de Curupay, Quebracho Colorado o Lapacho con espesor 2" o más. Empotrada al suelo mediante bases de hormigón ciclópeo. El acabado superficial será tinte sayerlak y barniz marino doble.		4	3.608.000	14.432.000	2.000.000	8.000.000
8	**Sube y baja con 3 tablones** Tipo: estructura de madera maciza de Curupay, Quebracho Colorado o Lapacho con espesor 2" o más. Empotrada al suelo mediante bases de hormigón ciclópeo. El acabado superficial será tinte sayerlak y barniz marino doble.		1	4.785.000	4.785.000	3.500.000	3.500.000
9	**Hamacas con 3 asientos** Tipo: estructura de madera maciza de Curupay, Quebracho Colorado o Lapacho con espesor 2" o más. Empotrada al suelo mediante bases de hormigón ciclópeo. El acabado superficial será tinte sayerlak y barniz marino doble; con sentaderas de goma.		1	7.062.000	7.062.000	4.100.000	4.100.000
10	**Banco de madera para exterior, con respaldo** Tipo: estructura de madera maciza de Curupay o Lapacho con espesor 2" o más. Empotrada en el suelo mediante bases de hormigón ciclópeo. Los bancos serán de 2,00m de longitud y contarán con respaldo inclinado. Las uniones serán a caja y espiga. El acabado superficial será tinte sayerlak y barniz marino doble.		16	3.245.000	51.920.000	1.800.000	28.800.000
	Sub Total				112.354.000		75.100.000

C - SEÑALIZACIONES

Interiores

1	**Cartel con símbolo y texto, tres placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida: 15x15cm** Tipo: aplicado a una cara Material: Base, sobrebase y separador en PVC de 3mm ó "Duratex" de 3mm revestido con laminado plástico Color: Beige - Marrón. El Color se definirá con muestras Medidas: 15x15cm Texto y símbolo: en film vinílico negro con terminación en barniz poliuretano	A					
1.1	Prohibido fumar	A.1	131	39.490	5.173.190	39.490	5.173.190
1.2	Acceso Restringido	A.2	13	39.490	513.370	39.490	513.370
1.3	Damas	A.3	13	39.490	513.370	39.490	513.370
1.4	Caballeros	A.4	13	39.490	513.370	39.490	513.370

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Item	Descripción	Código	Cantidad	FELIPE AGHEMO		SINTEC	
				Precio Unit. GS	Precio Total GS	Precio Unit. GS	Precio Total GS
1.5	Magistrados (Sanitario Damas)	A.5	5	39.490	197.450	39.490	197.450
1.6	Magistrados (Sanitario Caballeros)	A.6	5	39.490	197.450	39.490	197.450
1.7	Kitchenette	A.7	6	39.490	236.940	39.490	236.940
1.8	Ascensor	A.8	4	39.490	157.960	39.490	157.960
1.9	Ascensor Funcionarios	A.9	4	39.490	157.960	39.490	157.960
1.10	En caso de incendio no usar el ascensor	A.10	8	39.490	315.920	39.490	315.920
1.11	Archivo	A.11	17	39.490	671.330	39.490	671.330
1.12	Archivo General	A.12	1	39.490	39.490	39.490	39.490
1.13	Vestidor Damas	A.13	1	39.490	39.490	39.490	39.490
1.14	Vestidor Caballeros	A.14	1	39.490	39.490	39.490	39.490
1.15	Damas/Caballeros	A.15	3	39.490	118.470	39.490	118.470
1.16	Caja 1	A.16	1	39.490	39.490	39.490	39.490
1.17	Caja 2	A.17	1	39.490	39.490	39.490	39.490
2	**Cartel indicativo con texto, tres placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida: 30x5cm** Tipo: apliacado a una cara Material: Base, sobrebase y separador en PVC de 3mm ó "Duratex" de 3mm revestido con laminado plástico, en mampara vidriada se utilizara una tapa de PVC o Duratex en el lado inverso. Color: Beige - Marrón. El Color se definirá con muestras Medidas: 30x5cm Texto y símbolo: en film vinílico negro con terminación en barniz poliuretano	B					
2.1	Gabinete Técnico Señales Debiles	B.1	5	36.740	183.700	36.740	183.700
2.2	Gabinete Técnico Eléctrico	B.2	5	36.740	183.700	36.740	183.700
2.3	Gabinete Técnico Climatización	B.3	24	36.740	881.760	36.740	881.760
2.4	Sala de Control	B.4	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.5	Mantenimiento	B.5	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.6	Depósito de Piezas	B.6	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.7	Depósito de Suministros	B.7	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.8	Mesa de Entrada Jurisdiccional	B.8	2	36.740	73.480	36.740	73.480
2.9	Constitucional	B.9	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.10	Penal	B.10	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.11	Civil	B.11	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.12	Atención Permanente	B.12	2	36.740	73.480	36.740	73.480
2.13	Sala de Audiencias	B.13	26	36.740	955.240	36.740	955.240
2.14	Depósito	B.14	3	36.740	110.220	36.740	110.220
2.15	Tribunal de Sentencia - Secretaria	B.15	2	36.740	73.480	36.740	73.480
2.16	Sala de Juicios Orales	B.16	4	36.740	146.960	36.740	146.960
2.17	Sala de Deliberaciones	B.17	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.18	Sala de Reconocimiento	B.18	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.19	Interrogatorio	B.19	2	36.740	73.480	36.740	73.480
2.20	Retén	B.20	2	36.740	73.480	36.740	73.480
2.21	Oficina Técnica Sistema Penal	B.21	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.22	Sala de Espera Testigos Defensa	B.22	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.23	Sala de Espera Testigos Querella	B.23	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.24	Depósito de Evidencias	B.24	2	36.740	73.480	36.740	73.480
2.25	Estadisticas	B.25	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.26	Abog. Eliodoro Garcia Franco	B.26	1	36.740	36.740	36.740	36.740

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Item	Descripción	Código	Cantidad	FELIPE AGHEMO		SINTEC	
				Precio Unit. GS	Precio Total GS	Precio Unit. GS	Precio Total GS
2.27	Nombre - Abog. Juez Penal de la Adolescencia	B.27	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.28	Nombre - Abog. Juez Penal de Garantía 2	B.28	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.29	Abog. Fernando Benitez Franco	B.29	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.30	Caseta de Bombas	B.30	2	36.740	73.480	36.740	73.480
2.31	Control de Personal	B.31	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.32	Defensoría Pública	B.32	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.33	Oficina de Mediación	B.33	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.34	Sala de Reuniones	B.34	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.35	Medico Forense	B.35	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.36	Psiquiatra	B.36	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.37	Sala de Entrevistas	B.37	2	36.740	73.480	36.740	73.480
2.38	Sala de Máquinas	B.38	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.39	Cámara Gessell	B.39	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.40	Sala de Observaciones	B.40	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.41	Psicología	B.41	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.42	Registro Nacional de Automotores	B.42	3	36.740	110.220	36.740	110.220
2.43	Chapas	B.43	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.44	Contaduría General de Tribunales	B.44	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.45	Informática	B.45	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.46	Tesorería	B.46	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.47	Recursos Humanos	B.47	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.48	Secretaria	B.48	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.49	Despacho Administrador	B.49	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.50	Presupuesto	B.50	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.51	Control y Seguimiento	B.51	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.52	Contabilidad	B.52	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.53	Contrataciones	B.53	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.54	Mesa de Entrada Administración	B.54	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.55	Tasas Judiciales	B.55	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.56	Colegio de Abogados	B.56	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.57	Cocina	B.57	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.58	Depósito de Jardinería	B.58	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.59	P.D. Ande	B.59	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.60	Generador de Emergencia	B.60	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.61	Facilitadores Judiciales	B.61	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.62	Tribunal de Sentencia	B.62	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.63	Actuario	B.63	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.64	Abog. Olga E. Ruiz González	B.64	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.65	Bajo Tanque	B.65	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.66	Nombre - Abog. Juez de Sentencia	B.66	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.67	Nombre - Abog. Juez de Sentencia	B.67	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.68	Nombre - Abog. Juez de Sentencia	B.68	2	36.740	73.480	36.740	73.480
2.69	Nombre - Abog. Juez de Sentencia	B.69	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.70	Auxiliar	B.70	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.71	Asistencia Social	B.71	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.72	Nombre - Abog. Juzgado 12	B.72	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.73	Nombre - Abog. Juzgado 11	B.73	1	36.740	36.740	36.740	36.740

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Ítem	Descripción	Código	Cantidad	FELIPE AGHEMO		SINTEC	
				Precio Unit. GS	Precio Total GS	Precio Unit. GS	Precio Total GS
2.74	Nombre - Abog. Juzgado 10	B.74	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.75	Nombre - Abog. Juzgado 9	B.75	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.76	Nombre - Abog. Miembro del Tribunal de Apelación 3° sala	B.76	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.77	Nombre - Abog. Miembro del Tribunal de Apelación 3° sala	B.77	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.78	Nombre - Abog. Miembro del Tribunal de Apelación 3° sala	B.78	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.79	Nombre - Abog. Miembro del Tribunal de Apelación 2° sala	B.79	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.80	Nombre - Abog. Miembro del Tribunal de Apelación 2° sala	B.80	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.81	Nombre - Abog. Miembro del Tribunal de Apelación 2° sala	B.81	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.82	Abog. Enrique R. Cubil a	B.82	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.83	Abog. Eliodoro García Franco	B.83	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.84	Abog. Félix Ramírez Torres	B.84	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.85	Azotea	B.85	1	36.740	36.740	36.740	36.740
2.86	Bajo Tanque	B.86	2	36.740	73.480	36.740	73.480
2.87	Caseta de Guardia	B.87	1	36.740	36.740	36.740	36.740
4	**Cartel con símbolo y texto, tres placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida: 30x15cm** Tipo: texto y símbolos aplicados a una cara Material: 2 bases y separador intermedio en placa de PVC de 3mm ó de Duratex de 3mm, revestido con laminado plástico. Aplicado a muro o mamparas. Color: Beige - Marrón. El Color se definirá con Muestras Medidas: 30x15cm Texto y símbolo: en film vinílico negro con terminación en barniz poliuretano	C					
4.1	Favor desconectar los teléfonos móviles	C.1	2	74.800,000	149.600	74.800	149.600
4.2	Sanitarios Familiar / Minusválidos / Cambiador para bebés	C.2	4	74.800,000	299.200	74.800	299.200
5	**Cartel con símbolo y texto, tres placas combinadas, montado en bandera a mampara o muro. Medida: 30x15cm** Tipo: texto y símbolos aplicados a dos caras Material: 2 bases y separador intermedio en placa de PVC de 3mm ó de Duratex de 3mm, revestido con laminado plástico. Montado en bandera a muro o mamparas. Soportes en aluminio anodizado Color: Beige - Marrón. El Color se definirá con Muestras Medidas: 30x15cm Texto y símbolo: en film vinílico negro con terminación en barniz poliuretano	D					
5.1	Espera	D.1	8	148.500,000	1.188.000	148.500	1.188.000
5.2	Acceso Exclusivo Funcionarios	D.2	1	148.500,000	148.500	148.500	148.500
5.3	Acceso Exclusivo Jueces	D.3	2	148.500,000	297.000	148.500	297.000
5.4	Sanitarios (masculino/femenino)	D.4	16	148.500,000	2.376.000	148.500	2.376.000
5.5	Sanitarios Magistrados	D.5	5	148.500,000	742.500	148.500	742.500
6	**Cartel con símbolo y texto, tres placas combinadas, montado en bandera a mampara o muro. Medida: 15x15cm** Tipo: texto y símbolos aplicados a dos caras Material: 2 bases y separador intermedio en placa de PVC de 3mm ó de Duratex de 3mm revestido con laminado plástico Color: Beige - Marrón. El Color se definirá con muestras Medidas: 15x15cm Texto y símbolo: en film vinílico negro con terminación en barniz poliuretano	E					
6.1	Planta Baja PB	E.1	2	108.900,000	217.800	108.900	217.800

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Item	Descripción	Código	Cantidad	FELIPE AGHEMO		SINTEC	
				Precio Unit. GS	Precio Total GS	Precio Unit. GS	Precio Total GS
6.2	Primer Piso 1er	E.2	2	108.900,000	217.800	108.900	217.800
6.3	Segundo Piso 2do	E.3	2	108.900,000	217.800	108.900	217.800
6.4	Tercer Piso 3er	E.4	2	108.900,000	217.800	108.900	217.800
6	**Cartel colgante con símbolo y texto a una cara; bastidor de madera y placas. Medida: 120x20cm** Tipo: aplicado a dos caras con flechas direccionantes. Colgante del techo mediante cabos de acero y ganchos de chapa de acero inoxidable de 0,8mm. Material: bastidor de madera o metálico de 30mm, bases en PVC de 3mm ó Duratex de 3mm revestido en laminado plástico Color: bordes en negro, lámina en Beige - Marrón. El Color se definirá con muestras Medidas: 120x20cm Texto y logo inst.: en film vinílico negro Acabado: barniz poliuretánico	F					
6.1	Mesa de Entrada Jurisdiccional	F.1	1	368.170,000	368.170	368.170	368.170
6.2	Oficina de Atención Permanente	F.2	1	368.170,000	368.170	368.170	368.170
6.3	Juzgado Penal de Garantía N° 1	F.3	1	368.170,000	368.170	368.170	368.170
6.4	Juzgado Penal de Garantía N° 1 Garantía N° 2	F.4	1	368.170,000	368.170	368.170	368.170
6.5	Juzgado Penal de la Adolescencia	F.5	1	368.170,000	368.170	368.170	368.170
6.6	Juzgado Penal de Ejecución	F.6	1	368.170,000	368.170	368.170	368.170
6.7	Defensoria Pública	F.7	1	368.170,000	368.170	368.170	368.170
6.8	Psicología	F.8	1	368.170,000	368.170	368.170	368.170
6.9	Mediación	F.9	1	368.170,000	368.170	368.170	368.170
6.10	Juzgado 8	F.10	1	368.170,000	368.170	368.170	368.170
6.11	Juzgado 7	F.11	1	368.170,000	368.170	368.170	368.170
6.12	Juzgado 6	F.12	1	368.170,000	368.170	368.170	368.170
6.13	Juzgado 5	F.13	1	368.170,000	368.170	368.170	368.170
6.14	Registro Nacional de Automotores	F.14	1	368.170,000	368.170	368.170	368.170
6.15	Contaduria General de los Tribunales	F.15	1	368.170,000	368.170	368.170	368.170
6.16	Mesa de Entrada Administración	F.16	1	368.170,000	368.170	368.170	368.170
6.17	Tasas Judiciales / Cajas	F.17	1	368.170,000	368.170	368.170	368.170
6.18	Tribunal de Sentencia	F.18	1	368.170,000	368.170	368.170	368.170
6.19	Asistencia Social	F.19	1	368.170,000	368.170	368.170	368.170
6.20	Facilitadores Judiciales	F.20	1	368.170,000	368.170	368.170	368.170
6.21	Nombre del Juzgado 12	F.21	1	368.170,000	368.170	368.170	368.170
6.22	Nombre del Juzgado 11	F.22	1	368.170,000	368.170	368.170	368.170
6.23	Nombre del Juzgado 10	F.23	1	368.170,000	368.170	368.170	368.170
6.24	Nombre del Juzgado 9	F.24	1	368.170,000	368.170	368.170	368.170
6.25	Tribunal de Apelacion 3º Sala	F.25	1	368.170,000	368.170	368.170	368.170
6.26	Tribunal de Apelacion 2º Sala	F.26	1	368.170,000	368.170	368.170	368.170
6.27	Tribunal de Apelacion 1º Sala	F.27	1	368.170,000	368.170	368.170	368.170
6.28	Mesa de Entrada - Informes	F.28	1	368.170,000	368.170	368.170	368.170
6.29	Sala de Juicios Orales	F.29	2	368.170,000	736.340	368.170	736.340
6.30	Tribunal de Sentencia - Secretaría	F.30	1	368.170,000	368.170	368.170	368.170
6.31	Estadísticas	F.31	1	368.170,000	368.170	368.170	368.170
7	**Cartel direccional con texto, tres placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medidas: 60x60cm** Tipo: aplicado a una cara con flechas direcc. Aplicado a muro o mampara	G					

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Ítem	Descripción	Código	Cantidad	FELIPE AGHEMO		SINTEC	
				Precio Unit. GS	Precio Total GS	Precio Unit. GS	Precio Total GS
	Material: Base, sobrebase y separador en PVC de 3mm ó "Duratex" de 3mm revestido en laminado plástico Color: Beige - Marrón. El Color se definirá con muestras Medidas: 60x60cm Texto y símbolo: en film vinílico negro Acabado: barniz poliuretánico						
7.1	**Planta Baja.** Mesa de Entrada - Informes / Mesa de Entrada Jurisdiccional / Atención Permanente / Escalera - Ascensor / Sanitarios / Juzgado Penal de Garantía N° 1 / Juzgado Penal de Garantía N° 2 / Juzgado Penal de La Adolescencia /juzgado Penal de Ejecución / Estadísticas - Tribunal de Sentencia - Secretaría / Sala de Juicios Orales.	G.1	1	209.660,000	209.660	209.660	209.660
7.2	**Planta Baja.** Mesa de Entrada - Informes Sala de Juicios Orales / Tribunal de Sentencia - Secretaria / Estadísticas / Sanitarios / Juzgado Penal de Ejecución / Juzgado Penal de la Adolescencia / Juzgado Penal de Garantía N° 2 / Juzgado Penal de Garantía N° 1 / Ascensor - Escalera / Sanitarios / Atención Permanente / Mesa de Entrada Jurisdiccional	G.2	1	209.660,000	209.660	209.660	209.660
7.3	**Primer Piso.** Sanitarios / Psicología / Defensoría Pública / Mediación / Nombre Juzgado 8 / Nombre Juzgado 7 / Nombre Juzgado 6 / Nombre Juzgado 5 / Sanitarios / Colegio de Abogados / Registro Nacional de Automotores / Contaduría General de los Tribunales / Mesa de Entrada Administración / Tasas Judiciales - Cajas / Sala de Juicios Orales	G.3	1	209.660,000	209.660	209.660	209.660
7.4	**Primer Piso.** Sanitarios / Colegio de Abogados / Registro Nacional de Automotores / Contaduría General de los Tribunales / Administración - Mesa de Entrada / Tasas Judiciales - Cajas / Sala de Juicios Orales / Nombre Juzgado 5 / Nombre Juzgado 6 / Nombre Juzgado 7 / Nombre Juzgado 8 / Ascensor - Escalera / Sanitarios / Psicología / Defensoría Pública / Mediación	G.4	1	209.660,000	209.660	209.660	209.660
7.5	**Segundo Piso.** Sanitarios / Asistencia Social / Tribunal de Sentencia / Facilitadores Judiciales / Nombre Juzgado 12 / Nombre Juzgado 11 / Nombre Juzgado 10 / Nombre Juzgado 9	G.5	1	209.660,000	209.660	209.660	209.660
7.6	**Tercer Piso.** Tribunal de Apelación 3ra Sala / Salas Multiusos / Tribunal de Apelación 2da Sala / Tribunal de Apelación 1ra Sala / Sanitarios	G.6	1	209.660,000	209.660	209.660	209.660
8	**Cartel indicativo con texto, base de madera y placa metálica, aplicado a mampara o muro. Medida: 31x11cm** Tipo: base de madera con aplique metálico y texto a una cara Material: Base de madera acabada a la laca negra, bordes laterales sesgados; placa de aluminio acerado de 2mm; texto y símbolos grabados en bajo relieve, remarcados con pintura negra Medidas: 31x11cm Texto y símbolo: grabados bajo relieve en aluminio acerado, remarcados con pintura negra	H					
8.1	Palacio de Justicia / Juez Penal de Garantía N° 1	H.1	1	306.350,000	306.350	306.350	306.350
8.2	Palacio de Justicia / Juez Penal de Garantía N° 2	H.2	1	306.350,000	306.350	306.350	306.350
8.3	Palacio de Justicia / Juez Penal de la Adolescencia	H.3	1	306.350,000	306.350	306.350	306.350
8.4	Palacio de Justicia / Juez Penal de Ejecución	H.4	1	306.350,000	306.350	306.350	306.350
8.5	Palacio de Justicia / Defensor Público	H.5	3	306.350,000	919.050	306.350	919.050
8.6	Palacio de Justicia / Juez (nombre del Juzgado 8)	H.6	1	306.350,000	306.350	306.350	306.350
8.7	Palacio de Justicia / Juez (nombre del Juzgado 7)	H.7	1	306.350,000	306.350	306.350	306.350
8.8	Palacio de Justicia / Juez (nombre del Juzgado 6)	H.8	1	306.350,000	306.350	306.350	306.350
8.9	Palacio de Justicia / Juez (nombre del Juzgado 5)	H.9	1	306.350,000	306.350	306.350	306.350
8.10	Palacio de Justicia / Miembro del Tribunal de Sentencia	H.10	1	306.350,000	306.350	306.350	306.350
8.11	Palacio de Justicia / Juez (nombre del Juzgado 12)	H.11	1	306.350,000	306.350	306.350	306.350
8.12	Palacio de Justicia / Juez (nombre del Juzgado 11)	H.12	1	306.350,000	306.350	306.350	306.350
8.13	Palacio de Justicia / Juez (nombre del Juzgado 10)	H.13	1	306.350,000	306.350	306.350	306.350
8.14	Palacio de Justicia / Juez (nombre del Juzgado 9)	H.14	7	306.350,000	2.144.450	306.350	2.144.450
8.15	Palacio de Justicia / Miembro Tribunal de Apelacion 3º sala	H.15	3	306.350,000	919.050	306.350	919.050
8.16	Palacio de Justicia / Miembro Tribunal de Apelacion 2º sala	H.16	3	306.350,000	919.050	306.350	919.050
8.17	Palacio de Justicia / Miembro Tribunal de Apelacion 1º sala	H.17	3	306.350,000	919.050	306.350	919.050

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Ítem	Descripción	Código	Cantidad	FELIPE AGHEMO		SINTEC	
				Precio Unit. GS	Precio Total GS	Precio Unit. GS	Precio Total GS
9	**Cartel indicativo por niveles. Palacio de Justicia. Distribución de Oficinas por niveles. Medida: 80x160cm** Tipo: texto aplicado a una cara Material: base, sobre base y separador intermedio en placa de Duratex de 3mm. Base revestida en laminado plástico. Aplicado a muro o mampara Color: Separador y bordes en negro; laminado plástico en Beige - Marrón. El Color se definirá con muestras Medidas: 80x160cm. Ver diseño Texto y logo inst.: en film vinílico negro con terminación en barniz poliuretano	I					
9.1	**PLANTA BAJA**: Mesa de Entrada - Informes / Mesa de Entrada Jurisdiccional / Atención Permanente / Juzgado Penal de Garantia N° 1 / Juzgado Penal de Garantia N° 2 / Juzgado Penal de la Adolescencia / Juzgado Penal de Ejecucion / Estadisticas / Oficina Tecnica Sistema Penal / Secretaria Tribunal de Sentencia / Sala de Juicios Orales / Sanitarios **PRIMER PISO**: Defensoria Publica / Mediacion / Psicologia / Nombre del Juzgado 8 / Nombre del Juzgado 7 / Nombre del Juzgado 6 / Nombre del Juzgado 5 / Registro Nacional de Automotores / Contaduria General de los Tribunales / Administracion - Mesa de Entrada / Tasas Judiciales - Cajas / Sala de Juicios Orales / Colegio de Abogados / Sanitarios.	I	1	536.800,000	536.800	536.800	536.800
	SEGUNDO PISO: Tribunal de Sentencia / Facilitadores Judiciales / Asistencia Social / Nombre del Juzgado 12 / Nombre del Juzgado 11/ Nombre del Juzgado 10/ Nombre del Juzgado 9 /Sanitarios. **TERCER PISO**: Tribunal de Apelacion 1º Sala / Tribunal de Apelacion 2º Sala / Tribunal de Apelacion 3º Sala / Sanitarios						
10	**Manijones para puertas de cristal templado** Tipo: Madera con aplique metálico en una cara Material: Madera rayé negro con aplique de aluminio acerado grabado de espesor 2mm. Color: madera en negro; aluminio natural acerado Medidas: diámetro 15cm, espesor 3cm, con separador de 2cm Texto: Escudo Nacional grabado bajo relieve en aluminio acerado, remarcado con pintura negra	J	8	413.600,00	3.308.800	413.600	3.308.800
11	**Pintura de números (1, 2, 3, 4) en celdas, aplicado a piso de hormigón. Medidas: altura de números 60cm y espesor 10cm**	K					
11.1	Pintura de números 1,2,3,4	K	4	110.550,000	442.200	110.550	442.200
12	**Cartel panel aplicado a pared o mampara. Medida: 180x100cm** Tipo: texto aplicado a una cara Material: Base, sobrebase y separador en PVC de 3mm ó "Duratex" de 3mm revestido en laminado plástico Color: Separador y bordes en negro; laminado plástico en Beige - Marrón. El Color se definirá con muestras Medidas: 180x100cm Texto y símbolo: en film vinílico negro Acabado: barniz poliuretánico	L					
12.1	Palacio de Justicia - Informaciones	L	1	470.800,000	470.800	470.800	470.800
13	**Dispositivo Movil Aplicado. Medida: 30x5cm** Tipo: aplicado a una cara Material: Base, sobrebase y separador en PVC de 3mm ó "Duratex" de 3mm revestido con laminado plástico Color: Beige - Marrón. El Color se definirá con muestras Medidas: 15x15cm Texto y símbolo: en film vinílico negro con terminación en barniz poliuretano	X					
13.1	Libre / Ocupado	X	2	62.370,000	124.740	62.370	124.740
14	**Escudo del Paraguay: en aluminio acerado grabado, espesor 3mm, diámetro 40cm, sobre placa circular de cedro macizo de 48cm de diámetro y 3/4" de espesor. (Mesa de Entrada)**	Y	1	619.080,000	619.080	619.080	619.080

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Item	Descripción	Código	Cantidad	FELIPE AGHEMO Precio Unit. GS	FELIPE AGHEMO Precio Total GS	SINTEC Precio Unit. GS	SINTEC Precio Total GS
15	Escudo del Paraguay: en bornce fundido, espesor minimo 10mm, diámetro exterior de al circunferencia 60cm, para su montaje en revestido de madera de las salas de Juicio Orales, fijados mediante tornillos y tarugos con una separacion minima del revestido de 5 cm.	Z	2	4.559.500,000	9.119.000	4.600.000	9.200.000
	Exteriores						
16	Pintura de banda separadora amarilla de estacionamiento de vehículos sobre pavimento de hormigón, base epóxica.	M					
16.1	Pintura de banda separadora amarilla de estacionamiento de vehículos sobre pavimento de hormigón, base epóxica. Ancho 10 cm. largo 5 m.	M	25	53.020,000	1.325.500	55.000	1.375.000
17	Pintura indicadora de estacionamiento de vehículos para minusválidos, base epóxica en blanco y azul. Diámetro exterior 1,20m	N	2	220.880,000	441.760	220.880	441.760
18	Cartel Principal en letras de Acero Inoxidable: PALACIO DE JUSTICIA Tipo: Letras individuales de acero Inoxidable de 25,8 cm de alto, espesor 5cm y largo total de "PALACIO DE JUSTICIA" 4,40m. Pegadas al pórtico de granito. Según planos Material: Acero inoxidable de 2mm Color: del material Texto: PALACIO DE JUSTICIA Terminación: natural con barniz adhesivo	O					
18.1	PALACIO DE JUSTICIA	O	1	2.497.000,000	2.497.000	2.700.000	2.700.000
19	Cartel en letras de Acero Inoxidable: CAFETERIA Tipo: Letras individuales de acero inoxidable de 17cm de alto, espesor 2cm y largo total de "CAFETERIA" 1,50 m. Pegadas a la mamposteria vista. Según planos Material: Acero Inoxidable de 2mm Color: del material Texto: CAFETERIA Terminación: natural con barniz adhesivo	P					
19.1	CAFETERÍA	P	1	896.500,000	896.500	900.000	900.000
20	Módulos autoportantes. Medidas: interior 114x40cm, totales: ancho 130cm y alto 120cm Tipo: Metálico con texto aplicado a 2 caras Material: Estructura en tubos de acero de 20x40mm; fondo: chapa Nº16 con pintura antioxido para interperie y terminación pintura automotriz color beige Color: estructura negra; fondo en beige, con muestras a presentar Texto y simbolo: en film vinílico negro Acabado: barniz poliuretánico	Q					
20.1	Lado A y B: Palacio de Justicia / Acceso Peatonal Público.	Q1	1	1.430.000,000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
20.2	Lado A y B: Palacio de Justicia / Acceso Minusválidos.	Q2	4	1.430.000,000	5.720.000	1.430.000	5.720.000
20.3	Lado A y B: Palacio de Justicia / Acceso Vehicular Retén	Q3	1	1.430.000,000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
20.4	Lado A y B: Palacio de Justicia / Estacionamiento Publico	Q4	2	1.430.000,000	2.860.000	1.430.000	2.860.000
20.5	Lado A y B: Palacio de Justicia / Acceso Vehicular Jueces y Funcionarios.	Q5	1	1.430.000,000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
20.6	Lado A y B: Palacio de Justicia / Estaconamiento Funcionarios	Q6	1	1.430.000,000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
20.7	Lado A y B: Palacio de Justicia / Acceso Vehicular Jueces	Q7	1	1.430.000,000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
20.8	Lado A y B: Palacio de Justicia / Juegos Infantiles	Q8	1	1.430.000,000	1.430.000	1.430.000	1.430.000

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Item	Descripción	Código	Cantidad	FELIPE AGHEMO Precio Unit. GS	FELIPE AGHEMO Precio Total GS	SINTEC Precio Unit. GS	SINTEC Precio Total GS
21	**Cartel de chapa metálica para exteriores** Tipo: aplicado (ambas caras) Material: Chapa N° 18 con pintura antióxido para intemperie y terminación pintura automotriz. Estructura: tubos metálicos de 25x25mm y uniones a 45° Color: Beige Medidas: 30x15cm Texto : En film vinílico negro con protección en barniz poliuretano para exterior	R					
21.1	NO PISAR EL CÉSPED	R	14	283.580,000	3.970.120	290.000	4.060.000
22	**Cartel de chapa metálica para exteriores** Tipo: aplicado (a una cara) Material: Chapa N° 18 con pintura antióxido para intemperie y terminación pintura automotriz. Estructura: tubos metálicos de 25x25mm y uniones a 45° Color: Beige Medidas: 40x40cm Texto : En film vinílico negro con protección en barniz poliuretano para exterior	S					
22.1	Mantenerse fuera del Area en caso de Tormenta	S1	2	144.540,000	289.080	144.540	289.080
22.2	No permanecer en la azotea en caso de tormenta	S2	1	144.540,000	144.540	144.540	144.540
23	**Cartel de chapa metálica para exteriores** Tipo: aplicado (a una cara) Material: Chapa N° 18 con pintura antióxido para intemperie y terminación pintura automotriz. Estructura: tubos metálicos de 25x25mm y uniones a 45° Color: Beige Medidas: 30x15cm Texto : En film vinílico negro con protección en barniz poliuretano para exterior	T					
23.1	Equipos de Aire Acondicionado	T.1	1	82.253,000	82.253	85.000	85.000
23.2	Estacionamiento Retén	T.2	1	82.253,000	82.253	85.000	85.000
24	**Cartel de chapa metálica para exteriores** Tipo: aplicado (a una cara) Material: Chapa N° 18 con pintura antióxido para intemperie y terminación pintura automotriz. Estructura: tubos metálicos de 25x25mm y uniones a 45° Color: Beige Medidas: 50x40cm Texto : En film vinílico negro con protección en barniz poliuretano para exterior	U					
24.1	Prohibido Estacionar Boca de Incendio Siamesa	U.1	2	224.675,000	449.350	230.000	460.000
25	**Carteles de señalización de calles** Tipo: en bandera a aplicado (a ambas caras) con carteles en cruz Material: Chapa N° 14 con pintura antióxido para intemperie y terminación pintura automotriz.Estructura: caño galvanizado de 2", planchuela de unión de 1 1/2" x 3/16" Color: Beige con marrón Medidas: alto de caño 2,95m, chapas con nombre de calles 34x68cm, con sentido de calles 34x34cm, separación entre carteles 4cm Texto: En film vinílico negro con protección en barniz poliuretano para exterior	V					
25.1	Palacio de Justicia / Ugundey / Vive Pte. Luis Maria Argaña	V.1	1	1.535.600,000	1.535.600	1.550.000	1.550.000

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Ítem	Descripción	Código	Cantidad	FELIPE AGHEMO		SINTEC	
				Precio Unit. GS	Precio Total GS	Precio Unit. GS	Precio Total GS
25.2	Palacio de Justicia / Urundey / Avda. Coronel Antonio Ortigoza	V.2	1	1.535.600,000	1.535.600	1.550.000	1.550.000
26	**Cartel de chapa metálica para exteriores** Tipo: aplicado (a una cara) Material: Chapa N° 18 con pintura antióxido para intemperie y terminación pintura automotriz. Estructura: tubos metálicos de 25x25mm y un ones a 45° Color: Beige Medidas: 20x20cm Texto : En film vinílico negro con protección en barniz poliuretano para exterior	W					
26.1	Estacionamiento 01	W.1	1	82.280,000	82.280	82.280	82.280
26.2	Estacionamiento 02	W.2	1	82.280,000	82.280	82.280	82.280
26.3	Estacionamiento 03	W.3	1	82.280,000	82.280	82.280	82.280
26.4	Estacionamiento 04	W.4	1	82.280,000	82.280	82.280	82.280
26.5	Estacionamiento 05	W.5	1	82.280,000	82.280	82.280	82.280
26.6	Estacionamiento 06	W.6	1	82.280,000	82.280	82.280	82.280
26.7	Estacionamiento 07	W.7	1	82.280,000	82.280	82.280	82.280
26.8	Estacionamiento 08	W.8	1	82.280,000	82.280	82.280	82.280
26.9	Estacionamiento 09	W.9	1	82.280,000	82.280	82.280	82.280
26.10	Estacionamiento 10	W.10	1	82.280,000	82.280	82.280	82.280
26.11	Estacionamiento 11	W.11	1	82.280,000	82.280	82.280	82.280
26.12	Estacionamiento 12	W.12	1	82.280,000	82.280	82.280	82.280
26.13	Estacionamiento 13	W.13	1	82.280,000	82.280	82.280	82.280
26.14	Estacionamiento 14	W.14	1	82.280,000	82.280	82.280	82.280
26.15	Estacionamiento 15	W.15	1	82.280,000	82.280	82.280	82.280
26.16	Estacionamiento 16	W.16	1	82.280,000	82.280	82.280	82.280
26.17	Estacionamiento 17	W.17	1	82.280,000	82.280	82.280	82.280
26.18	Estacionamiento 18	W.18	1	82.280,000	82.280	82.280	82.280
26.19	Estacionamiento 19	W.19	1	82.280,000	82.280	82.280	82.280
26.20	Estacionamiento 20	W.20	1	82.280,000	82.280	82.280	82.280
26.21	Estacionamiento 21	W.21	1	82.280,000	82.280	82.280	82.280
26.22	Estacionamiento 22	W.22	1	82.280,000	82.280	82.280	82.280
26.23	Estacionamiento 23	W.23	1	82.280,000	82.280	82.280	82.280
26.24	Estacionamiento 24	W.24	1	82.280,000	82.280	82.280	82.280
27	**Módulos autoportantes** Tipo: Metálico con texto aplicado a 2 caras Material: Estructura en tubos de acero de 40x80mm y de 40x40mm; fondo: chapa Nº 14 con pintura esmaltada con doble base de antióxido para interperie y terminación pintura automotriz color verde Color: estructura negra; fondo en verde, con muestras a presentar Medidas: interior 1,40x0,60m, generales ancho 1,62m altura 2,82m Texto y símbolo: En film vinílico negro con protección en barniz poliuretánico para exterior	Ñ					
27.1	Lado A y B: Palacio de Justicia de San Pedro / 200m	Ñ.1	1	2.271.500,000	2.271.500	2.500.000	2.500.000
	Sub Total				92.728.076		93.428.400

RESUMEN			
SUB-TOTAL A - MOBILIARIO INTERIOR	1.180.947.400		1.082.720.500

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Item	Descripción	Código	Cantidad	FELIPE AGHEMO		SINTEC	
				Precio Unit. GS	Precio Total GS	Precio Unit. GS	Precio Total GS
	SUB-TOTAL B - MOBILIARIO EXTERIOR - JUEGOS INFANTILES				112.354.000		75.100.000
	SUB-TOTAL C - SENALIZACIONES				92.728.076		93.428.400
	IVA				138.602.948		125.124.890
	TOTAL GENERAL				1.524.632.424		1.376.373.790