CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Directa Nº 15/2019
PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE CUNETA A CIELO ABIERTO Y EMPALME CON PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EXISTENTE EN EL NÚCLEO HABITACIONAL LA CANDELARIA DE ATYRÁ – 2DA PARTE" – ID N° 369.563

1. **Aníbal Ignacio Rivas – Construcciones – Servicios Personales**

CONSTRUCCIÓN DE CUNETA A CIELO ABIERTO Y EMPALME CON PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EXISTENTE EN EL NÚCLEO HABITACIONAL LA CAND|ELARIA DE ATYRÁ – 2DA PARTE					
N°	**Descripción del Servicio**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Monto Total**
1	**Construcción de pavimento tipo empedrado**				
1.1	Marcación y replanteo	ml	150	5.500	825.000
1.2	Preparación de terreno, 150 m x 8.00 m	m2	1.200	7.400	8.880.000
1.3	Cordón pre fabricado	ml	150	29.000	4.350.000
1.4	Colchón de arena de 0.15 de espesor	m2	1.200	7.475	8.970.000
1.5	Empedrado con piedra blanca	m2	1.200	36.000	43.200.000
1.6	Compactación con plancha compactadora	ml	1.200	4.370	5.244.000
1.7	Ripiado con triturada 6ta	m2	1.200	5.635	6.762.000
1.8	Arreglo detrás de los cordones	ml	150	2.875	431.250
1.9	Cartel de obra	gl	1	1.800.000	1.800.000
1.10	Limpieza final	gl	1	920.000	920.000
2	**Construcción de cuneta a cielo abierto**				
2.1	Marcación y replanteo para construcción de cuneta a cielo abierto	ml	150	5.200	780.000
2.2	Excavación de 1.60 de ancho por 0.70 de profundidad, 150 de largo	m3	168	39.000	6.552.000
2.3	Retiro de tierra de excavación	m3	168	32.000	5.376.000
2.4	Construcción de muro con pierda bruta colocada	m3	84	560.000	47.040.000
2.5	Pisos de H° de 0.8 centímetros de espesor	ml	150	114.000	17.100.000
2.6	Arreglo detrás de muro	ml	150	4.200	630.000
			TOTAL		**158.860.250**

El precio total es de guaraníes: ciento cincuenta y ocho millones ochocientos sesenta mil doscientos cincuenta, IVA INCLUIDO. ----------

MUNICIPALIDAD DE ATYRÁ U.O.C.

Rodrigo Javier Bernal Velázquez
ENCARGADO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Municipalidad de Atyrá