GOBERNACIÓN DE CAAZAPA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Construcciones San Juan Nepomuceno y Buena Vista - Plurianual 2020-2021 con ID: 385097

	OFERENTE
	CAÑIZA CONSTR.

LOTE NRO: 1

Construcción de Empedrado

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		
1.1		Replanteo topografico de obras	Metros cuadrados	3.795	469	1.779.855
1.2		Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.069.338	1.069.338
1.3		Amojonamiento, nivelacion para apertura y preparacion de cajas para subbase de los terraplenes	Metros cuadrados	3.795	1.432	5.434.440
1.4		Apertura de caja: movimiento, transporte y compactacion de suelo con medios mecanicos, para la construccion de los terraplenes con tierra seleccionada, sobre subbase de suelo natural compactado	Metros cuadrados	3.795	3.356	12.736.020
1.5		Provision y colocacion de cordones de Hormigon de 40x 50 x10 cm	Metro lineal	1.110	30.068	33.375.480
1.6		Construccion de pavimento tipo empedrado,compactado	Metros cuadrados	3.795	57.544	218.379.480
1.7		Enripiado del pavimento petreo con arena lavada y posterior compatacion con Vibrocompactador	Metros cuadrados	3.795	5.635	21.384.825
1.8		Relleno resguardo con cordon, con compactacion	Metros cuadrados	180	59.400	10.692.000
1.9		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.270.500	1.270.500
		Precio Total				**306.121.938**

LOTE NRO: 2

Construccion de Cercado perimetral

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	83101504-995	Construcción de Cercado Perimetral	Unidad Medida Global	1		#¡VALOR!
1.1		Limpieza, maracion y movilizacion inicial	Unidad Medida Global	1	190.713	190.713
1.2		Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.069.338	1.069.338
1.3		Losa de H° para base de pilares de H° prefabricado de 0,4x0,4x0,60	Metro lineal	3	336.463	1.009.389
1.4		Muro de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	5,3	344.919	1.828.071
1.5		Dos hiladas de Nivelacion de ladrillos de 0,30	Metro lineal	76	32.120	2.441.120
1.6		Poste de H° prefabricado curvo reforzado de long de 2,50m	Unidad	33	45.478	1.500.774
1.7		Poste de H° A° de de 0,17 x 0,17 para esquineros long de 3,00 mts total	Unidad	4	282.150	1.128.600
1.8		Tejido de alambre(malla metalica de 2"-calibre 12)	Metros cuadrados	114	16.630	1.895.820
1.9		Alambre de pua	Metro lineal	152	1.735	263.720
1.10		Alambre liso galvanizado N° 9	Metro lineal	230	1.228	282.440
1.11		Porton de estructura metalica de 1,80mts x 1,50	Unidad	1	1.232.450	1.232.450
1.12		Mano de obra	Metro lineal	76	32.148	2.443.248
1.13		Limpieza final y retiro de materiales sobrantes	Unidad Medida Global	1	102.369	102.369
					Precio Total	**15.388.052**

LOTE NRO: 3

Construccion de Pista Multiuso, con iluminacion

GOBERNACION DE CAAZAPA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Cartel de obras con estructura metalica de 2x1 mts	Unidad	1	1.069.338	1.069.338
2	72131601-002	REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	800	2.412	1.929.600
3	72131601-002	CARGA DE TIERRA NIVELACION Y COMPACTACION DEL LUGAR	Metros cúbicos	100	33.138	3.313.800
4	72131601-009	MURO DE NIVELACION DE LADRILLO COMUN DE 0,30 x 0,50	Metro lineal	120	90.132	10.815.840
5	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTE DE 7 CM	Metros cuadrados	800	32.780	26.224.000
6	72131601-009	CARPETA ALIZADA DE CONCRETO DE 10 cm DE ESPESOR. TERMINADO A MAQUINA	Metros cuadrados	800	60.115	48.092.000
7	72131601-012	PINTURA DE PISO Y MARCACION DE CANCHAS	Metros cuadrados	800	38.775	31.020.000
8	72131601-998	ARCOS METALICO MEDIDA REGLAMENTARIA PARA FUTSAL	Unidad	2	1.105.363	2.210.726
9	72131601-998	COLUMNA DE CAÑO GALVANIZADO DE 3 " DE 6 MTS	Unidad	4	1.070.988	4.283.952
10	72131601-001	REFLECTORES LED DE 200 WAT	Unidad	8	942.865	7.542.920
11	72131601-001	ACOMETIDA CON CABLE NYY, TABLEROS SECCIONALES Y CONEXION/MEDIDOR	Unidad	1	1.896.125	1.896.125
12	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA COMPLETA CON CONECCIONES SUBTERRANEAS	Unidad Medida Global	1	3.797.750	3.797.750
13	72131601-998	BANCOS DE MADERA CON ESTRUCTURA METALICA DE 2 M	Unidad	4	719.125	2.876.500
14	72131601-012	PINTURA DE CAÑOS CON ANTIOXIDO	Unidad Medida Global	1	862.125	862.125
15	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	477.538	477.538
		Precio Total				**146.412.214**

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · GOBERNACION DE CAAZAPA · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ing. Miguel Parr
Encargado de U.O.C
Gobernación de Caaza