Comparación de Precios - Construcción de pavimento tipo empedrado con cordón cuneta y badén en el Barrio Chaipé - Acceso a la Fundación Lazos del Sur - Distrito de Encarnación - Plurianual con ID: 371871

					Ing. Juan Agustin Canatta		Cosrporación Constructiva SRL	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de pavimento tipo empedrado con cordón cuneta y badén	Unidad Medida Global	1				
1.1		Movilización, obrador, cartel de obra, obras y servicios complementarios	Unidad Medida Global	1	8.112.500	8.112.500	5.131.280	5.131.280
1.2		Elaboración del Proyecto ejecutivo, con planos y cortes por progresivas firmado por un profesional	Unidad Medida Global	1	4.537.500	4.537.500	5.000.000	5.000.000
1.3		Replanteo y colocación de estacas referenciales por progresivas	Metros cuadrados	4.050	1.410	5.710.500	1.283	5.196.150
1.4		Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización	Metros cuadrados	4.050	2.063	8.355.150	1.518	6.147.900
1.5		Relleno, nivelación y compactación para protección de cordones. Sector banquinas	Metro lineal	900	3.438	3.094.200	2.636	2.372.400
1.6		Empedrado piedra basáltica	Metros cuadrados	3.600	36.101	129.963.600	30.814	110.930.400
1.7		Levantamiento y reparación de empedrado existente	Metros cuadrados	500	15.125	7.562.500	21.782	10.891.000
1.8		Cordón cuneta de hormigón. Dosif 1:3: de 60 cm e=15cm	Metro lineal	900	55.000	49.500.000	83.514	75.162.600
1.9		Cordón escondido de hormigón prefabricado 30x10cm	Metro lineal	164	28.188	4.622.832	38.970	6.391.080
1.10		Badén de H°A° 1,30 m, de espesor 0,15 m	Metro lineal	48	368.194	17.673.312	320.705	15.393.840
1.11		Adecuación de cañería de agua corriente	Unidad Medida Global	1	12.375.000	12.375.000	10.400.005	10.400.005
1.12		Relleno de piedra triturada de 6a, sobre pavimento tipo empedrado. INcluye compactación	Metros cuadrados	3.600	2.035	7.326.000	1.505	5.418.000
1.13		Carteles indicadores de calles urbanas, señales de tránsito e informaciones necesarias acorde a la zona, desde la Ruta N° 6 hasta llegar al Hospital Oncológico Día	Unidad Medida Global	1	14.550.800	14.550.800	12.199.500	12.199.500
1.14		Lmipieza periódica y final de obra	Unidad Medida Global	1	4.177.800	4.177.800	2.997.420	2.997.420
					Precio Total	277.561.694		273.631.575

Observación: la empresa Corporación Constructiva S.R.L tiene error aritmetico en el Items N° 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8,1.9 y 1.12 de su oferta

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abg. Eva Lapierre
Jefa de la U.O.C.
Gobernación - Itapúa