CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N° 04/17 - Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Mayores de Caldera Eléctrica instalada en el Instituto Nacional del Cáncer -S2 - ID 331.429

	REFERENCIAL							SOMIN S.A.				VIS S.R.L.				GOTZE ING. SA.			
Item	Descripción y Especificaciones Técnicas	Presentación	UM	Cant.	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL REFERENCIAL IVA INCLUIDO	Cant.	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL OFERTADO IVA INCLUIDO	% VARIACION	Cantidad	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL OFERTADO IVA INCLUIDO	% VARIACION	Cantidad	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL OFERTADO IVA INCLUIDO	% VARIACION
Lote N° 1: Mantenimiento Preventivo de Caldera Electrica marca TENGUE, Procedencia Brasilera con Codigo Patrimonial N° 011-27-19-0065																			
1	Mantenimiento y reparación de Caldera Eléctrica	Mantenimieto preventivo en forma trimestral con provision de repuestos menores: Todos los trabajos de reparación necesarios para el óptimo funcionamiento incluyendo **visitas trimestrales** de parada de la caldera: incluye los repuestos menores necesarios como son: Llaves Termomagnetica, cables, Siliconas para altas temperaturas, Juntas para altas temperaturas, limpieza general, reemplazo de visor en caso de rotura, materiales varios, etc.	EVENTO	Unidad	8	2.551.000	**20.408.000**	8	2.400.000	19.200.000	0%	8	2.090.000	16.720.000	-18,071345	8	2.175.000	17.400.000	-0,00
				MONTO TOTAL			**20.408.000**			**19.200.000**				**16.720.000**					**17.400.000**	
Lote N° 2: Mantenimiento Correctivo con Provision de Repuestos para la Caldera Electrica marca TENGUE, Procedencia Brasilera con Codigo Patrimonial N° 011-27-19-0065																			
1	Mantenimiento y reparación de Caldera Eléctrica	**Reparación parte mecánica e hidráulica de la caldera de vapor contínuo, eléctrica a resistencia:** Recambio de accesorios necesarios para su correcto funcionamiento	EVENTO	Unidad	1	6.000.000	**6.000.000**	1	5.000.000	5.000.000	-20	1	2.450.000	2.450.000	-59,166667	1	5.200.000	5.200.000	-0,00
2	Mantenimiento y reparación de Caldera Eléctrica	Provisión y colocación de resistencias de inmersion, con tubula de acero inoxidable de 1,5 a 2mm de espesor, potencia de 5250 WATT, Aleacion: ALSI/316 Q 11 M/M, Alimentacion :380 V -50Hz, Largo de compartimiento 580 M/M , Presión máxima de 80 BAR Conexión G 1/4 H, Temperatura maxima de fluido: 120°C G° de protección, IP40 admisible Cuerpo: 35A + 60° C , partes en contacto con fluido, Acero inoxidable a la corriente: Max: 6 A 220 VAC-3 Modelo: B12 DN- FANTINI COSMI en 5 bridas con su correspondiente juntas de Klingerit grafitado en la malla de acero - Segun muestras	EVENTO	Unidad	80	940.000	**75.200.000**	80	900.000	72.000.000	-4	80	670.000	53.600.000	-28,723404	80	843.625	67.490.000	-0,00
3	Mantenimiento y reparación de Caldera Eléctrica	Mantenimiento y Reparación completa de 5 (cinco) bridas: cambio de Niple y virola según nesecidad, reposicion de junta de amianto con malla de acero , limpieza general puesta en funcionamiento	EVENTO	Unidad	5	800.000	**4.000.000**	5	500.000	2.500.000	-60	5	580.000	2.900.000	-27,5	5	750.000	3.750.000	-0,00
4	Mantenimiento y reparación de Caldera Eléctrica	Provisión y colocación de 4 (cuatro) sensores guarda nivel (electrodos) a una 1 (uno) brida según muestra.	EVENTO	Unidad	4	1.045.000	**4.180.000**	4	630.000	2.520.000	-66	4	850.000	3.400.000	-18,660287	4	1.000.000	4.000.000	-0,00
5	Mantenimiento y reparación de Caldera Eléctrica	Mantenimiento y reparacion completa de dos motores trifasicos de 7,5 HP de abastecimiento de agua de la caldera; Provicion y colocacion de rulemanes, reten y otros	EVENTO	Unidad	4	2.000.000	**8.000.000**	4	1.500.000	6.000.000	-33	4	5.180.000	20.720.000	159	4	1.625.000	6.500.000	-0,00
6	Mantenimiento y reparación de Caldera Eléctrica	Porvisión y colocación 1 (uno) tubo de vidrio Q: 5/8" BORO Silicato de sodio, diametro exterior de 16mm Espesor de pared: 2.5 mm.	EVENTO	Metro	2	525.000	**1.050.000**	2	300.000	600.000	-75	2	480.000	960.000	-8,5714286	2	500.000	1.000.000	-0,00
7	Mantenimiento y reparación de Caldera Eléctrica	Provisión y colocación 1 (uno) Porta Cristal: para caldera y el tanque de reservorio de agua para visor normal.	EVENTO	Unidad	1	385.000	**385.000**	1	700.000	700.000	45	1	890.000	890.000	131,168831	1	300.000	300.000	-0,00

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

8	Mantenimiento y reparación de Caldera Eléctrica	Provisión y colocación de una valvula de 1/2", para purga del visor de agua	EVENTO	Un	1	825.000	**825.000**	1	275.000	275.000	-[redacted]	1	180.000	180.000	-78,181818	1	800.000	800.000	-0,00
9	Mantenimiento y reparación de Caldera Eléctrica	Provisión y colocación de un controlador de nivel adicional para corte por falta de agua, y bloque de la resistencia	EVENTO	Unidad	1	2.840.000	**2.840.000**	1	3.500.000	3.500.000	19	1	850.000	850.000	-70,070423	1	2.700.000	2.700.000	-0,00
10	Mantenimiento y reparación de Caldera Eléctrica	Provisión y cambio de 8 (ocho) Valvulas de paso 3/4", para alta temperatura, tipo globo, cuerpo de bronce ASTM B 62, disco y asiento acero inoxidable AISI 410, vastago de laton, empaquetadora en teflonPTEE serie: 150/300 WOGH, extremos de rosca BSP segun medida que corresponda.	EVENTO	Unidad	8	550.000	**4.400.000**	8	500.000	4.000.000	-10	8	400.000	3.200.000	-27,272727	8	500.000	4.000.000	-0,00
11	Mantenimiento y reparación de Caldera Eléctrica	Provisión y colocacion de 2 (dos) termometros de 4" escala de C/ 120 G° Limpieza total interna de la misma y cambio de resinas inactiva Garantia de funcionamiento 5 (cinco) años.	EVENTO	Unidad	2	570.000	**1.140.000**	2	350.000	700.000	-63	2	260.000	520.000	-54,385965	2	500.000	1.000.000	-0,00
12	Mantenimiento y reparación de Caldera Eléctrica	Limpieza total de la misma interna y cambio de resinas inactivas Mantenimiento y cambio de productos quimicos al purificador de agua de la caldera, garantia de funcionamiento de 2 años	EVENTO	Unidad	1	3.575.000	**3.575.000**	1	3.960.000	3.960.000	10	1	4.100.000	4.100.000	14,6853147	1	3.000.000	3.000.000	-0,00
13	Mantenimiento y reparación de Caldera Eléctrica	REPARACION DEL SISTEMA DE FUERZA Y COMANDO (PARTE ELECTRICA) DEBE INCLUIR: La provisión y colocacion de 4(cuatro) Contactores de 46KW. Para reserva	EVENTO	Unidad	4	1.650.000	**6.600.000**	4	1.000.000	4.000.000	-65	4	1.590.000	6.360.000	-3,6363636	4	1.500.000	6.000.000	-0,00
14	Mantenimiento y reparación de Caldera Eléctrica	REPARACION DEL SISTEMA DE FUERZA Y COMANDO (PARTE ELECTRICA) DEBE INCLUIR: La provisión y colocación de 3 (tres) Guarda nivel ultrasonico.	EVENTO	Unidad	3	550.000	**1.650.000**	3	400.000	1.200.000	-38	3	1.790.000	5.370.000	225,454545	3	470.000	1.410.000	-0,00
15	Mantenimiento y reparación de Caldera Eléctrica	REPARACION DEL SISTEMA DE FUERZA Y COMANDO (PARTE ELECTRICA) DEBE INCLUIR: La provisión y colocación de 2 Contactores de 20 Amper Trifasica	EVENTO	Unidad	2	222.000	**444.000**	2	270.000	540.000	18	2	980.000	1.960.000	341,441441	2	200.000	400.000	-0,00
16	Mantenimiento y reparación de Caldera Eléctrica	REPARACION DEL SISTEMA DE FUERZA Y COMANDO (PARTE ELECTRICA) DEBE INCLUIR: La provisión y colocación de 1 (uno) Extractor especial para aire de tablero	EVENTO	Unidad	1	260.000	**260.000**	1	250.000	250.000	-4	1	640.000	640.000	146,153846	1	250.000	250.000	-0,00
17	Mantenimiento y reparación de Caldera Eléctrica	REPARACION DEL SISTEMA DE FUERZA Y COMANDO (PARTE ELECTRICA) DEBE INCLUIR: La provisión y colocación de 1(uno) Transformador de 220 / 12 V 200 W para sistema de alarma	EVENTO	Unidad	1	98.200	**98.200**	1	95.000	95.000	-3	1	350.000	350.000	256,415479	1	90.000	90.000	-0,00
18	Mantenimiento y reparación de Caldera Eléctrica	REPARACION DEL SISTEMA DE FUERZA Y COMANDO (PARTE ELECTRICA) DEBE INCLUIR: La provisión y colocación de 6 (seis) Temporizadores electronicos 220 V de 0 a 60 minutos	EVENTO	Unidad	6	258.000	**1.548.000**	6	350.000	2.100.000	26	6	600.000	3.600.000	132,55814	6	250.000	1.500.000	-0,00
19	Mantenimiento y reparación de Caldera Eléctrica	REPARACION DEL SISTEMA DE FUERZA Y COMANDO (PARTE ELECTRICA) DEBE INCLUIR: La provisión y colocación de 1 (uno) Rele Celio	EVENTO	Unidad	1	2.431.000	**2.431.000**	1	1.200.000	1.200.000	-103	1	740.000	740.000	-69,559852	1	2.000.000	2.000.000	-0,00
20	Mantenimiento y reparación de Caldera Eléctrica	REPARACION DEL SISTEMA DE FUERZA Y COMANDO (PARTE ELECTRICA) DEBE INCLUIR: La provisión y colocación de 30 (treinta) Disyuntores termomagneticos de 1x63 Amper	EVENTO	Unidad	30	77.200	**2.316.000**	30	65.000	1.950.000	-19	30	215.000	6.450.000	178,497409	30	70.000	2.100.000	-0,00
21	Mantenimiento y reparación de Caldera Eléctrica	REPARACION DEL SISTEMA DE FUERZA Y COMANDO (PARTE ELECTRICA) DEBE INCLUIR: La provisión y colocación de 7(siete) Selectores de 3x600	EVENTO	Unidad	7	357.500	**2.502.500**	7	150.000	1.050.000	-138	7	290.000	2.030.000	-18,881119	7	342.000	2.394.000	-0,00
22	Mantenimiento y reparación de Caldera Eléctrica	REPARACION DEL SISTEMA DE FUERZA Y COMANDO (PARTE ELECTRICA) DEBE INCLUIR: La provisión y colocación de 3 (tres) Selector de 3 posiciones	EVENTO	Unidad	3	20.000	**60.000**	3	40.000	120.000	50	3	180.000	540.000	800	3	20.000	60.000	-
23	Mantenimiento y reparación de Caldera Eléctrica	REPARACION DEL SISTEMA DE FUERZA Y COMANDO (PARTE ELECTRICA) DEBE INCLUIR: La provisión y colocación de 7 (siete) Luz neon color naranja	EVENTO	Unidad	7	15.000	**105.000**	7	18.351	128.457	18	7	85.000	595.000	466,666667	7	15.000	105.000	-
24	Mantenimiento y reparación de Caldera Eléctrica	REPARACION DEL SISTEMA DE FUERZA Y COMANDO (PARTE ELECTRICA) DEBE INCLUIR: La provisión y colocación de 5 (cinco) Luz neon color rojo	EVENTO	Unidad	5	15.000	**75.000**	5	18.351	91.755	18	5	35.000	175.000	133,333333	5	14.000	70.000	-0,00
25	Mantenimiento y reparación de Caldera Eléctrica	REPARACION DEL SISTEMA DE FUERZA Y COMANDO (PARTE ELECTRICA) DEBE INCLUIR: La provisión y colocación de 1 (uno) Botonera para reset.	EVENTO	Unidad	1	78.000	**78.000**	1	75.000	75.000	-4	1	120.000	120.000	53,8461538	1	70.000	70.000	-0,00

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. N° 17.719

26	Mantenimiento y reparación de Caldera Eléctrica	REPARACION DEL SISTEMA DE FUERZA Y COMANDO (PARTE ELECTRICA) DEBE INCLUIR: La provisión y colocación de (uno) Alarma 12 V 40 W.	EVENTO	Un[redacted]	1	214.500	**214.500**	1	180.000	180.000	[redacted]	1	160.000	160.000	-25,407925	1	200.000	200.000	-0,00
27	Mantenimiento y reparación de Caldera Eléctrica	Provisión y colocación de todos los materiales menores necesarios para su funconamiento y puesta en marcha: cemento alta temperatura 3M, cinta teflón, juntas de amianto klinquer con malla de acero, puentes de cobre para resistencia	EVENTO	Unidad	1	1.258.000	**1.258.000**	1	1.000.000	1.000.000	-26	1	490.000	490.000	-61,049285	1	1.000.000	1.000.000	-0,00
28	Mantenimiento y reparación de Caldera Eléctrica	Provisión y colocación de cableado de fuerza del tablero de alimentación de la barra la contactor cable de 10 mm multifilar del contactor hasta la resistencia 6 mm con aislacion de amianto	EVENTO	Unidad	1	4.576.000	**4.576.000**	1	3.750.000	3.750.000	-22	1	520.000	520.000	-88,636364	1	4.300.000	4.300.000	-0,00
29	Mantenimiento y reparación de Caldera Eléctrica	Provisión y colocación de Niple conforme a la medida de la resistencia	EVENTO	Unidad	80	24.500	**1.960.000**	80	20.000	1.600.000	-23	1	410.000	410.000	1573,46939	80	22.500	1.800.000	-0,00
30	Mantenimiento y reparación de Caldera Eléctrica	Provisión y colocación de Virola conforme a la medida de la resistencia	EVENTO	Unidad	80	9.500	**760.000**	80	10.000	800.000	5	1	410.000	410.000	4215,78947	80	8.750	700.000	-0,00
						TOTAL DEL LOTE 02	138.531.200			**121.885.212**				**124.690.000**				**124.189.000**
						MONTO TOTAL GENERAL	158.939.200			**141.085.212**				**141.410.000**				**141.589.000**

MARIA BELEN ALÉ NAJLE
Abogada
Mat. Nº: 22.453

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719