MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 122/2021

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE DE ACCESO FRONTAL A LA ESCUELA BASICA N° 3455 SANTA RITA DE CASIA ENTRE MANZANAS 2845 Y AREA NO CENSADA COMPAÑÍA 5TA YATAITY BARRIO SANTA RITA - ID Nº 402914

OFERENTES:		G MOVILES S.A. - RUC Nº 80073699-0				SR CONSTRUCCIONES DE CASTULO GAMARRA ROLON - RUC 1361240-9			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**47.160.280**	**47.160.280**	**Unidad Medida Global**	**1**	**55.914.400**	**55.914.400**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	672	1.660	1.115.520	Metros cuadrados	672	2.000	1.344.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	750.000	750.000	Unidad	1	900.000	900.000
1.3	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	Metros cúbicos	350	16.600	5.810.000	Metros cúbicos	350	18.000	6.300.000
1.4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	224	26.560	5.949.440	Metro lineal	224	32.000	7.168.000
1.5	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	672	45.650	30.676.800	Metros cuadrados	672	55.000	36.960.000
1.6	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	672	2.075	1.394.400	Metros cuadrados	672	2.200	1.478.400
1.7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	56	6.225	348.600	Metros cuadrados	56	7.500	420.000
1.8	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	672	1.660	1.115.520	Metros cuadrados	672	2.000	1.344.000
Precio Total					**47.160.280**				**55.914.400**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juana María Acuña Quiroz
Directora de la UOC
Municipalidad de Capiatá