MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO - MISIONES
Lic. Cristina Ayala
PERIODO 2021 - 2025
Del Pueblo y para el Pueblo
078223 2446
078223 2581
Mcal. López Esq/ San Roque González de Santa Cruz.
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

CONTRATACION DIRTECTA N° 28/2.022 "CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE SANITARIOS DE6.15X4.40 MTS. TECHO DE TEJAS - ESCUELA BASICA Nº 702 SAN IGNACIO DE LOYOLA" - ID N° 417.109

Item	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Relación de Medida	RAS INGENIERIA & ARQUITECTURA				
					Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	MONTO TOTAL
1	72131601-002	**Preparación de la Obra**		-	-	-		-	-
1.1		Limpieza y preparación del terreno	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	27,1	6.500	176.150
1.2		Replanteo y Marcación	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	27,1	7.200	195.120
1.3		Vallado Perimetral	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	20	173.160	3.463.200
1.4		Relleno y Compactación	M3	1	NO APLICA	NO APLICA	7,2	86.580	623.376
1.5		Obrador	M2		NO APLICA	NO APLICA	40	238.095	9.523.800
1.6		Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	1	NO APLICA	NO APLICA	9	432.900	3.896.100
2	72131601-004	Estructura de Hº Aº - Encadenado de Hº Aº	m3		NO APLICA	NO APLICA	1,9	2.920.000	5.548.000
3	72131601-005	**Mamposteria**		1	NO APLICA	NO APLICA			
3.1		Nivelación de 0,30 cm	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	11	200.850	2.209.350
3.2		Elevación de 0,15 para revocar	M2		NO APLICA	NO APLICA	60	113.815	6.828.900
3.3		Elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	44	131.222	5.773.768
3.4		Envarillado bajo aberturas 2 O 8 por hilada (2 hiladas)	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	15,6	26.780	417.768
4	72131601-006	**Aislación asfáltica de paredes Horizontal**	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	38	39.500	1.501.000
5	72131601-007	**Techo - tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº DE 2" X 6" con listón de boca**	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	40	345.000	13.800.000
6	72131601-008	**Revoques**			NO APLICA	NO APLICA			
6.1		De paredes interior y exterior a una capa	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	80	37.500	3.000.000
6.2		Moldura lineal en balancines	ML		NO APLICA	NO APLICA	20,4	38.500	785.400
6.3		Alfeizar de ventanas - de revoque	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	18	35.000	630.000
7	72131601-009	**Piso - Contrapiso**		1	NO APLICA	NO APLICA	-	-	-
7.1		Contrapiso de Hº de cascotes 10 cm	M2		NO APLICA	NO APLICA	35	40.755	1.426.425
7.2		Piso mosaico granitico base gris pullido de 30x30 cm.	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	22	156.228	3.437.005
7.3		Guarda de Obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	13,5	65.208	880.308
8	72131601-9984	**Construccion de rampa peatonal**	Unidad		NO APLICA	NO APLICA	1	1.060.000	1.060.000
9	72131601-010	**Aberturas metálicas y de madera**		1	NO APLICA	NO APLICA	-	-	-
9.1		Puerta tablero de 0,90x2,10 marco, contramarco y cerradura	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	1	1.219.549	1.219.549
9.2		Puerta tablero de 0,80x 2,10 marco, contramarco y cerradura	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	2	1.120.000	2.240.000
9.3		Puerta para Boxes enchapados en formica	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	4	800.000	3.200.000
9.4		Ventanas balancines	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	3,17	350.000	1.109.500
9.5		Cartel de obra	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	1	1.700.000	1.700.000

Francisco Rodriguez
U.O.C.
Municipalidad San Ignacio Misiones

9.6		Placa Conmemorativa	UN				1	1.600.000	1.600.000
10	72131601-012	**Pinturas**		1	NO APLICA	NO APLICA		-	-
10.1		De paredes a la cal	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	63	15.500	976.500
10.2		De paredes revocadas al latex	M2		NO APLICA	NO APLICA	63	25.935	1.633.905
10.3		De aberturas de madera con barniz	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	16,2	22.500	364.500
10.4		De aberturas con pintura sintética	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	3,17	36.000	114.120
10.5		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	44	21.840	960.960
10.6		De tejuelones con barniz	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	37	22.500	832.500
10.7		De tirantes y liston de boca de Hº Aº al latex	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	23,5	24.500	575.750
10.8		Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	17,5	33.500	586.250
11	72102508-003	**Revestimiento de azulejos de 0,15x 0,15 m.**	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	78	96.500	7.527.000
12	72102602-004	**Vidrios dobles**	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	3,17	200.000	634.000
13	72102304-005	**Desague pluvial - Canaleta y caño de bajada**	ML		NO APLICA	NO APLICA	17,5	87.500	1.531.250
14	72131601-001	**Instalación Eléctrica**		1	NO APLICA	NO APLICA	-	-	-
14.1		Instalacion de tablero TS de 3 AG	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	2	115.000	230.000
14.2		Alimentación de los circuitos de luces	UN		NO APLICA	NO APLICA	10	125.000	1.250.000
14.3		Alimentación 2x6 mm. NYY al tablero existente	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	25	38.000	950.000
14.4		Artefactos Fluorescentes de 1 x 40 W	UN		NO APLICA	NO APLICA	10	130.000	1.300.000
14.5		Tablero TS de 3 AG con barra de fase y neutro	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	1	125.665	125.665
14.6		Registro eléctrico	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	3	200.000	600.000
15	72131601-011	**Instalaciones sanitarias**		1	NO APLICA	NO APLICA	-	-	-
15.1		Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de Inspección y artefactos sanitarios	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1	15.500.000	15.500.000
15.2		Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	1	10.500.000	10.500.000
15.3		Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	1	6.500.000	6.500.000
15.4		Barra de asinamiento	UN		NO APLICA	NO APLICA	2	400.000.	800.000
16	72131601-013	**Limpieza de obra**	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	27,1	6.400	173.440
								TOTAL	**129.900.359**

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES • U.O.C. •

Francisco Rodriguez
U.O.C.
Municipalidad San Ignacio Misiones