TRABAJOS DE RESTAURACION DE LA FACHADA DEL PALACIO ALEGRE SEDE DEL MINISTERIO DE HACIENDA

LICITACION PÚBLICA NACIONAL - SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA - Nº 203/2019 - ID Nº 372.143					PRECIO REFERENCIAL		ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO			MES TRADING & SERVICE de Juan Carlos Sanchez			EN OBRAS de Nelson Federico Segovia Azucas		
IT	CÓDIGO/ CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %
1	72131601-002	Vallado y protección de Obras. H.:2,00mts.	Metros cuadrados	220,00	236.500	52.030.000	188.408	41.449.760	-20,33	217.817	47.919.740	-7,90	236.500	52.030.000	0,00
2	72131601-002	Instalación de servicios (agua y energia motriz)	Unidad	1,00	5.500.000	5.500.000	4.381.575	4.381.575	-20,34	5.065.500	5.065.500	-7,90	5.500.000	5.500.000	0,00
3	72131601-002	Obrador	Unidad	1,00	27.500.000	27.500.000	21.907.875	21.907.875	-20,34	25.327.500	25.327.500	-7,90	19.250.000	19.250.000	-30,00
4	72131601-002	Taller de Restauración y Almacen de Restauración	Unidad	1,00	55.000.000	55.000.000	43.815.750	43.815.750	-20,34	50.655.000	50.655.000	-7,90	38.500.000	38.500.000	-30,00
5	72131601-002	Provisión y colocación de Cartel de Obras según exigencias MOPC. Medidas 2,50x 3,23 mts. Iluminación con dos reflectores.	Unidad	1,00	2.530.000	2.530.000	2.015.525	2.015.525	-20,33	2.330.130	2.330.130	-7,90	1.771.000	1.771.000	-30,00
6	72131601-002	Provisión y colocación de cartel con descripción y alcance del trabajo. Medidas: 4,50 x 2,00 mts.	Unidad	1,00	2.915.000	2.915.000	2.322.235	2.322.235	-20,33	2.684.715	2.684.715	-7,90	2.040.500	2.040.500	-30,00
7	72131601-002	Provisión y colocación de Carteles de Seguridad.	Unidad	6,00	165.000	990.000	131.447	788.682	-20,34	151.965	911.790	-7,90	165.000	990.000	0,00
8	72131601-002	Caseta de Control	Unidad	1,00	6.050.000	6.050.000	4.819.733	4.819.733	-20,33	5.572.050	5.572.050	-7,90	4.235.000	4.235.000	-30,00
9	72131601-002	Montaje y desmontaje de Andamios	Unidad	1,00	38.500.000	38.500.000	30.671.025	30.671.025	-20,34	36.000.000	36.000.000	-6,49	26.950.000	26.950.000	-30,00
10	72131601-002	Alquiler de andamios y puntales.	Mes	10,00	92.764.788	927.647.875	73.901.068	739.010.680	-20,33	85.500.000	855.000.000	-7,83	64.935.352	649.353.520	-30,00
11	72131601-002	Limpieza general de obras	Mes	10,00	1.980.000	19.800.000	1.577.367	15.773.670	-20,34	1.823.580	18.235.800	-7,90	1.980.000	19.800.000	0,00
12	72131601-002	Pruebas catas.	Unidad	1,00	8.800.000	8.800.000	7.010.520	7.010.520	-20,34	8.104.800	8.104.800	-7,90	8.800.000	8.800.000	0,00
13	72131601-002	Documental.	Mes	10,00	11.000.000	110.000.000	8.763.150	87.631.500	-20,34	10.131.000	101.310.000	-7,90	7.700.000	77.000.000	-30,00
14	72131601-002	Fotografico.	Mes	10,00	8.250.000	82.500.000	6.572.363	65.723.630	-20,33	7.598.250	75.982.500	-7,90	5.775.000	57.750.000	-30,00
15	72131601-010	Fachada calle Palma.	Unidad	3,00	2.420.000	7.260.000	1.927.893	5.783.679	-20,34	2.228.820	6.686.460	-7,90	2.420.000	7.260.000	0,00
16	72131601-010	Fachada calle Chile.	Unidad	3,00	2.420.000	7.260.000	1.927.893	5.783.679	-20,34	2.228.820	6.686.460	-7,90	2.420.000	7.260.000	0,00
17	72131601-010	Cúpula. Ver Especificaciones Tcnicas.	Unidad	3,00	2.420.000	7.260.000	1.927.893	5.783.679	-20,34	2.228.820	6.686.460	-7,90	2.420.000	7.260.000	0,00
18	72131601-010	Testigo de la ventana estratigrafica, consolidacion y proteccion de la misma.	Unidad	1,00	1.650.000	1.650.000	1.314.473	1.314.473	-20,33	1.519.650	1.519.650	-7,90	1.650.000	1.650.000	0,00
19	72131601-008	Fabricacion de Moldes para rplicas de mensulas medianas y chica de entablamento y balcon. Mensulas Medianas tipo 02	Unidad	1,00	2.970.000	2.970.000	2.366.051	2.366.051	-20,33	2.735.370	2.735.370	-7,90	2.970.000	2.970.000	0,00
20	72131601-008	Fabricacion de Moldes para rplicas de mensulas medianas y chica de entablamento y balcon. Mensulas Chicas	Unidad	1,00	1.815.000	1.815.000	1.445.920	1.445.920	-20,33	1.671.615	1.671.615	-7,90	1.815.000	1.815.000	0,00
21	72131601-008	Fabricacion de replicas de mensulas mediana y chica de entablamento y balcon. Ver Documentacion Grafica PP-34 y PP-35 y Esp. Tc. Mensulas Medianas tipo 02	Unidad	4,00	4.015.000	16.060.000	3.198.550	12.794.200	-20,33	3.697.815	14.791.260	-7,90	4.015.000	16.060.000	0,00
22	72131601-008	Fabricacion de replicas de mensulas mediana y chica de entablamento y balcon. Ver Documentacion Grafica PP-34 y PP-35 y Esp. Tc. Mensulas Chicas	Unidad	1,00	2.200.000	2.200.000	1.752.630	1.752.630	-20,34	2.026.200	2.026.200	-7,90	2.200.000	2.200.000	0,00
23	72103003-001	Retiro de Lapacho	Unidad	1,00	5.500.000	5.500.000	4.381.575	4.381.575	-20,34	5.065.500	5.065.500	-7,90	5.500.000	5.500.000	0,00
24	72103003-001	Retiro de Palmeras.	Unidad	2,00	660.000	1.320.000	525.789	1.051.578	-20,34	607.860	1.215.720	-7,90	660.000	1.320.000	0,00
25	72103003-001	Retiro de cables y artefactos de iluminacion	Unidad	1,00	3.850.000	3.850.000	3.067.103	3.067.103	-20,33	3.545.850	3.545.850	-7,90	3.850.000	3.850.000	0,00
26	72103003-001	Desmonte de equipos de A.A. (unidades de enfriamiento y correspondientes compresores ubicados en balcones)	Unidad	48,00	660.000	31.680.000	525.789	25.237.872	-20,34	607.860	29.177.280	-7,90	660.000	31.680.000	0,00
27	72103003-001	Desmonte de equipos de A.A. (unidades de enfriamiento y correspondientes compresores ubicados en la fachada Pte. Franco)	Unidad	2,00	660.000	1.320.000	525.789	1.051.578	-20,34	607.860	1.215.720	-7,90	660.000	1.320.000	0,00
28	72103003-001	Desmonte del sistema de apuntalamiento existente en balcones	Unidad	4,00	1.320.000	5.280.000	1.051.578	4.206.312	-20,34	1.215.720	4.862.880	-7,90	1.320.000	5.280.000	0,00
29	72103003-001	Desmonte del sistema de apuntalamiento existente en balcones sobre calle Pte Franco	Unidad	1,00	1.320.000	1.320.000	1.051.578	1.051.578	-20,34	1.215.720	1.215.720	-7,90	1.320.000	1.320.000	0,00
30	72154048-001	Tratamientos localizado con herbicidas	Unidad	3,00	302.500	907.500	240.987	722.961	-20,33	278.603	835.809	-7,90	302.500	907.500	0,00
31	72154048-001	Retiro de los revoque de recubrimiento de los elementos metalicos	Metros cuadrados	24,00	319.000	7.656.000	254.131	6.099.144	-20,34	293.799	7.051.176	-7,90	319.000	7.656.000	0,00
32	72154048-001	Cateos sobre los elementos de anclaje met licos de losas y mensulas de balcones.	Unidad	10,00	3.080.000	30.800.000	2.453.682	24.536.820	-20,34	2.836.680	28.366.800	-7,90	3.080.000	30.800.000	0,00
33	72154048-001	Limpieza mecanica de todos los elementos, metalicos de sujecion desengrasado e inhibicion y proteccion. Ver Esp. Tc.	Unidad	10,00	253.000	2.530.000	201.552	2.015.520	-20,34	233.013	2.330.130	-7,90	253.000	2.530.000	0,00
34	72154048-001	Tratamientos localizado con herbicidas	Unidad	6,00	302.500	1.815.000	240.987	1.445.922	-20,33	278.603	1.671.618	-7,90	302.500	1.815.000	0,00
35	72154048-001	Retiro de los revoque de recubrimiento de los elementos metalicos para la verificacion de su estado de conservacion.	Metros cuadrados	90,00	319.000	28.710.000	254.131	22.871.790	-20,34	293.799	26.441.910	-7,90	319.000	28.710.000	0,00
36	72154048-001	Cateos sobre los elementos de anclaje metalicos de losas y mensulas de balcones.	Unidad	28,00	3.080.000	86.240.000	2.453.682	68.703.096	-20,34	2.836.680	79.427.040	-7,90	3.080.000	86.240.000	0,00
37	72154048-001	Limpieza mecanica de todos los elementos, metalicos de sujecion desengrasado e inhibicion y proteccion. Ver Esp. Tc.	Unidad	28,00	253.000	7.084.000	201.552	5.643.456	-20,34	233.013	6.524.364	-7,90	253.000	7.084.000	0,00
38	72154048-001	Tratamientos localizado con herbicidas	Unidad	8,00	302.500	2.420.000	240.987	1.927.896	-20,33	278.603	2.228.824	-7,90	302.500	2.420.000	0,00
39	72154048-001	Retiro de los revoque de recubrimiento de los elementos metalicos .	Metros cuadrados	50,00	319.000	15.950.000	254.131	12.706.550	-20,34	293.799	14.689.950	-7,90	319.000	15.950.000	0,00
40	72154048-001	Cateos sobre los elementos de anclaje metalicos de losas y mensulas de balcones.	Unidad	14,00	3.080.000	43.120.000	2.453.682	34.351.548	-20,34	2.836.680	39.713.520	-7,90	3.080.000	43.120.000	0,00
41	72154048-001	Limpieza mecanica de todos los elementos, metalicos de sujecion desengrasado e inhibicion y proteccion. Ver Esp. Tc.	Unidad	14,00	253.000	3.542.000	201.552	2.821.728	-20,34	233.013	3.262.182	-7,90	253.000	3.542.000	0,00
42	72154048-001	Retiro de los revoque de recubrimiento. Se inicia el trabajo por la parte inferior de los balcones. Ver Esp. Tcnicas.	Metros cuadrados	30,00	319.000	9.570.000	254.131	7.623.930	-20,34	293.799	8.813.970	-7,90	319.000	9.570.000	0,00

Lilian de Portillo
Arquitecta
Reg. Prof. Nº 1354

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

43	72154048-001	Tratamiento de los elementos que conforman el sistema de anclaje metalico.	Unidad	2,00	13.200.000	26.400.000	10.515.780	21.031.560	-20,34	12.157.200	24.314.400	-7,90	13.200.000	26.400.000	0,00
44	72154048-001	Limpieza mecanica de todos los elementos, metalicos de sujecion desengrasado e inhibicion y proteccion. Ver Esp. Tc.	Unidad	2,00	759.000	1.518.000	604.657	1.209.314	-20,34	699.039	1.398.078	-7,90	759.000	1.518.000	0,00
45	72154048-001	Retiro de los revoque de recubrimiento. Se inicia el trabajo por la parte inferior de los balcones. Ver Esp. Tcnicas.	Metros cuadrados	40,00	319.000	12.760.000	254.131	10.165.240	-20,34	293.799	11.751.960	-7,90	319.000	12.760.000	0,00
46	72154048-001	Tratamiento de los elementos que conforman el sistema de anclaje metalico.	Unidad	2,00	11.000.000	22.000.000	8.763.150	17.526.300	-20,34	10.131.000	20.262.000	-7,90	11.000.000	22.000.000	0,00
47	72154048-001	Limpieza mecanica de todos los elementos, metalicos de sujecion desengrasado e inhibicion y proteccion. Ver Esp. Tc.	Unidad	2,00	605.000	1.210.000	481.973	963.946	-20,34	557.205	1.114.410	-7,90	605.000	1.210.000	0,00
48	72154048-001	Consolidacion de las superficies con molduras en pretil. Superficies consideradas como planas.	Metros cuadrados	275,00	385.000	105.875.000	306.710	84.345.250	-20,34	354.585	97.510.875	-7,90	385.000	105.875.000	0,00
49	72154048-001	Consolidacion de las superficies con molduras en cornisa. Superficies consideradas como planas.	Metros cuadrados	132,00	385.000	50.820.000	306.710	40.485.720	-20,34	354.585	46.805.220	-7,90	385.000	50.820.000	0,00
50	72154048-001	Consolidacion de las superficies con molduras en entablamento superior. Superficies consideradas como planas.	Metros cuadrados	231,00	385.000	88.935.000	306.710	70.850.010	-20,34	354.585	81.909.135	-7,90	385.000	88.935.000	0,00
51	72154048-001	Consolidacion de las superficies con molduras en imposta corrida (intermedia en dos niveles). Superficies consideradas como planas.	Metros cuadrados	176,00	385.000	67.760.000	306.710	53.980.960	-20,34	354.585	62.406.960	-7,90	385.000	67.760.000	0,00
52	72154048-001	Evaluacion del grado de sujecion de los ornatos	Unidad	4,00	165.000	660.000	131.447	525.788	-20,34	151.965	607.860	-7,90	165.000	660.000	0,00
53	72154048-001	Evaluacion del grado de sujecion de los ornatos	Unidad	8,00	165.000	1.320.000	131.447	1.051.576	-20,34	151.965	1.215.720	-7,90	165.000	1.320.000	0,00
54	72154048-001	Evaluacion del grado de sujecion de los ornatos	Unidad	4,00	165.000	660.000	131.447	525.788	-20,34	151.965	607.860	-7,90	165.000	660.000	0,00
55	72154048-001	Evaluacion del grado de sujecion de los ornatos	Unidad	20,00	165.000	3.300.000	131.447	2.628.940	-20,34	151.965	3.039.300	-7,90	165.000	3.300.000	0,00
56	72154048-001	Evaluacion del grado de sujecion de los ornatos	Unidad	18,00	165.000	2.970.000	131.447	2.366.046	-20,34	151.965	2.735.370	-7,90	165.000	2.970.000	0,00
57	72154048-001	Evaluacion del grado de sujecion de los ornatos	Unidad	23,00	165.000	3.795.000	131.447	3.023.281	-20,34	151.965	3.495.195	-7,90	165.000	3.795.000	0,00
58	72154048-001	Evaluacion del grado de sujecion de los ornatos	Unidad	2,00	165.000	330.000	131.447	262.894	-20,34	151.965	303.930	-7,90	165.000	330.000	0,00
59	72154048-001	Consolidacion y/o refuerzos de los puntos de sujecion de ornatos y mensulas.	Unidad	4,00	385.000	1.540.000	306.710	1.226.840	-20,34	354.585	1.418.340	-7,90	385.000	1.540.000	0,00
60	72154048-001	Consolidacion y/o refuerzos de los puntos de sujecion de ornatos y mensulas.	Unidad	8,00	385.000	3.080.000	306.710	2.453.680	-20,34	354.585	2.836.680	-7,90	385.000	3.080.000	0,00
61	72154048-001	Consolidacion y/o refuerzos de los puntos de sujecion de ornatos y mensulas.	Unidad	4,00	385.000	1.540.000	306.710	1.226.840	-20,34	354.585	1.418.340	-7,90	385.000	1.540.000	0,00
62	72154048-001	Consolidacion y/o refuerzos de los puntos de sujecion de ornatos y mensulas.	Unidad	20,00	385.000	7.700.000	306.710	6.134.200	-20,34	354.585	7.091.700	-7,90	385.000	7.700.000	0,00
63	72154048-001	Consolidacion y/o refuerzos de los puntos de sujecion de ornatos y mensulas.	Unidad	22,00	385.000	8.470.000	306.710	6.747.620	-20,34	354.585	7.800.870	-7,90	385.000	8.470.000	0,00
64	72154048-001	Consolidacion y/o refuerzos de los puntos de sujecion de ornatos y mensulas.	Unidad	24,00	385.000	9.240.000	306.710	7.361.040	-20,34	354.585	8.510.040	-7,90	385.000	9.240.000	0,00
65	72131601-013	Limpieza de muros con revoques rehundidos y terminacion con pintura color, aspirado y limpieza mecanica con pincel de cerda	Metros cuadrados	2.530,00	49.500	125.235.000	39.434	99.788.020	-20,34	45.590	115.342.700	-7,90	49.500	125.235.000	0,00
66	72131601-013	Limpieza de revestimiento en piedra m rmol rosa, aspirado y limpieza mecanica con pincel de cerda suave. Ver Esp. Tec.	Metros cuadrados	180,00	49.500	8.910.000	39.434	7.098.120	-20,34	45.590	8.206.200	-7,90	49.500	8.910.000	0,00
67	72131601-013	Retiro de las capas de pintura para la reparacion de revoques y preparado de la superficie para la pintura de terminacion. Ver Esp. Tec.	Metros cuadrados	2.530,00	38.500	97.405.000	30.671	77.597.630	-20,34	35.459	89.711.270	-7,90	38.500	97.405.000	0,00
68	72102103-001	Tratamientos generalizado con la aplicacion biocida biotin T compuesto por n-ottil-isotiazolinone (OIT) y sal de amonio cuaternaria. Concentracion entre el 1 y 3% disuelto en agua	Metros cuadrados	2.710,00	71.500	193.765.000	56.960	154.361.600	-20,34	65.852	178.458.920	-7,90	71.500	193.765.000	0,00
69	72102802-001	Limpieza en humedo con agua desionizada por medio del rociado continuo a fin de desprender las suciedades superficiales.	Metros cuadrados	180,00	198.000	35.640.000	157.737	28.392.660	-20,33	182.358	32.824.440	-7,90	198.000	35.640.000	0,00
70	72102802-001	Tratamiento localizado para remover pinturas graffiti a base de compresas con la utilizacion de disolventes.	Metros cuadrados	45,00	126.500	5.692.500	100.776	4.534.920	-20,34	116.507	5.242.815	-7,90	126.500	5.692.500	0,00
71	72102802-001	Reintegracion en sectores con fisuras, roturas y/o ausencia de material.	Metros cuadrados	27,00	192.500	5.197.500	153.355	4.140.585	-20,34	177.293	4.786.911	-7,90	192.500	5.197.500	0,00
72	72102802-001	Resanado de las juntas. Tratamiento localizado	Metros cuadrados	180,00	27.500	4.950.000	21.908	3.943.440	-20,33	25.328	4.559.040	-7,90	27.500	4.950.000	0,00
73	72102802-001	Proteccion general a base de cera natural.	Metros cuadrados	180,00	62.700	11.286.000	49.950	8.991.000	-20,33	57.747	10.394.460	-7,90	62.700	11.286.000	0,00
74	72102802-001	Pintura final antigrafiti.	Metros cuadrados	180,00	82.500	14.850.000	65.724	11.830.320	-20,33	75.983	13.676.940	-7,90	82.500	14.850.000	0,00
75	72102802-001	Inclusion de rufos como proteccion del remate superior de los muros en fachadas y medianeras	Metro lineal	150,00	132.000	19.800.000	105.158	15.773.700	-20,33	121.572	18.235.800	-7,90	132.000	19.800.000	0,00
76	72102802-001	Resanado de revoque rehundido.	Metros cuadrados	1.537,00	132.000	202.884.000	105.158	161.627.846	-20,33	121.572	186.856.164	-7,90	132.000	202.884.000	0,00
77	72102802-001	Reposicion de revoques.	Metros cuadrados	384,00	192.500	73.920.000	153.355	58.888.320	-20,34	177.293	68.080.512	-7,90	192.500	73.920.000	0,00
78	72102802-001	Pintura de terminacion color a definir en obra del tipo hidrorrepelente sobre superficie revocada (incluye retil, cornisas e impostas).	Metros cuadrados	1.537,00	82.500	126.802.500	65.724	101.017.788	-20,33	75.983	116.785.871	-7,90	82.500	126.802.500	0,00

Lilian de Portillo
Arquitecta
Reg. Prof. Nº 1354

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
UCP - MOPC

79	72102802-001	Proteccion con pintura hidrorrepelente y anti grafiti.	Metros cuadrados	76,00	82.500	6.270.000	65.724	4.995.024	-20,33	75.983	5.774.708	-7,90	82.500	6.270.000	0,00
80	72102802-001	Limpieza por medio secos y h£medos para la eliminacion del deposito superficial.	Metros cuadrados	50,00	49.500	2.475.000	39.434	1.971.700	-20,34	45.590	2.279.500	-7,90	49.500	2.475.000	0,00
81	72102802-001	Retiro de las capas de pintura para la preparacion de la superficie a pintar	Metros cuadrados	50,00	253.000	12.650.000	201.552	10.077.600	-20,34	233.013	11.650.650	-7,90	253.000	12.650.000	0,00
82	72102802-001	Resanado de las microfisuras	Metros cuadrados	50,00	132.000	6.600.000	105.158	5.257.900	-20,33	121.572	6.078.600	-7,90	132.000	6.600.000	0,00
83	72102802-001	Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente.	Metros cuadrados	50,00	82.500	4.125.000	65.724	3.286.200	-20,33	75.983	3.799.150	-7,90	82.500	4.125.000	0,00
84	72102802-001	Limpieza por medio secos y h£medos para la eliminacion del deposito superficial.	Metros cuadrados	242,00	49.500	11.979.000	39.434	9.543.028	-20,34	45.590	11.032.780	-7,90	49.500	11.979.000	0,00
85	72102802-001	Retiro de las capas de pintura para la preparacion de la superficie a pintar	Metros cuadrados	242,00	253.000	61.226.000	201.552	48.775.584	-20,34	233.013	56.389.146	-7,90	250.000	60.500.000	-1,19
86	72102802-001	Resanado de las microfisuras	Metros cuadrados	242,00	132.000	31.944.000	105.158	25.448.236	-20,33	121.572	29.420.424	-7,90	130.000	31.460.000	-1,52
87	72102802-001	Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente.	Metros cuadrados	242,00	82.500	19.965.000	65.724	15.905.208	-20,33	75.983	18.387.886	-7,90	80.000	19.360.000	-3,03
88	72102802-001	Limpieza por medio secos y humedos para la eliminacion del deposito superficial.	Metros cuadrados	132,00	49.500	6.534.000	39.434	5.205.288	-20,34	45.590	6.017.880	-7,90	47.500	6.270.000	-4,04
89	72102802-001	Retiro de las capas de pintura para la preparacion de la superficie a pintar	Metros cuadrados	132,00	253.000	33.396.000	201.552	26.604.864	-20,34	233.013	30.757.716	-7,90	250.000	33.000.000	-1,19
90	72102802-001	Resanado de las microfisuras	Metros cuadrados	132,00	132.000	17.424.000	105.158	13.880.856	-20,33	121.572	16.047.504	-7,90	130.000	17.160.000	-1,52
91	72102802-001	Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente.	Metros cuadrados	132,00	82.500	10.890.000	65.724	8.675.568	-20,33	75.983	10.029.756	-7,90	80.000	10.560.000	-3,03
92	72102802-001	Limpieza por medio secos y h£medos para la eliminacion del deposito superficial.	Metros cuadrados	88,00	49.500	4.356.000	39.036	3.435.168	-21,14	45.129	3.971.352	-8,83	47.500	4.180.000	-4,04
93	72102802-001	Retiro de las capas de pintura para la preparacion de la superficie a pintar	Metros cuadrados	88,00	253.000	22.264.000	201.552	17.736.576	-20,34	233.013	20.505.144	-7,90	250.000	22.000.000	-1,19
94	72102802-001	Resanado de las microfisuras	Metros cuadrados	88,00	132.000	11.616.000	105.158	9.253.904	-20,33	121.572	10.698.336	-7,90	130.000	11.440.000	-1,52
95	72102802-001	Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente.	Metros cuadrados	88,00	82.500	7.260.000	65.325	5.748.600	-20,82	75.522	6.645.936	-8,46	80.000	7.040.000	-3,03
96	72102802-001	Limpieza por medio secos y h£medos para la eliminacion del deposito superficial.	Metros cuadrados	120,00	49.500	5.940.000	39.275	4.713.000	-20,66	45.406	5.448.720	-8,27	47.500	5.700.000	-4,04
97	72102802-001	Retiro de las capas de pintura para la preparacion de la superficie a pintar	Metros cuadrados	120,00	253.000	30.360.000	201.552	24.186.240	-20,34	233.013	27.961.560	-7,90	250.000	30.000.000	-1,19
98	72102802-001	Resanado de las microfisuras	Metros cuadrados	120,00	132.000	15.840.000	105.158	12.618.960	-20,33	121.572	14.588.640	-7,90	130.000	15.600.000	-1,52
99	72102802-001	Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente.	Metros cuadrados	120,00	82.500	9.900.000	65.724	7.886.880	-20,33	75.983	9.117.960	-7,90	80.000	9.600.000	-3,03
100	72102802-001	Limpieza por medio secos y h£medos para la eliminacion del deposito superficial.	Metros cuadrados	240,00	49.500	11.880.000	39.434	9.464.160	-20,34	45.590	10.941.600	-7,90	47.500	11.400.000	-4,04
101	72102802-001	Retiro de las capas de pintura para la preparacion de la superficie a pintar	Metros cuadrados	240,00	253.000	60.720.000	201.552	48.372.480	-20,34	233.013	55.923.120	-7,90	250.000	60.000.000	-1,19
102	72102802-001	Resanado de las microfisuras	Metros cuadrados	240,00	132.000	31.680.000	105.158	25.237.920	-20,33	121.572	29.177.280	-7,90	130.000	31.200.000	-1,52
103	72102802-001	Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente.	Metros cuadrados	240,00	82.500	19.800.000	65.724	15.773.760	-20,33	75.983	18.235.920	-7,90	80.000	19.200.000	-3,03
104	72102802-001	Limpieza por medio secos y h£medos para la eliminacion del deposito superficial.	Metros cuadrados	90,00	49.500	4.455.000	39.434	3.549.060	-20,34	45.590	4.103.100	-7,90	47.500	4.275.000	-4,04
105	72102802-001	Retiro de las capas de pintura para la preparacion de la superficie a pintar	Metros cuadrados	90,00	253.000	22.770.000	201.552	18.139.680	-20,34	233.013	20.971.170	-7,90	250.000	22.500.000	-1,19
106	72102802-001	Resanado de las microfisuras	Metros cuadrados	90,00	132.000	11.880.000	105.158	9.464.220	-20,33	121.572	10.941.480	-7,90	130.000	11.700.000	-1,52
107	72102802-001	Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente.	Metros cuadrados	90,00	82.500	7.425.000	65.724	5.915.160	-20,33	75.983	6.838.470	-7,90	80.000	7.200.000	-3,03
108	72102802-001	Limpieza por medio secos y h£medos para la eliminacion del deposito superficial.	Metros cuadrados	24,00	49.500	1.188.000	39.434	946.416	-20,34	45.590	1.094.160	-7,90	47.500	1.140.000	-4,04
109	72102802-001	Retiro de las capas de pintura para la preparacion de la superficie a pintar	Metros cuadrados	24,00	253.000	6.072.000	201.552	4.837.248	-20,34	233.013	5.592.312	-7,90	250.000	6.000.000	-1,19
110	72102802-001	Resanado de las microfisuras	Metros cuadrados	24,00	132.000	3.168.000	105.158	2.523.792	-20,33	121.572	2.917.728	-7,90	130.000	3.120.000	-1,52
111	72102802-001	Pintura color a definir en obra del tipo hidrorrepelente.	Metros cuadrados	24,00	82.500	1.980.000	65.724	1.577.376	-20,33	75.983	1.823.592	-7,90	80.000	1.920.000	-3,03
112	72102802-001	Impermeabilizacion de la cornisa superior. Se considera el 100% de la long. De la fachada.	Metros cuadrados	121,00	385.000	46.585.000	306.710	37.111.910	-20,34	354.585	42.904.785	-7,90	355.000	42.955.000	-7,79
113	72131601-010	Restauracion de aberturas de madera puertas y ventanas vidriera con persianas. Calle Palma - Ventanas fijas en Planta baja	Unidad	6,00	6.050.000	36.300.000	4.819.733	28.918.398	-20,33	5.572.050	33.432.300	-7,90	6.000.000	36.000.000	-0,83
114	72131601-010	Restauracion de aberturas de madera puertas y ventanas vidriera con persianas. Calle Palma - Ventanas 1er y 2do nivel	Unidad	4,00	4.950.000	19.800.000	3.943.418	15.773.672	-20,33	4.558.950	18.235.800	-7,90	4.500.000	18.000.000	-9,09

Lilian de Portillo
Arquitecta
Reg. Prof. Nº 1354

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DGP - MOPC

115	72131601-010	Restauracion de aberturas de madera puertas y ventanas vidriera con persianas. Calle Palma - Puerta en ochava	Unidad	3,00	6.930.000	20.790.000	5.520.785	16.562.355	-20,33	6.382.530	19.147.590	-7,90	6.500.000	19.500.000	-6,20
116	72131601-010	Restauracion de aberturas de madera puertas y ventanas vidriera con persianas. Calle Palma - Puertas 1er nivel y 2do nivel	Unidad	8,00	6.930.000	55.440.000	5.520.785	44.166.280	-20,33	6.382.530	51.060.240	-7,90	6.500.000	52.000.000	-6,20
117	72131601-010	Restauracion de aberturas de madera puertas y ventanas vidriera con persianas. Calle Chile - Ventanas fijas en Planta baja	Unidad	13,00	6.050.000	78.650.000	4.819.733	62.656.529	-20,33	5.572.050	72.436.650	-7,90	6.000.000	78.000.000	-0,83
118	72131601-010	Restauracion de aberturas de madera puertas y ventanas vidriera con persianas. Calle Palma - Ventanas 1er y 2do nivel	Unidad	12,00	4.950.000	59.400.000	3.943.418	47.321.016	-20,33	4.558.950	54.707.400	-7,90	4.500.000	54.000.000	-9,09
119	72131601-010	Restauracion de aberturas de madera puertas y ventanas vidriera con persianas. Calle Palma - Puertas 1er nivel y 2do nivel	Unidad	20,00	6.930.000	138.600.000	5.520.785	110.415.700	-20,33	6.382.530	127.650.600	-7,90	6.500.000	130.000.000	-6,20
120	72131601-010	Restauracion de aberturas de madera puertas y ventanas vidriera con persianas. Calle Pte Franco - Ventanas fijas en Planta baja	Unidad	7,00	6.050.000	42.350.000	4.819.733	33.738.131	-20,33	5.572.050	39.004.350	-7,90	6.000.000	42.000.000	-0,83
121	72131601-010	Restauracion de aberturas de madera puertas y ventanas vidriera con persianas. Calle Pte Franco - Ventanas 1er y 2do nivel	Unidad	6,00	4.950.000	29.700.000	3.943.418	23.660.508	-20,33	4.558.950	27.353.700	-7,90	4.500.000	27.000.000	-9,09
122	72131601-010	Restauracion de aberturas de madera puertas y ventanas vidriera con persianas. Calle Pte Franco - Puerta en ochava	Unidad	3,00	6.930.000	20.790.000	5.520.785	16.562.355	-20,33	6.382.530	19.147.590	-7,90	6.500.000	19.500.000	-6,20
123	72131601-010	Restauracion de aberturas de madera puertas y ventanas vidriera con persianas. Calle Pte franco - Puertas 1er nivel y 2do nivel	Unidad	10,00	6.930.000	69.300.000	5.520.785	55.207.850	-20,33	6.382.530	63.825.300	-7,90	6.500.000	65.000.000	-6,20
124	72102601-9998	Restauracion de estructura en madera ubicadas en los accesos de las ochavas. Estructura de acceso interior ubicada en ochava Palma	Unidad	1,00	8.250.000	8.250.000	6.572.363	6.572.363	-20,33	7.598.250	7.598.250	-7,90	8.000.000	8.000.000	-3,03
125	72102601-9998	Restauracion de estructura en madera ubicadas en los accesos de las ochavas. Estructura de acceso interior ubicada en ochava Pte. Franco	Unidad	1,00	8.250.000	8.250.000	6.572.363	6.572.363	-20,33	7.598.250	7.598.250	-7,90	800.000	800.000	-90,30
126	72102601-9998	Restauracion de pasamanos de madera correspondiente a balcones y ventanas. Calle Palma	Metro lineal	28,00	247.500	6.930.000	197.171	5.520.788	-20,33	227.948	6.382.544	-7,90	245.000	6.860.000	-1,01
127	72102601-9998	Restauracion de pasamanos de madera correspondiente a balcones y ventanas. Calle Chile	Metro lineal	90,00	247.500	22.275.000	197.171	17.745.390	-20,33	227.948	20.515.320	-7,90	245.000	22.050.000	-1,01
128	72102601-9998	Restauracion de pasamanos de madera correspondiente a balcones y ventanas. Calle Pte Franco	Metro lineal	90,00	247.500	22.275.000	197.171	17.745.390	-20,33	227.948	20.515.320	-7,90	245.000	22.050.000	-1,01
129	72131601-010	Cortinas metalicas de Planta Baja. Ventanas sobre calle Palma	Unidad	6,00	3.960.000	23.760.000	3.154.734	18.928.404	-20,34	3.647.160	21.882.960	-7,90	3.750.000	22.500.000	-5,30
130	72131601-010	Cortinas metalicas de Planta Baja. Ventanas sobre calle Chile	Unidad	13,00	3.960.000	51.480.000	3.154.734	41.011.542	-20,34	3.647.160	47.413.080	-7,90	3.750.000	48.750.000	-5,30
131	72131601-010	Cortinas metalicas de Planta Baja. Ventana sobre calle Pte Franco	Unidad	7,00	3.960.000	27.720.000	3.154.734	22.083.138	-20,34	3.647.160	25.530.120	-7,90	3.750.000	26.250.000	-5,30
132	72131601-010	Cortinas metalicas de Planta Baja. Puerta metalica en Ochava Palma y Chile	Unidad	1,00	3.960.000	3.960.000	3.154.734	3.154.734	-20,34	3.647.160	3.647.160	-7,90	3.750.000	3.750.000	-5,30
133	72131601-010	Cortinas metalicas de Planta Baja. Puerta metalica en Ochava Chile y Pte Franco	Unidad	1,00	3.960.000	3.960.000	3.154.734	3.154.734	-20,34	3.647.160	3.647.160	-7,90	3.750.000	3.750.000	-5,30
134	72131601-010	Portones de hierro con detalles en bronce y piedra. Cerramiento en vidrio sobre calle Chile	Unidad	3,00	3.080.000	9.240.000	2.453.682	7.361.046	-20,34	2.836.680	8.510.040	-7,90	3.080.000	9.240.000	0,00
135	72131601-010	Portones de hierro con detalles en bronce y piedra. Cerramiento en vidrio sobre calle Pte. Franco	Unidad	1,00	3.080.000	3.080.000	2.453.682	2.453.682	-20,34	2.836.680	2.836.680	-7,90	3.080.000	3.080.000	0,00
136	72131601-013	Limpieza, consolidacion de los anclajes de sujecion, tratamiento contra la corrosion, pintura de proteccion a base de antioxidos y terminacion con pintura color a definir en obra acabado mate.	Metros cuadrados	90,00	1.320.000	118.800.000	1.051.578	94.642.020	-20,34	1.215.720	109.414.800	-7,90	1.320.000	118.800.000	0,00
137	72154048-001	Balcones sobre la Calle Palma	Unidad	10,00	7.150.000	71.500.000	5.696.048	56.960.480	-20,33	6.585.150	65.851.500	-7,90	7.150.000	71.500.000	0,00
138	72154048-001	Balcones sobre la Calle Chile	Unidad	28,00	9.350.000	261.800.000	7.448.678	208.562.984	-20,33	8.611.350	241.117.800	-7,90	9.350.000	261.800.000	0,00
139	72154048-001	Balcones sobre la Calle Pte. Franco	Unidad	14,00	9.350.000	130.900.000	7.448.678	104.281.492	-20,33	8.611.350	120.558.900	-7,90	9.350.000	130.900.000	0,00
140	72154048-001	Balcones en ochava Palma-Chile (considerado como tres unidades por nivel)	Unidad	6,00	13.200.000	79.200.000	10.515.780	63.094.680	-20,34	12.157.200	72.943.200	-7,90	13.200.000	79.200.000	0,00
141	72154048-001	Balcones calles en ochava Chile-Pte Franco (considerado como tres unidades por nivel)	Unidad	6,00	13.200.000	79.200.000	10.515.780	63.094.680	-20,34	12.157.200	72.943.200	-7,90	13.200.000	79.200.000	0,00
142	72101703-011	Tratamiento de restauracion de muros linderos. Los trabajos incluyen: permisos, montaje y desmontaje de andamios por el lado de los vecinos.	Mes	2,00	33.000.000	66.000.000	26.289.450	52.578.900	-20,34	30.393.000	60.786.000	-7,90	23.100.000	46.200.000	-30,00
143	72101703-011	Pre limpieza (en seco) por medio de aspirado y medios mecanicos segun ET.	Metros cuadrados	720,00	148.500	106.920.000	118.303	85.178.160	-20,33	136.769	98.473.680	-7,90	148.500	106.920.000	0,00
144	72101703-011	Consolidacion de los ladrillos con agua de cal, tratamiento lento y en varias capas,	Metros cuadrados	720,00	82.500	59.400.000	65.724	47.321.280	-20,33	75.983	54.707.760	-7,90	82.500	59.400.000	0,00
145	72101703-011	Limpieza mec nica con pinceles de cerda blanda y medios humedos.	Metros cuadrados	720,00	260.700	187.704.000	207.687	149.534.640	-20,33	240.105	172.875.600	-7,90	260.700	187.704.000	0,00
146	72101703-011	Tratamiento Biocida a base de cloruro de amonio cuaternario por medio del rociado	Metros cuadrados	720,00	71.500	51.480.000	56.960	41.011.200	-20,34	65.852	47.413.440	-7,90	71.500	51.480.000	0,00
147	72101703-011	Morteros reparadores según Esp. Tc y trabajos de analisis realizados en obra	Metros cuadrados	360,00	192.500	69.300.000	153.355	55.207.800	-20,34	177.293	63.825.480	-7,90	192.500	69.300.000	0,00
148	72101703-011	Reposicion de Juntas. Se considera el 50% de la superficie.	Metros cuadrados	360,00	27.500	9.900.000	21.908	7.886.880	-20,33	25.328	9.118.080	-7,90	27.500	9.900.000	0,00
149	72101703-011	Reposicion de ladrillos faltantes. Se considera un 20% de la superficie total.	Metros cuadrados	150,00	82.500	12.375.000	65.724	9.858.600	-20,33	75.983	11.397.450	-7,90	82.500	12.375.000	0,00
150	72102802-001	Resanado de fisuras en tambor	Metro lineal	4,00	792.000	3.168.000	630.947	2.523.788	-20,33	729.432	2.917.728	-7,90	792.000	3.168.000	0,00
151	72102802-001	Tratamiento de Restauracion de la cubierta y la linterna.	Unidad	1,00	15.400.000	15.400.000	12.268.410	12.268.410	-20,34	14.183.400	14.183.400	-7,90	15.400.000	15.400.000	0,00

Lilian de Portillo
Arquitecta
Reg. Prof. N° 1354

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DCP - MOPC

152	72102802-001	Tratamiento de Restauracion de la cubierta y la linterna. Incluyen las tareas de verificacion de la estanqueidad y humedades.	Unidad	1,00	7.920.000	7.920.000	6.309.468	6.309.468	-20,34	7.294.320	7.294.320	-7,90	7.920.000	7.920.000	0,00
153	72102802-001	Tratamiento de Restauracion de la cubierta y la linterna. Incluyen las tareas de verificacion de los pases de las instalaciones	Unidad	1,00	6.160.000	6.160.000	4.907.364	4.907.364	-20,34	5.673.360	5.673.360	-7,90	6.160.000	6.160.000	0,00
154	72102802-001	Tratamiento de Restauracion de la cubierta y la linterna.	Metros cuadrados	300,00	495.000	148.500.000	394.342	118.302.600	-20,33	455.895	136.768.500	-7,90	495.000	148.500.000	0,00
155	72102802-001	Tratamiento de Restauracion de la cubierta y la linterna.	Metro lineal	10,00	792.000	7.920.000	630.947	6.309.470	-20,33	729.432	7.294.320	-7,90	792.000	7.920.000	0,00
156	72102802-001	Tratamiento de Restauracion de la cubierta y la linterna. Incluyen las tareas de reposicion y Sustituciones de los componentes de la cobertura	Metros cuadrados	300,00	385.000	115.500.000	306.710	92.013.000	-20,34	354.585	106.375.500	-7,90	385.000	115.500.000	0,00
157	72102802-001	Tratamiento de Restauracion de la cubierta y la linterna.	Metros cuadrados	300,00	82.500	24.750.000	65.724	19.717.200	-20,33	75.983	22.794.900	-7,90	82.500	24.750.000	0,00
158	72102802-001	Trabajos de restauracion en aberturas de madera puerta y ventanas tipo ojo de buey.	Unidad	2,00	2.750.000	5.500.000	2.190.788	4.381.576	-20,33	2.532.750	5.065.500	-7,90	2.750.000	5.500.000	0,00
159	72102802-001	Trabajos de restauracion de metales, barandas y escalera a voladizo de la linterna. Incorporacion de guarda cuerpo a la escalera marinera.	Unidad	1,00	55.000.000	55.000.000	43.815.750	43.815.750	-20,34	50.655.000	50.655.000	-7,90	55.000.000	55.000.000	0,00
160	72102802-001	Montaje y desmontaje de andamios	Unidad	1,00	38.500.000	38.500.000	30.671.025	30.671.025	-20,34	35.458.500	35.458.500	-7,90	26.950.000	26.950.000	-30,00
161	72102802-001	Tratamiento de restauracion de pisos calc reos.	Metros cuadrados	45,00	90.200	4.059.000	71.858	3.233.610	-20,33	83.075	3.738.375	-7,90	90.200	4.059.000	0,00
162	72102802-001	Tratamiento de restauracion de muros.	Metro lineal	10,00	275.000	2.750.000	219.079	2.190.790	-20,33	253.275	2.532.750	-7,90	275.000	2.750.000	0,00
163	72102802-001	Tratamiento de restauracion de revoques. Sup. Total interior 350.00m2	Metros cuadrados	175,00	192.500	33.687.500	153.355	26.837.125	-20,34	177.293	31.026.275	-7,90	192.500	33.687.500	0,00
164	72102802-001	Tratamiento de restauracion de cerchas metalicas.	Unidad	1,00	38.500.000	38.500.000	30.671.025	30.671.025	-20,34	35.458.500	35.458.500	-7,90	38.500.000	38.500.000	0,00
165	72102802-001	Desmonte de entrepiso de madera	Unidad	1,00	19.800.000	19.800.000	15.773.670	15.773.670	-20,34	18.235.800	18.235.800	-7,90	19.800.000	19.800.000	0,00
166	72102802-001	Desmonte de equipos de A.A. cables y todo material que se encuentre fuera de servicio.	Unidad	1,00	6.600.000	6.600.000	5.257.890	5.257.890	-20,34	6.078.600	6.078.600	-7,90	6.600.000	6.600.000	0,00
167	72102802-001	Incorporacion de entrepiso metalico	Unidad	1,00	99.000.000	99.000.000	78.868.350	78.868.350	-20,34	92.648.086	92.648.086	-6,42	69.300.000	69.300.000	-30,00
168	72102802-001	Pintura interior color a definir en obra.	Metros cuadrados	350,00	82.500	28.875.000	65.724	23.003.400	-20,33	75.983	26.594.050	-7,90	82.500	28.875.000	0,00
169	72131601-001	Bocas de reflectores y luces de piso. Ver proyecto de iluminacion.	Unidad	137,00	396.000	54.252.000	315.473	43.219.801	-20,34	364.716	49.966.092	-7,90	396.000	54.252.000	0,00
170	72131601-001	Provision y colocacion de Artefacto de embutir en el piso (para exterior), con 1 lampara de vapor metalico de 150W.	Unidad	36,00	924.000	33.264.000	736.105	26.499.780	-20,33	851.004	30.636.144	-7,90	924.000	33.264.000	0,00
171	72131601-001	Provision y colocacion de Reflector LED de 30W. Luz calida.	Unidad	94,00	228.800	21.507.200	182.274	17.133.756	-20,33	210.725	19.808.150	-7,90	228.800	21.507.200	0,00
172	72131601-001	Provision y colocacion de Reflector LED de 100W. Luz calida.	Unidad	7,00	814.000	5.698.000	648.473	4.539.311	-20,34	749.694	5.247.858	-7,90	814.000	5.698.000	0,00
173	72131601-001	Provision y colocacion de Colocacion de reflectores y luces de piso.	Unidad	137,00	99.000	13.563.000	78.868	10.804.916	-20,34	91.179	12.491.523	-7,90	99.000	13.563.000	0,00
174	72131601-001	Desmonte de aparatos de aire acondicionado ubicados en balcones.	Unidad	30,00	385.000	11.550.000	306.710	9.201.300	-20,34	354.585	10.637.550	-7,90	385.000	11.550.000	0,00
175	72102802-001	Liberacion de techo - parrilla - mesada en azotea. Lado oeste.	Unidad	1,00	1.320.000	1.320.000	1.051.578	1.051.578	-20,34	1.215.720	1.215.720	-7,90	1.320.000	1.320.000	0,00
176	72102802-001	Consolidacion de bovedillas sector donde se abriran los pasos de ductos.	Unidad	4,00	770.000	3.080.000	613.421	2.453.684	-20,33	709.170	2.836.680	-7,90	770.000	3.080.000	0,00
177	72102802-001	Demolicion de muro - cielo raso - bovedilla - piso, para paso de ductos del sistema de A.A.	Unidad	4,00	374.000	1.496.000	297.947	1.191.788	-20,34	344.454	1.377.816	-7,90	374.000	1.496.000	0,00
178	72102802-001	Reparacion de revoques	Metros cuadrados	100,00	38.500	3.850.000	30.671	3.067.100	-20,34	35.459	3.545.900	-7,90	38.500	3.850.000	0,00
179	72102802-001	Reparacion de cieloraso de yeso de 2do nivel	Metros cuadrados	150,00	82.500	12.375.000	65.724	9.858.600	-20,33	75.983	11.397.450	-7,90	82.500	12.375.000	0,00
180	72102802-001	Reparacion de cieloraso de aplicado del 1er nivel	Metros cuadrados	75,00	38.500	2.887.500	30.671	2.300.325	-20,34	35.459	2.659.425	-7,90	38.500	2.887.500	0,00
181	72102802-001	Reparacion de pintura interior al agua	Metros cuadrados	100,00	79.200	7.920.000	63.095	6.309.500	-20,33	72.944	7.294.400	-7,90	79.200	7.920.000	0,00
182	40101701-002	Alimentacion, aprovisionamiento y colocacion de A.A oficinas 30 oficinas	Unidad	30,00	8.800.000	264.000.000	7.010.520	210.315.600	-20,34	8.104.800	243.144.000	-7,90	8.500.000	255.000.000	-3,41
183	72101703-013	Reparacion de vereda.	Metros cuadrados	88,00	49.500	4.356.000	39.434	3.470.192	-20,34	45.590	4.011.920	-7,90	49.500	4.356.000	0,00
184	72101510-009	Reparacion de desage pluvial. Bajadas	Metro lineal	100,00	198.000	19.800.000	157.737	15.773.700	-20,33	182.358	18.235.800	-7,90	198.000	19.800.000	0,00
185	72131601-013	Limpieza Final de Obra, incluye retiro de todos los equipos, maquinarias y materiales del sitio.	Unidad	1,00	27.500.000	27.500.000	21.907.875	21.907.875	-20,34	25.327.500	25.327.500	-7,90	19.250.000	19.250.000	-30,00
186	72131601-013	Informe Final de Trabajos	Unidad	1,00	16.500.000	16.500.000	13.144.725	13.144.725	-20,34	15.196.500	15.196.500	-7,90	11.550.000	11.550.000	-30,00
187	72131601-013	Elaboracion de Manual de mantenimiento	Unidad	1,00	27.500.000	27.500.000	21.907.875	21.907.875	-20,34	25.327.500	25.327.500	-7,90	19.323.780	19.323.780	-29,73
		TOTAL IVA INCLUIDO				**6.848.477.075**		**5.455.749.857**	**-20,34**		**6.310.000.000**	**-7,86**		**6.325.000.000**	**-7,64**
		OBSERVACIONES	Monto ofertado					5.455.749.857			6.310.000.000			6.325.000.000	
			Diferencia					0			0			0	

Lilian de Portillo
Arquitecta
Reg. Prof. Nº 1354

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DGP - MOPC