Lugar: Hospital M.I. San Pablo.

LCO: N° 02/2013 "Mantenimiento de Equipos Médicos"

| | | | | SERVITEK | | | | DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. | | | | ALTEC S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Codigo de Contratación | Cantidad | Descripcion | Marca | Procedencia | Precio Unit. | Precio Total | Marca | Procedencia | Precio Unit. | Precio Total | Marca | Procedencia | Precio Unit. | Precio Total |
| 1 | 73171602-001 | 1 | 011.32.76.0195 Incubadora; Marca Omheda; Modelo Careplus 2000. Mantenimiento Preventivo. Cambio del sistema motor con las aspas de ventilador y rulemanes. Calibración. Cambio de las ruedas de transporte. Cambio de los filtros de aire (provisión de cinco para repuesto). Cambio de los sensores de piel (provisión de cinco para repuesto). Reparación del sistema de la cúpula (pestañas de acceso al interior de la cúpula). Limpieza interior y exterior. Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada. Puesta en funcionamiento. Garantía por los trabajos realizados de seis meses desde la puesta en funcionamiento. | SERVITEK | Paraguay | 4.500.000 | 4.500.000 | NO COTIZA | | | | ALTEC | PARAGUAY | 2.405.600 | 2.405.600 |
| 2 | 73171602-001 | 1 | 011.32.76.0198 Incubadora; Marca Omheda; Modelo Careplus 2000. Mantenimiento Preventivo. Cambio del sistema motor con las aspas de ventilador y rulemanes. Calibración. Cambio de las ruedas de transporte. Cambio de los filtros de aire (provisión de cinco para repuesto). Cambio de los sensores de piel (provisión de cinco para repuesto). Reparación del sistema de la cúpula (pestañas de acceso al interior de la cúpula). Limpieza interior y exterior. Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada. Puesta en funcionamiento. Garantía por los trabajos realizados de seis meses desde la puesta en funcionamiento. | SERVITEK | Paraguay | 4.500.000 | 4.500.000 | NO COTIZA | | | | ALTEC | PARAGUAY | 2.405.600 | 2.405.600 |
| 3 | 73171602-001 | 1 | 011.32.76.0060 Incubadora; Marca Omheda; Modelo Careplus 2000. Mantenimiento Preventivo. Cambio del sistema motor con las aspas de ventilador y rulemanes. Calibración. Cambio de las ruedas de transporte. Cambio de los filtros de aire (provisión de cinco para repuesto). Cambio de los sensores de piel (provisión de cinco para repuesto). Reparación del sistema de la cúpula (pestañas de acceso al interior de la cúpula). Limpieza interior y exterior. Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada. Puesta en funcionamiento. Garantía por los trabajos realizados de seis meses desde la puesta en funcionamiento. | SERVITEK | Paraguay | 4.500.000 | 4.500.000 | NO COTIZA | | | | ALTEC | PARAGUAY | 2.405.600 | 2.405.600 |

Lic. Luis Angel Chiocchini
Responsable Sub-UOC N° 29
Hospital Materno Infantil - San Pablo

Econ. Lis Carmen Cano González
Administradora
Hospital San Pablo

Dra. Ana Ma. Arrecha
Pediatra
Reg. Prof. 3453

ROSARIO GALEANO A.
Lic. Dpto. Patrimonio
Hosp. San Pablo

Lic. Ada Ortigoza
Jefa Dpto. Enfermería
H.M.I. San Pablo

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL SAN PABLO
ADMINISTRACION

Lugar: Hospital M.I. San Pablo.

LCO: Nº 02/2013 "Mantenimiento de Equipos Médicos"

| Item | Codigo de Contratación | Cantidad | Descripcion | SERVITEK | | | | DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. | | | | ALTEC S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Marca | Procedencia | Precio Unit. | Precio Total | Marca | Procedencia | Precio Unit. | Precio Total | Marca | Procedencia | Precio Unit. | Precio Total |
| 4 | 73171602-001 | 1 | 011.32.82.0058 Incubadora; Marca Omheda; Modelo Careplus 2000. Mantenimiento Preventivo. Cambio del sistema motor con las aspas de ventilador y rulemanes. Calibración. Cambio de las ruedas de transporte. Cambio de los filtros de aire (provisión de cinco para repuesto). Cambio de los sensores de piel (provisión de cinco para repuesto). Reparación del sistema de la cúpula (pestañas de acceso al interior de la cúpula). Limpieza interior y exterior. Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada. Puesta en funcionamiento. Garantía por los trabajos realizados de seis meses desde la puesta en funcionamiento. | SERVITEK | Paraguay | 4.500.000 | 4.500.000 | NO COTIZA | | | | ALTEC | PARAGUAY | 2.405.600 | 2.405.600 |
| 5 | 73171602-001 | 1 | 011.32.82.0175 Incubadora; Marca Omheda; Modelo Careplus 2000. Mantenimiento Preventivo. Cambio del sistema motor con las aspas de ventilador y rulemanes. Calibración. Cambio de las ruedas de transporte. Cambio de los filtros de aire (provisión de cinco para repuesto). Cambio de los sensores de piel (provisión de cinco para repuesto). Reparación del sistema de la cúpula (pestañas de acceso al interior de la cúpula). Limpieza interior y exterior. Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada. Puesta en funcionamiento. Garantía por los trabajos realizados de seis meses desde la puesta en funcionamiento. | SERVITEK | Paraguay | 4.500.000 | 4.500.000 | NO COTIZA | | | | ALTEC | PARAGUAY | 2.405.600 | 2.405.600 |
| 6 | 73171602-001 | 1 | 011.32.82.0507 Incubadora; Marca Olidefz; Modelo SCTI Line 3. Mantenimiento Preventivo. Cambio del sistema motor con las aspas de ventilador y rulemanes. Calibración. Cambio de las ruedas de transporte. Cambio de los filtros de aire (provisión de cinco para repuesto). Cambio de los sensores de piel (provisión de cinco para repuesto). Reparación del sistema de la cúpula (pestañas de acceso al interior de la cúpula). Limpieza interior y exterior. Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada. Puesta en funcionamiento. Garantía por los trabajos realizados de seis meses desde la puesta en funcionamiento. | SERVITEK | Paraguay | 4.500.000 | 4.500.000 | NO COTIZA | | | | ALTEC | PARAGUAY | 4.268.000 | 4.268.000 |

Lic. Luis Angel Chiocchini
Responsable Sub-UOC Nº 29
Hospital Materno Infantil - San Pablo

Econ. Lis Carmen Cano González
Administradora
Hospital San Pablo

Dra. Ana Mª. Arrechea Pedrozo
Reg. Prof. 3453

ROSARIO GALEANO A.
Enc. Dpto. Patrimonio
Hosp. San Pablo

Lic. Ada Ortigoza
Jefa Dpto. Enfermería
H.M.I. San Pablo

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL SAN PABLO
ADMINISTRACIÓN
Asunción - Paraguay

Lugar: Hospital M.I. San Pablo.

LCO: N° 02/2013 "Mantenimiento de Equipos Médicos"

| | | | | SERVITEK | | | | DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. | | | | ALTEC S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Codigo de Contratación | Cantidad | Descripcion | Marca | Procedencia | Precio Unit. | Precio Total | Marca | Procedencia | Precio Unit. | Precio Total | Marca | Procedencia | Precio Unit. | Precio Total |
| 7 | 73171602-001 | 1 | 011.32.82.0508 Incubadora; Marca Olidefz; Modelo SCTI Line 3. Mantenimiento Preventivo. Cambio del sistema motor con las aspas de ventilador y rulemanes. Calibración. Cambio de las ruedas de transporte. Cambio de los filtros de aire (provisión de cinco para repuesto). Cambio de los sensores de piel (provisión de cinco para repuesto). Reparación del sistema de la cúpula (pestañas de acceso al interior de la cúpula). Limpieza interior y exterior. Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada. Puesta en funcionamiento. Garantía por los trabajos realizados de seis meses desde la puesta en funcionamiento. | SERVITEK | Paraguay | 4.500.000 | 4.500.000 | NO COTIZA | | | | ALTEC | PARAGUAY | 4.268.000 | 4.268.000 |
| 8 | 73171602-001 | 1 | 011.456.02.5699. Incubadora; Marca Medix; Modelo Natal Care. Mantenimiento Preventivo. Cambio del sistema motor con las aspas de ventilador y rulemanes. Calibración. Cambio de las ruedas de transporte. Cambio de los filtros de aire (provisión de cinco para repuesto). Cambio de los sensores de piel (provisión de cinco para repuesto). Reparación del sistema de la cúpula (pestañas de acceso al interior de la cúpula). Limpieza interior y exterior. Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada. Puesta en funcionamiento. Garantía por los trabajos realizados de seis meses desde la puesta en funcionamiento. | SERVITEK | Paraguay | 4.500.000 | 4.500.000 | DYSA | PARAGUAY | 13.533.600 | 13.533.600 | ALTEC | PARAGUAY | 4.054.600 | 4.054.600 |
| 9 | 73171602-001 | 1 | 011.456.02.5694. Incubadora; Marca Medix; Modelo Natal Care. Mantenimiento Preventivo. Cambio del sistema motor con las aspas de ventilador y rulemanes. Calibración. Cambio de las ruedas de transporte. Cambio de los filtros de aire (provisión de cinco para repuesto). Cambio de los sensores de piel (provisión de cinco para repuesto). Reparación del sistema de la cúpula (pestañas de acceso al interior de la cúpula). Limpieza interior y exterior. Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada. Puesta en funcionamiento. Garantía por los trabajos realizados de seis meses desde la puesta en funcionamiento. | SERVITEK | Paraguay | 4.500.000 | 4.500.000 | DYSA | PARAGUAY | 13.533.600 | 13.533.600 | ALTEC | PARAGUAY | 4.054.600 | 4.054.600 |

Lic. Luis Angel Chiocchini
Responsable Sub-UOC Nº 29
Hospital Materno Infantil - San Pablo

Econ. Lis Carmen Cano González
Administradora
Hospital San Pablo

Dra. Ana Mª Alarcón
Pediatra
Reg. Prof. 3453

ROSARIO GALEANO A.
Lic. Dpto. Patrimonio

Lic. Ada Ortiaza
Jefa Dpto. Enfermería
H.M.I. San Pablo

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL SAN PABLO
ADMINISTRACIÓN
Asunción - Paraguay

Lugar: Hospital M.I. San Pablo.

LCO: N° 02/2013 "Mantenimiento de Equipos Médicos"

| | | | | SERVITEK | | | | DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. | | | | ALTEC S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Codigo de Contratación | Cantidad | Descripcion | Marca | Procedencia | Precio Unit. | Precio Total | Marca | Procedencia | Precio Unit. | Precio Total | Marca | Procedencia | Precio Unit. | Precio Total |
| 10 | 73171602-001 | 1 | 011.32.82.0426 Incubadora; Marca Fanem; Modelo Multisystem 2051. Mantenimiento Preventivo. Cambio del sistema motor con las aspas de ventilador y rulemanes. Calibración. Cambio de las ruedas de transporte. Cambio de los filtros de aire (provisión de cinco para repuesto). Cambio de los sensores de piel (provisión de cinco para repuesto). Reparación del sistema de la cúpula (pestañas de acceso al interior de la cúpula). Limpieza interior y exterior. Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada. Puesta en funcionamiento. Garantía por los trabajos realizados de seis meses desde la puesta en funcionamiento. | SERVITEK | Paraguay | 4.500.000 | 4.500.000 | NO COTIZA | | | | ALTEC | PARAGUAY | 4.462.000 | 4.462.000 |
| 11 | 73171602-001 | 1 | 011.456.02.5729. Incubadora; Marca Medix; Modelo SM-401. Mantenimiento Preventivo. Cambio del sistema motor con las aspas de ventilador y rulemanes. Calibración. Cambio de las ruedas de transporte. Cambio de los filtros de aire (provisión de cinco para repuesto). Cambio de los sensores de piel (provisión de cinco para repuesto). Reparación del sistema de la cúpula (pestañas de acceso al interior de la cúpula). Limpieza interior y exterior. Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada. Puesta en funcionamiento. Garantía por los trabajos realizados de seis meses desde la puesta en funcionamiento. | SERVITEK | Paraguay | 4.500.000 | 4.500.000 | DYSA | PARAGUAY | 13.533.600 | 13.533.600 | ALTEC | PARAGUAY | 4.287.400 | 4.287.400 |
| 12 | 73171602-001 | 1 | 011.456.02.5728. Incubadora; Marca Medix; Modelo SM-401. Mantenimiento Preventivo. Cambio del sistema motor con las aspas de ventilador y rulemanes. Calibración. Cambio de las ruedas de transporte. Cambio de los filtros de aire (provisión de cinco para repuesto). Cambio de los sensores de piel (provisión de cinco para repuesto). Reparación del sistema de la cúpula (pestañas de acceso al interior de la cúpula). Limpieza interior y exterior. Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada. Puesta en funcionamiento. Garantía por los trabajos realizados de seis meses desde la puesta en funcionamiento. | SERVITEK | Paraguay | 4.500.000 | 4.500.000 | DYSA | PARAGUAY | 13.533.600 | 13.533.600 | ALTEC | PARAGUAY | 4.287.400 | 4.287.400 |
| 13 | 73171602-001 | 1 | 011.23.05.0751 Incubadora; Marca Medix; Modelo SM-401. Mantenimiento Preventivo. Cambio del sistema motor con las aspas de ventilador y rulemanes. Calibración. Cambio de las ruedas de transporte. Cambio de los filtros de aire (provisión de cinco para repuesto). Cambio de los sensores de piel (provisión de cinco para repuesto). Reparación del sistema de la cúpula (pestañas de acceso al interior de la cúpula). Limpieza interior y exterior. Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada. Puesta en funcionamiento. Garantía por los trabajos realizados de seis meses desde la puesta en funcionamiento. | SERVITEK | Paraguay | 4.500.000 | 4.500.000 | DYSA | PARAGUAY | 13.533.600 | 13.533.600 | ALTEC | PARAGUAY | 4.287.400 | 4.287.400 |

Lic. Luis Angel Chiocchini
Responsable Sub-UOC N° 29
Hospital Materno Infantil - San Pablo

Econ. Lis Carmen Cano González
Administradora
Hospital San Pablo

Dra. Ana Ma. Arrechea
Pediatra
Reg. Prof. 3453

H.M.I. San Pablo

ROSARIO GALEANO
Lic. Dpto. Patrimonio
H.M.I. San Pablo

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL SAN PABLO
ADMINISTRACION
Asunción - Paraguay

Lugar: Hospital M.I. San Pablo

LCO: N° 02/2013 "Mantenimiento de Equipos Médicos"

| Item | Codigo de Contratación | Cantidad | Descripcion | SERVITEK | | | | DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. | | | | ALTEC S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Marca | Procedencia | Precio Unit. | Precio Total | Marca | Procedencia | Precio Unit. | Precio Total | Marca | Procedencia | Precio Unit. | Precio Total |
| 14 | 73171602-001 | 1 | 011.23.05.0750 Incubadora; Marca Medix; Modelo SM-401. Mantenimiento Preventivo. Cambio del sistema motor con las aspas de ventilador y rulemanes. Calibración. Cambio de las ruedas de transporte. Cambio de los filtros de aire (provisión de cinco para repuesto). Cambio de los sensores de piel (provisión de cinco para repuesto). Reparación del sistema de la cúpula (pestañas de acceso al interior de la cúpula). Limpieza interior y exterior. Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada. Puesta en funcionamiento. Garantía por los trabajos realizados de seis meses desde la puesta en funcionamiento. | SERVITEK | Paraguay | 4.500.000 | 4.500.000 | DYSA | PARAGUAY | 13.533.600 | 13.533.600 | ALTEC | PARAGUAY | 4.287.400 | 4.287.400 |
| 15 | 73171602-001 | 1 | 011.32.81.0021 Incubadora; Marca Fanem; Modelo 315. Mantenimiento Preventivo. Cambio del sistema motor con las aspas de ventilador y rulemanes. Calibración. Cambio de las ruedas de transporte. Cambio de los filtros de aire (provisión de cinco para repuesto). Cambio de los sensores de piel (provisión de cinco para repuesto). Reparación del sistema de la cúpula (pestañas de acceso al interior de la cúpula). Limpieza interior y exterior. Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada. Puesta en funcionamiento. Garantía por los trabajos realizados de seis meses desde la puesta en funcionamiento. | SERVITEK | Paraguay | 4.500.000 | 4.500.000 | NO COTIZA | | | | ALTEC | PARAGUAY | 1.522.900 | 1.522.900 |
| 16 | 73171602-001 | 1 | 011.456.02.0204. Equipo de Anestesia; Marca Datex-Ohmeda; Modelo Aespire. Mantenimiento Preventivo. Limpieza general del equipo. Calibración de los vaporizadores. Verificación del funcionamiento del ventilador. Cambio del circuito paciente y provisión de uno para repuesto. Cambio de las mangueras de conexión interna del equipo. Cambio de los nanómetros. Reparación de la carcasa metálica, lijar y pintar con antioxidante en las partes rayadas u oxidadas de la misma. Pintar con pintura del mismo color en las partes rayadas u oxidadas de la carcasa con pintura antioxidante y especial para carcasas. Puesta en funcionamiento del equipo. Garantía por el trabajo realizado por el término de seis meses, después de la puesta en funcionamiento. | SERVITEK | Paraguay | 3.850.000 | 3.850.000 | NO COTIZA | | | | ALTEC | PARAGUAY | 11.750.000 | 11.750.000 |
| 17 | 73171602-001 | 1 | 011.32.82.0409 Bomba de Infusión a Jeringa; Marca Samtronic. Limpieza General del Equipo. Verificación del funcionamiento del equipo. Reparación y puesta en funcionamiento del equipo. Garantía por el trabajo realizado por el término de seis meses, después de la puesta en funcionamiento. | SERVITEK | Paraguay | 3.850.000 | 3.850.000 | NO COTIZA | | | | ALTEC | PARAGUAY | 1.520.000 | 1.520.000 |

ROSARIO GALEANO
Enc. Dpto. Patrimonio

Lic. Luis Angel Chiocchini
Responsable Sub-UOC Nº 29
Hospital Materno Infantil - San Pablo

Econ. Lis Carmen Cano González
Administradora
Hospital San Pablo

Dra. Ana Ma. Arecheo
Pediatra
Reg. Prof. 3453

Lic. Ada Ortigoza
Jefa Dpto. Enfermería
H.M.I. San Pablo

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL SAN PABLO
ADMINISTRACIÓN
Asunción - Paraguay

Lugar: Hospital M.I. San Pablo.

LCO: N° 02/2013 "Mantenimiento de Equipos Médicos"

| | | | | SERVITEK | | | | DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. | | | | ALTEC S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Codigo de Contratación | Cantidad | Descripcion | Marca | Procedencia | Precio Unit. | Precio Total | Marca | Procedencia | Precio Unit. | Precio Total | Marca | Procedencia | Precio Unit. | Precio Total |
| 18 | 73171602-001 | 1 | 011.456.02.0633. Electro bisturí; Marca Wen. Limpieza general del equipo. Verificación del funcionamiento del equipo. Cambio del sistema placa paciente y provisión de repuestos. Cambio del manguito electrodo y provisión de repuestos. Cambio del electrodo bipolar y provisión de repuestos. Limpieza, lubricación y cambio de las llaves internas de los pedales de pie, de corte y coagulación. Dejar el equipo instalado y en funcionamiento. Reparación de la carcasa metálica, lijar y pintar con antioxidante en las partes rayadas u oxidadas de la carcasa. Pintar con pintura del mismo color en las partes rayadas u oxidadas de la carcasa con pintura antioxidante y especial para carcasas. Garantía por el trabajo realizado por el término de seis meses, después de la puesta en funcionamiento. | SERVITEK | Paraguay | 3.850.000 | 3.850.000 | NO COTIZA | | | | ALTEC | PARAGUAY | 4.370.630 | 4.370.630 |
| 19 | 73171602-001 | 1 | 011.32.37.0139 Autoclave de Esterilización; Marca Phoenix. Limpieza General del Equipo. Verificación del funcionamiento del equipo. Cambio o reparación de las electroválvulas. Cambio del furlete de la puerta. Reparación o cambio de los nanómetros. Reparación y cambio del sistema de resistencias de calefacción. Reparación del sistema de control de temperatura. Reparación de la carcasa metálica, lijar y pintar con antioxidante en las partes rayadas u oxidadas de la carcasa. Pintar con pintura del mismo color en las partes rayadas u oxidadas de la carcasa con pintura antioxidante y especial para carcasas. Garantía por el trabajo realizado por el término de seis meses, después de la puesta en funcionamiento. | SERVITEK | Paraguay | 3.850.000 | 3.850.000 | NO COTIZA | | | | ALTEC | PARAGUAY | 11.875.500 | 11.875.500 |
| 20 | 73171602-001 | 1 | 011.32.54.0033 Colposcopio; Marca DF Vasconcellos; Modelo CPM 1250. Limpieza general del equipo. Limpieza de lentes con el kit de mantenimiento. Limpieza del sistema mecánico del cabezal óptico. Cambio de la lámpara del sistema de iluminación. Provisión de dos lámparas de repuesto. Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada. Dejar el equipo instalado y en funcionamiento. Garantía por el trabajo realizado por el término de seis meses, desde la puesta en funcionamiento. | SERVITEK | Paraguay | 4.950.000 | 4.950.000 | NO COTIZA | | | | ALTEC | PARAGUAY | 5.420.000 | 5.420.000 |
| 21 | 73171602-001 | 1 | 011.32.81.0049 Microscopio Binocular; Marca Boeco; Modelo; 180M. Limpieza general del equipo. Limpieza de lentes con el kit de mantenimiento. Limpieza del sistema mecánico del cabezal óptico. Cambio de lámpara del sistema de iluminación. Provisión de dos lámparas de repuesto. Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada. Dejar el equipo instalado y en funcionamiento. Garantía por el trabajo realizado por el término de seis [illegible] puesta en funcionamiento. | SERVITEK | Paraguay | 4.950.000 | 4.950.000 | NO COTIZA | | | | ALTEC | PARAGUAY | 1.455.000 | 1.455.000 |

ROSARIO GALEAN
Enc. Dpto. Patrimo
H.M.I. San Pablo

Lic. Luis Angel Chiocchini
Responsable Sub-UOC Nº 29
Hospital Materno Infantil - San Pablo

Econ. Lis Carmen Cano González
Administradora
Hospital San Pablo

Dra. Ana Ma. Arrechea
Pediatra
Reg. Prof. 3453

Lic. Ada Ortigoza
Jefa Dpto. Enfermería
H.M.I. San Pablo

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO
ADMINISTRACION
ASUNCION - PARAGUAY

Lugar: Hospital M.I. San Pablo.

LCO. N° 02/2013 "Mantenimiento de Equipos Médicos"

| | | | | SERVITEK | | | | DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. | | | | ALTEC S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Codigo de Contratación | Cantidad | Descripcion | Marca | Procedencia | Precio Unit. | Precio Total | Marca | Procedencia | Precio Unit. | Precio Total | Marca | Procedencia | Precio Unit. | Precio Total |
| 22 | 73171602-001 | 1 | 011.32.81.0029 Estufa de Cultivo; Marca binder. Limpieza General del Equipo. Verificación del funcionamiento del equipo. Reparación y cambio del sistema de resistencias de calefacción. Reparación del sistema de control de temperatura. Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada. Dejar el equipo instalado y en funcionamiento. Garantía por el trabajo realizado por el término de seis meses, desde la puesta en funcionamiento. | SERVITEK | Paraguay | 4.950.000 | 4.950.000 | NO COTIZA | | | | ALTEC | PARAGUAY | 505.000 | 505.000 |
| 23 | 73171602-001 | 1 | 011.32.81.0022 Microcentrifuga; Marca Rolco; Modelo CH-24. Limpieza General del Equipo. Cambio de los carbones del sistema de arranque del motor con provisión de cinco pares de repuesto. Cambio de las patitas para lograr mejor adhesión del equipo a la mesa de trabajo. Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada. Dejar el equipo instalado y en funcionamiento. Garantía por el trabajo realizado por el término de seis meses, desde la puesta en funcionamiento. | SERVITEK | Paraguay | 2.850.000 | 2.850.000 | NO COTIZA | | | | ALTEC | PARAGUAY | 740.500 | 740.500 |
| 24 | 73171602-001 | 1 | 011.32.81.0036 Microscopio Binocular; Marca Optech; Modelo Biostar B4. Limpieza general del equipo. Limpieza de lentes con el kit de mantenimiento. Limpieza del sistema mecánico del cabezal óptico. Cambio de lámpara del sistema de iluminación. Provisión de dos lámparas de repuesto. Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada. Dejar el equipo instalado y en funcionamiento. Garantía por el trabajo realizado por el término de seis meses, desde la puesta en funcionamiento. | SERVITEK | Paraguay | 7.150.000 | 7.150.000 | NO COTIZA | | | | ALTEC | PARAGUAY | 1.436.200 | 1.436.200 |
| 25 | 73171602-001 | 1 | 011.32.81.0048 Microscopio Binocular; Marca Boeco; Modelo 180M. Limpieza general del equipo. Limpieza de lentes con el kit de mantenimiento. Limpieza del sistema mecánico del cabezal óptico. Cambio de lámpara del sistema de iluminación. Provisión de dos lámparas de repuesto. Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada. Dejar el equipo instalado y en funcionamiento. Garantía por el trabajo realizado por el término de seis meses, desde la puesta en funcionamiento. | SERVITEK | Paraguay | 7.150.000 | 7.150.000 | NO COTIZA | | | | ALTEC | PARAGUAY | 1.436.200 | 1.436.200 |
| 26 | 73171602-001 | 1 | 011.32.42.0019 Equipo de Rayos X; Marca Siemens; Modelo Polymovil 10. Mantenimiento Preventivo. Limpieza general del equipo. Reparación de las ruedas. Ajuste del sistema de freno del brazo del tubo. Calibración de disparo. Verificación del funcionamiento del equipo. Cambio del foco del colimador. Dejar un foco de repuesto. Ajuste del colimador. Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada. Dejar el equipo instalado y en funcionamiento. Garantía por el trabajo realizado por el término de seis meses, desde la puesta en funcionamiento. | SERVITEK | Paraguay | 7.150.000 | 7.150.000 | NO COTIZA | | | | ALTEC | PARAGUAY | 13.200.000 | 13.200.000 |

ROSARIO GALEANO
Enc. Dpto. Patrimon
H.M.I. San Pablo

Lic. Luis Angel Chiocchini
Responsable Sub-UOC Nº 29
Hospital Materno Infantil - San Pablo

Econ. Lis Carmen Cano González
Administradora
Hospital San Pablo

Dra. Ana Ma. Arrechea
Pediatra
Reg. Prof. 3453

Lic. Ada Ortigoza
Jefa Dpto. Enfermería
H.M.I. San Pablo

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO
ADMINISTRACION
Asunción - Paraguay

Lugar: Hospital M.I. San Pablo.

LCO: N° 02/2013 "Mantenimiento de Equipos Médicos"

| | | | | SERVITEK | | | | DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. | | | | ALTEC S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Codigo de Contratación | Cantidad | Descripcion | Marca | Procedencia | Precio Unit. | Precio Total | Marca | Procedencia | Precio Unit. | Precio Total | Marca | Procedencia | Precio Unit. | Precio Total |
| 27 | 73171602-001 | 1 | 011.456.02.2252. Reveladora de Placas Radiográficas; Modelo SRX-101. Mantenimiento preventivo. Limpieza general del equipo. Reparación de las ruedas. Ajuste del sistema de rodillos y arrastre de las placas. Verificación del funcionamiento del equipo. Reparación, mantenimiento y limpieza de los motores de revelador, fijador y agua. Verificación de las cubetas internas. Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada. Dejar el equipo instalado y en funcionamiento. Garantía por el trabajo realizado por el término de seis meses, desde la puesta en funcionamiento. | SERVITEK | Paraguay | 7.150.000 | 7.150.000 | NO COTIZA | | | | ALTEC | PARAGUAY | 2.495.000 | 2.495.000 |
| 28 | 73171602-001 | 1 | 011.32.04.0017 Ecógrafo Digital; Marca Siemens. Mantenimiento preventivo, limpieza interna y externa. Cambio de la batería interna. Verificación de funcionamiento de los transductores. Limpieza interna de la impresora. Reparación, limpieza o cambio de las rueditas de transporte del equipo. Puesta en funcionamiento. Garantía de funcionamiento por los trabajos realizados de seis meses desde la puesta en funcionamiento. | SERVITEK | Paraguay | 6.850.000 | 6.850.000 | NO COTIZA | | | | ALTEC | PARAGUAY | 12.300.000 | 12.300.000 |
| 29 | 73171602-001 | 1 | 011.32.76.0016Monitor Multiparametrico; Marca Choice. Calibración de todos los parámetros o módulos del monitor. Cambio de carcasa. Limpieza general de equipo. Cambio de sensores de SPO2 y cables de interface. Provisión de brazaletes, un juego, de repuesto, adulto, pediátrico y neonatal. Cambio de la batería interna. Dejar el equipo instalado y en funcionamiento. Garantía por el trabajo realizado por el termino de seis meses desde la puesta en funcionamiento. | SERVITEK | Paraguay | 6.850.000 | 6.850.000 | NO COTIZA | | | | ALTEC | PARAGUAY | 6.600.000 | 6.600.000 |
| 30 | 73171602-001 | 1 | 011.32.82.0218 Monitores de Signos Vitales; Marca Med Choice. Calibración de todos los parámetros o módulos del monitor. Cambio de carcasa. Limpieza general de equipo. Cambio de sensores de SPO2 y cables de interface. Provisión de brazaletes, un juego, de repuesto, adulto, pediátrico y neonatal. Cambio de la batería interna. Dejar el equipo instalado y en funcionamiento. Garantía por el trabajo realizado por el termino de seis meses desde la puesta en funcionamiento. | SERVITEK | Paraguay | 6.850.000 | 6.850.000 | NO COTIZA | | | | ALTEC | PARAGUAY | 6.600.000 | 6.600.000 |
| 31 | 73171602-001 | 1 | 011.32.82.0417 Monitor Cardiaco Portátil; Marca MEK.. Calibración de todos los parámetros o módulos del monitor. Cambio de carcasa. Limpieza general de equipo. Cambio de sensores de SPO2 y cables de interface. Provisión de brazaletes, un juego, de repuesto, adulto, pediátrico y neonatal. Cambio de la batería interna. Dejar el equipo instalado y en funcionamiento. Garantía por el trabajo realizado por el termino de seis meses desde la puesta en funcionamiento. | SERVITEK | Paraguay | 9.500.000 | 9.500.000 | NO COTIZA | | | | ALTEC | PARAGUAY | 6.600.000 | 6.600.000 |

Lic. Luis Angel Chiocchini
Responsable Sub-UOC Nº 29
Hospital Materno Infantil - San Pablo

Econ. Lis Carmen Cano González
Administradora
Hospital San Pablo

Dra. Ana Ma. Arrechea
Pediatra
Reg. Prof. 3453

Lic. Ada Ortigoza
Jefa Dpto. Enfermería
H.M.I. San Pablo

ROSARIO GALEANO
Enc. Dpto. Patrimonio
H.M.I. San Pablo

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO
ADMINISTRACION
Asunción - República del Paraguay

Lugar: Hospital M.I. San Pablo.

LCO: N° 02/2013 "Mantenimiento de Equipos Médicos"

| | | | | SERVITEK | | | | DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. | | | | ALTEC S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Codigo de Contratación | Cantidad | Descripcion | Marca | Procedencia | Precio Unit. | Precio Total | Marca | Procedencia | Precio Unit. | Precio Total | Marca | Procedencia | Precio Unit. | Precio Total |
| 32 | 73171602-001 | 1 | 011.32.82.0325 Ventilador Pulmonar; Marca Newport. Mantenimiento Preventivo. Cambio de kit de mantenimiento. Calibración. Limpieza general del equipo. Cambio de circuito paciente proveer un repuesto de tamaño neonatal y uno pediátrico. Cambio de la batería interna. Dejar el equipo instalado y en funcionamiento. Garantía por el trabajo realizado por el término de seis meses desde la puesta en funcionamiento. | SERVITEK | Paraguay | 9.500.000 | 9.500.000 | NO COTIZA | | | | ALTEC | PARAGUAY | 10.800.000 | 10.800.000 |
| 33 | 73171602-001 | 1 | 011.456.02.5782 Ecógrafo Obstétrico y Abdominal Marca Toshiba; Modelo; Famio 5. Mantenimiento Preventivo, limpieza interna y externa. Cambio de la batería interna. Verificación de funcionamiento de los transductores, cambio si se requiere. Limpieza interna de la Impresora. Puesta en funcionamiento. Garantía por el trabajo realizado por el término de seis meses desde la puesta en funcionamiento. | SERVITEK | Paraguay | 9.500.000 | 9.500.000 | NO COTIZA | | | | ALTEC | PARAGUAY | 8.400.000 | 8.400.000 |
| 34 | 73171602-001 | 1 | 011.32.82.0412 Bomba de Infusión a Jeringa; Marca Samtronic. Limpieza General del Equipo. Verificación del funcionamiento del equipo. Reparación y puesta en funcionamiento del equipo. Garantía por el trabajo realizado por el término de seis meses, después de la puesta en funcionamiento. | SERVITEK | Paraguay | 9.500.000 | 9.500.000 | NO COTIZA | | | | ALTEC | PARAGUAY | 1.520.000 | 1.520.000 |
| 35 | 73171602-001 | 1 | 011.551.01.0044 Colposcopio Marca DF Vasconsellos. Limpieza general del equipo. Limpieza de lentes con el kit de mantenimiento. Limpieza del sistema mecánico del cabezal óptico. Cambio de la lámpara del sistema de iluminación. Provisión de dos lámparas de repuesto. Dejar el equipo instalado y en funcionamiento. Garantía por el trabajo realizado por el término de seis meses desde la puesta en funcionamiento. | SERVITEK | Paraguay | 9.500.000 | 9.500.000 | NO COTIZA | | | | ALTEC | PARAGUAY | 5.420.000 | 5.420.000 |
| 36 | 73171602-001 | 1 | 011.32.54.0034 Colposcopio Marca; DF Vasconsellos Modelo CPM 1250. Limpieza general del equipo. Limpieza de lentes con el kit de mantenimiento. Limpieza del sistema mecánico del cabezal óptico. Cambio de la lámpara del sistema de iluminación. Provisión de dos lámparas de repuesto. Dejar el equipo instalado y en funcionamiento. Garantía por el trabajo realizado por el término de seis meses desde la puesta en funcionamiento. | SERVITEK | Paraguay | 9.500.000 | 9.500.000 | NO COTIZA | | | | ALTEC | PARAGUAY | 5.420.000 | 5.420.000 |

Lic. Luis Angel Chiocchini
Responsable Sub-UOC Nº 29
Hospital Materno Infantil - San Pablo

Econ. Lis Carmen Cano González
Administradora
Hospital San Pablo

Dra. Ana Ma. Arechea
Pediatra
Reg. Prof. 3453

ROSARIO GALEANO A.
Lic. Dpto. Patrimonio
H.M.I. San Pablo

Lic. Ana Ortigoza
Jefa Dpto. Enfermería
H.M.I. San Pablo

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL SAN PABLO
ADMINISTRACION
Asunción - Paraguay

Lugar: Hospital M.I. San Pablo.

LCO: N° 02/2013 "Mantenimiento de Equipos Médicos"

| | | | | SERVITEK | | | | DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. | | | | ALTEC S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Codigo de Contratación | Cantidad | Descripcion | Marca | Procedencia | Precio Unit. | Precio Total | Marca | Procedencia | Precio Unit. | Precio Total | Marca | Procedencia | Precio Unit. | Precio Total |
| 37 | 73171602-001 | 1 | 011.32.81.0054 Espectrofotómetro; Marca BIOMERIEUX Modelo Visual. Cambio del tubo peristáltico., dejar uno de repuesto. Limpieza general del equipo. Cambio de lámpara halógena. Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada. Puesta en funcionamiento del equipo. Dejar el equipo instalado y en funcionamiento. Garantía por el trabajo realizado por el término de seis meses desde la puesta en funcionamiento. | SERVITEK | Paraguay | 5.500.000 | 5.500.000 | NO COTIZA | | | | ALTEC | PARAGUAY | 6.950.000 | 6.950.000 |
| 38 | 73171602-001 | 1 | 011.32.33.0036 Maquina de Anestesia Marca Omheda Penion; Modelo SP2 Mantenimiento Preventivo. Limpieza general del equipo. Calibración de los vaporizadores. Verificación del funcionamiento del ventilador. Cambio del circuito paciente y provisión de uno para repuesto. Cambio de las mangueras de conexión interna del equipo. Cambio de los nanómetros. Reparación de la carcasa metálica, lijar y pintar con antioxidante en las partes rayadas u oxidadas de la misma. | SERVITEK | Paraguay | 5.500.000 | 5.500.000 | DYSA | PARAGUAY | 28.590.700 | 28.590.700 | ALTEC | PARAGUAY | 11.750.000 | 11.750.000 |
| 39 | 73171602-001 | 1 | 011.32.82.0332 Ventilador Pulmonar; Marca Newport. Mantenimiento Preventivo. Cambio de kit de mantenimiento. Calibración. Limpieza general del equipo. Cambio de circuito paciente proveer un repuesto de tamaño neonatal y uno pediátrico. Cambio de la batería interna. Dejar el equipo instalado y en funcionamiento. Garantía por el trabajo realizado por el término de seis meses desde la puesta en funcionamiento. | SERVITEK | Paraguay | 5.500.000 | 5.500.000 | NO COTIZA | | | | ALTEC | PARAGUAY | 10.800.000 | 10.800.000 |
| 40 | 73171602-001 | 1 | 011.32.82.0427 Servo-cuna; Marca Farem. Mantenimiento Preventivo. Calibración del modulo de control de la temperatura. Cambio de las ruedas de transporte. Cambio de los sensores de piel (provisión de 05 para repuesto). Limpieza interior y exterior. Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada. Puesta en funcionamiento. Garantía por el trabajo realizado por el término de seis meses desde la puesta en funcionamiento. | SERVITEK | Paraguay | 5.500.000 | 5.500.000 | NO COTIZA | | | | ALTEC | PARAGUAY | 4.438.000 | 4.438.000 |
| 41 | 73171602-001 | 1 | 011.32.82.0428 Servocuna; Marca Farem. Mantenimiento Preventivo. Calibración del modulo de control de la temperatura. Cambio de las ruedas de transporte. Cambio de los sensores de piel (provisión de 05 para repuesto). Limpieza interior y exterior. Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada. Puesta en funcionamiento. Garantía por el trabajo realizado por el término de seis meses desde la puesta en funcionamiento. | SERVITEK | Paraguay | 7.000.000 | 7.000.000 | NO COTIZA | | | | ALTEC | PARAGUAY | 4.438.000 | 4.438.000 |

Lic. Luis Angel Chiocchini
Responsable Sub-UOC Nº 29
Hospital Materno Infantil - San Pablo

Econ. Lis Carmen Cano González
Administradora
Hospital San Pablo

Dra. Ana M. de Arrechea
Pediatra
Reg. Prof. 3453

ROSARIO GALEANO A.
Lic. Dpto. Patrimonio
H.M.I. San Pablo

Lic. Ada Ortigoza
Jefa Dpto. Enfermería
H.M.I. San Pablo

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL SAN PABLO
ADMINISTRACION
Asunción - Paraguay

Lugar: Hospital M.I. San Pablo.

LCO: N° 02/2013 "Mantenimiento de Equipos Médicos"

| | | | | SERVITEK | | | | DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. | | | | ALTEC S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Codigo de Contratación | Cantidad | Descripcion | Marca | Procedencia | Precio Unit. | Precio Total | Marca | Procedencia | Precio Unit. | Precio Total | Marca | Procedencia | Precio Unit. | Precio Total |
| 42 | 73171602-001 | 1 | 011.32.82.0429 Servocuna; Marca Farem. Mantenimiento Preventivo. Calibración del modulo de control de la temperatura. Cambio de las ruedas de transporte. Cambio de los sensores de piel (provisión de 05 para repuesto). Limpieza interior y exterior. Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada. Puesta en funcionamiento. Garantía por el trabajo realizado por el término de seis meses desde la puesta en funcionamiento. | SERVITEK | Paraguay | 7.000.000 | 7.000.000 | NO COTIZA | | | | ALTEC | PARAGUAY | 4.438.000 | 4.438.000 |
| 43 | 73171602-001 | 1 | 011.32.82.0430 Servocuna; Marca Farem. Mantenimiento Preventivo. Calibración del modulo de control de la temperatura. Cambio de las ruedas de transporte. Cambio de los sensores de piel (provisión de 05 para repuesto). Limpieza interior y exterior. Limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada. Puesta en funcionamiento. Garantía por el trabajo realizado por el término de seis meses desde la puesta en funcionamiento. | SERVITEK | Paraguay | 7.000.000 | 7.000.000 | NO COTIZA | | | | ALTEC | PARAGUAY | 4.438.000 | 4.438.000 |
| 44 | 73171602-001 | 1 | 011.32.82.0413 Bomba de Infusión a Jeringa; Marca Samtronic. Limpieza General del Equipo. Verificación del funcionamiento del equipo. Reparación y puesta en funcionamiento del equipo. Garantía por el trabajo realizado por el término de seis meses, después de la puesta en funcionamiento. | SERVITEK | Paraguay | 7.000.000 | 7.000.000 | NO COTIZA | | | | ALTEC | PARAGUAY | 1.520.000 | 1.520.000 |
| 45 | 73171602-001 | 1 | 011.32.82.0414 Bomba de Infusión a Jeringa; Marca Samtronic. Limpieza General del Equipo. Verificación del funcionamiento del equipo. Reparación y puesta en funcionamiento del equipo. Garantía por el trabajo realizado por el término de seis meses, después de la puesta en funcionamiento. | SERVITEK | Paraguay | 7.000.000 | 7.000.000 | NO COTIZA | | | | ALTEC | PARAGUAY | 1.520.000 | 1.520.000 |
| 46 | 73171602-001 | 1 | 011.04.11.1013 Set de Equipo Odontológico; Marca Dubi Atlante D700; Sillón Odontológico. Limpieza General del Equipo. Verificación del funcionamiento del equipo. Reparación y puesta en funcionamiento del equipo. Garantía por el trabajo realizado por el término de seis meses, después de la puesta en funcionamiento. | SERVITEK | Paraguay | 7.000.000 | 7.000.000 | NO COTIZA | | | | ALTEC | PARAGUAY | 2.850.000 | 2.850.000 |
| | | | | Total | | | 270.750.000 | Total | | | 109.792.300 | Total | | | 224.813.730 |

Lic. Luis Ángel Chiocchini
Responsable Sub-UOC Nº 29
Hospital Materno Infantil - San Pablo

Econ. Lis Carmen Cano Gonzá...
Administradora
Hospital San Pablo

Dra. Ana M. Arrechea
Pediatra
Reg. Fnal. 3453

ROSARIO GALEANO A.
Enc. Dpto. Patrimonio
H.M.I. San Pablo

Lic. Ada Ortigoza
Jefa Dpto. Enfermería
H.M.I. San Pablo

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL SAN PABLO
ADMINISTRACIÓN
Asunción

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO

*Licitación por Concurso de Ofertas N° 02/2013 "Mantenimiento de Equipos Médicos"*

*CUADRO DE MARGEN PORCENTUAL POR EL MONTO TOTAL*

| Item | Descripcion | Precio Referencial | Precio Adjudicado | Variación Porcentual (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Médicos | 280.000.000 | 270.750.000 | -3,30 |

Lic. Luis A. Chiesa Chiesini
Responsable Técnico
Hospital Materno Infantil - San Pablo

Enc. Dpto. Patrimonio
Hosp. Mat. Inf. San Pablo

Lic. Ada Ortigoza
Jefa Dpto. Enfermería
H.M.I. San Pablo

Enc. Ana Ma. Martínez
Pediatra
Reg. Prof. 3453

**Econ. Lis Carmen Cano González**
Administradora
Hospital San Pablo