Municipalidad de Villa Hayes
Unidad Operativa de Contratación (UOC)
Modalidad: Contratacion Directa N° 010/2018
Bien/Servicio: "CONSTRUCCION DE MURALLA Y BAÑO A PRIMER CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL VILLA HAYES"
ID: 347.718.
ANEXO I: Cuadro de Precios Adjudicados.

				CONSTRUCAR		
Ítem	Código C	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario IVA incluído.	Precio total IVA Incluido.
1		CONSTRUCCION DE MURALLA Y BAÑO A PRIMER CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL VILLA HAYES	Unidad Medida Global	1		
0.1		Preparación de la obra: MURALLA - a- Excavación del terreno para preparación de encadenado inferior	Metro lineal	45	4.680	210.600
0.2		Estructura de HºAº - a- Encadenado inferior de HºAº 0,30 x 0,30	Metros cúbicos	4	1.900.000	7.600.000
0.3		b- Encadenado superior de HºAº 0,15 x 0,20	Metros	2	1.400.000	2.646.000
0.4		c- Zapata para columna. H= 0,40 m. Incluye excavación	Metros cúbicos	3	1.700.000	5.100.000
0.5		d- Columna de Hº Aº	Metros cúbicos	3	2.200.000	6.600.000
0.6		Muros de elevación - a- De 0,15 visto de ladrillos huecos	Metros cuadrados	90	125.000	11.250.000
0.7		Porton metalico 3,00 m.	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000
0.8		Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	2.200.000	2.200.000
0.9		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	2.900.000	2.900.000
0.10		CONSTRUCCIÓN DE BAÑO TIPO 1 DE 4,40 m. x 6,15 m. - Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	42	72.000	3.024.000
0.11		Cimiento de PBC, con excavación de acuerdo al plano Nº 03 - MEC. - Cimiento corrido de piedra basáltica colocada con mortero 2 : 1 : 10 - cemento - cal - arena y M. O. incluida - La excavación debe llegar a tierra firme	Metros cúbicos	8	371.000	2.968.000
0.12		Nivelación (0,30) - Nivelación de ladrillo común de 0,30 x 0,21 m., con aislación asfáltica	Metros cuadrados	7,5	135.000	1.012.500
0.13		Relleno de tierra con compactación	Metros cuadrados	27,6	121.000	3.339.600
0.14		Piso mosaico calcáreo del baño - Conforme plano 03 - MEC	Metros cuadrados	27,6	38.000	1.048.800
0.15		Contra piso de Hº de cascotes (baldosa calcárea) - Conforme plano 03 - MEC	Metros cuadrados	27,6	75.000	2.070.000
0.16		Zócalo calcáreo	Metro lineal	42	68.000	2.856.000
0.17		Mamposteria (elevación 0,15 Visto Común)	Metros cuadrados	82	138.000	11.316.000
0.18		Mamposteria 0,15 interno	Metros cuadrados	29,25	142.000	4.153.500
0.19		Revoque, desde altura encadenado superior hasta el techo	Metros cuadrados	42,2	34.000	1.434.800
0.20	131601-0	Encadenado - Encadenado Inferior y Superior de 0,13 x 0,27 - Con envarillado de diámetro 8 mm. con 6 hiladas en zic - zac, previo - baño asfalto sólido derretido en caliente y Mano de Obra incluída- Conforme al Plano Nº 8 MEC "Detalle de encadenado"	Metros cúbicos	5,5	2.700.000	14.850.000
0.21		Ventanas balancín tipo metálica, de 1,00 x 0,50 m. de 2 (dos) hojas - con manija de comando, no debe tener terminación en puntas o cortantes, Conforme planilla Nº 11 - "Detalle de abertura tipo balancín y puerta" - MEC, Mano de Obra incluída	Unidad	7	82.000	574.000
0.22		Puerta metálica de 2,10 x 1,10 m. con cerradura con picaporte de alta - seguridad con doble perno y marco de metal de 2 (dos) hojas - Planilla Nº 11 - "Detalle de Aberturas tipo balancín y puerta" - MEC	Unidad	2	342.000	684.000
0.23		Puerta en vaivén para baño, de 0,60 m.x 1,50 m.	Unidad	5	342.000	1.710.000
0.24		Azulejo 0,15 x 0,15 m.; color blanco	Metros cuadrados	68	36.000	2.448.000
0.25		Techo de tejas españolas y tejuelones prensados, de pendiente 35 %- con tirantes de Hº Aº de 2" x 5", incluído Viga de HºAº de 0,13 x 0,27 x 5,4 m. - Mano de obra.	Metros cuadrados	43,2	274.000	11.836.800
0.26		Pintura, del baño - Cal triturada, para pintura de tejuelas (techo)	Kilogramos	50	11.000	550.000
0.27		Pintura al agua color blanco	Litros	36	10.800	388.800
0.28		Aguarrás	Litros	2	7.500	15.000
0.29		Pincel de cerda de 10 cms.	Unidad	2	6.500	13.000
0.30		Rodillos para pintura	Unidad	2	8.200	16.400
0.31		Lija	Metros	10	1.850	18.500
0.32		Sellador acrílico	Litros	10	14.500	145.000
0.33		Enduído	Kilogramos	10	6.500	65.000
0.34		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	8.300.000	8.300.000
0.35		Instalación Sanitaria	Unidad Medida Global	1	7.800.000	7.800.000
0.36		VARIOS: Plataforma de ladrillo visto: colocado a sardinel con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con 2 (dos) mástiles de caño galvanizado de 3/4" y pintado con esmalte sintético color aluminio. -	Metros cuadrados	6	110.000	660.000
0.37		VARIOS: Cartel de obras, de 3,0 m. x 1,50 m. de chapa negra Nº 24, con armazón de madera y pintado con esmalte sintético, colocado a 2 m. de altura del nivel del suelo.	Unidad	1	2.108.600	2.108.600
0.38		Limpieza final	Unidad	1	1.495.600	1.495.600
		Precio total IVA Incluido				**129.908.500**

ABOG. OSMAR GILBERTO ZOILAN RICARDO

LIC. CARMEN CAROLINA RAMÍREZ GODOY

SR. JOSÉ LUIS ASTIGARRAGA DE LOS RÍOS

SR. JULIO CESAR LOCATTI MOLINAS