Municipalidad de Tembiapora
MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORÃ
Administración Ignacio Giménez Zacarías
muntembiapora@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

C.D Nº 10/2015: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA BÁSICA 3168 SAN CAYETANO

ITEM	COD.CAT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CONSTRUCCIONES SAN JORGE	
					Precio Unitario	Precio Total
Nº		**Cartel de Obra**	gl	1	1.250.000	1.250.000
1		**Preparación de la obra**				
2		Limpieza y preparación del terreno	m2	63,7	20.000	1.274.000
		Replanteo	m2	63,7	10.000	637.000
		Excavación y carga de cimiento con PBC.				
3		Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	14	645.000	9.030.000
		Estructura de H° A°				
4		Viga y dado de H° A°	m3	0,82	2.600.000	2.132.000
		Encadenados de H° A°	m3	2,17	2.600.000	5.642.000
		Muros de nivelación :				
4		De 0,45 cm.	m2	3,6	250.000	900.000
		De 0,30 cm.	m2	7,5	200.000	1.500.000
		De 0,60 cm.	m2	0,6	350.000	210.000
		Relleno y apisonado de interiores				
5		Relleno y apisonado de interiores	m3	23,3	140.000	3.262.000
		Aislación asfaltica :				
6		De paredes	m2	6,4	75.000	480.000
		Muros de elevación :				
7		De 0,15 para revocar	m2	3,4	90.000	306.000

		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,5	172.000	5.934.000
		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,5	172.000	2.322.000
		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	ml	34,3	128.000	4.390.400
		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	12	20.000	240.000
		Pilares :				
8		De 0,45 x 0,45 visto para corredor	m2	6,6	122.000	805.200
		Techo :				
9		Techo de Teja Española, con Tejuelon de 1era, Tirante de HºAº, con isolant 2mm	m2	90,5	327.000	29.593.500
		Viga de madera y planchuela en galeria	gl	1	3.000.000	3.000.000
		Revoques :				
10		De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,3	19.000	1.221.700
	72131601-999	De viga cumbrera de H° A°		10,3	42.000	432.600
		Contrapiso de H° de cascotes	m2			
11		Contrapiso de H° de cascotes		58	46.000	2.668.000
		Piso de baldosa calcarea	m2			
12		Piso de baldosa calcarea		58	90.000	5.220.000
		Zocalo calcareo	ml			
13		Zocalo calcareo		34	22.000	748.000
		Aberturas de madera :				
14		Puerta madera de 1,20 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija	un	1	1.850.000	1.850.000
		Aberturas metálicas :				
15		Ventanas tipo balancines	m2	6,84	285.000	1.949.400
		Alfeizar de ventanas :				
16		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	5	142.000	710.000
		Pinturas :				
17		De paredes a la cal	m2	64,3	10.000	643.000
		De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,9	17.000	202.300
		De viga cumbrera a la cal	m2	10,3	17.000	175.100
		De aberturas metálicas con pintura sintetica	m2	6,84	19.000	129.960
		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,3	16.000	1.780.800

	De Tirantes y tejuelones con barniz	m2	90,5	18.500	1.674.250
	De abertura de madera con barniz	m2	5,5	25.000	137.500
	Vidrios dobles				
18	Vidrios dobles	m2	6,84	180.000	1.231.200
	Desague Pluvial				
19	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	23	65.000	1.495.000
	Instalación eléctrica				
20	Instalación eléctrica	gl	1	5.500.000	5.500.000
	Artefactos electricos				
21	Artefactos electricos	gl	1	5.800.000	5.800.000
	Mobiliarios :				
22	Pizarra Acrilica de colgar, tamaño (3.60 x 1.20m) con marco y porta pincel de aluminio a lo largo	un	1	2.300.000	2.300.000
23	**Limpieza final**	m2	60	9.800	588.000
	TOTAL				**109.364.910**

MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA
SECRETARIA GENERAL

DAVID ROMERO AREVALOS
Responsable de UOC