Municipalidad de Itapé

Anexo "A":

Informe de Evaluación de Ofertas, LCO 03/2014

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| Obra N° 1 | | Construcción de aula 5,8 x 6,8 en la Escuela Básica. Nº 2293 Ex Combatiente Juan Bautista Galeano | | LARRAMENDIA CONSTRUCCIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Código de Catalogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio TOTAL (IVA incluido) |
| 1 | 72131601-9999 | Preparación de la obra | | | | |
| 1.1 | | limpieza y preparación del terreno | M2 | 63,70 | 5.000 | 318.500 |
| 1.2 | | Replanteo | M2 | 63,70 | 5.000 | 318.500 |
| 2 | | Excavación y carga de Cimiento de PBC | Ml | 14,00 | 300.000 | 4.200.000 |
| 3 | | Estructura de H°A° | | | | |
| 3.1 | | Vigas y dado de H°A° | M3 | 0,80 | 2.800.000 | 2.240.000 |
| 3.2 | | Encadenados de H°A° | M3 | 2,20 | 1.600.000 | 3.520.000 |
| 4 | | Muro de nivelación | | | | |
| 4.1 | | De 30 cm | M2 | 7,50 | 130.000 | 975.000 |
| 4.2 | | De 45 cm | M2 | 3,60 | 170.000 | 612.000 |
| 4.3 | | De 60 cm | M2 | 0,60 | 250.000 | 150.000 |
| 5 | | Relleno y apisonado de interiores | M3 | 31,00 | 25.000 | 775.000 |
| 6 | | Aislación asfáltica de pared | M2 | 6,40 | 27.000 | 172.800 |
| 7 | | Muro de elevación | | | | |
| 7.1 | | De 15 cm para revocar | M2 | 3,40 | 75.000 | 255.000 |
| 7.2 | | De 30 cm visto ambas caras de ladrillos comunes | M2 | 34,50 | 135.000 | 4.657.500 |
| 7.3 | | De 30 cm visto una cara de ladrillos comunes | M2 | 13,50 | 150.000 | 2.025.000 |
| 7.4 | | De 15 cm visto a una cara de ladrillos comunes | M2 | 34,30 | 80.000 | 2.744.000 |
| 8 | | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (dos hiladas) | Ml | 12,00 | 20.000 | 240.000 |
| 9 | | Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor | Ml | 6,60 | 150.000 | 990.000 |
| 10 | | Techo | | | | |
| 10.1 | | Tejas y Tejuelones prensadas a maquina | M2 | 90,50 | 240.000 | 21.720.000 |
| 10.2 | | Viga de madera y planchuela en galería | Glob | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 11 | | Revoques | | | | |
| 11.1 | | De paredes interior y exterior a una capa | M2 | 64,30 | 30.000 | 1.929.000 |
| 11.2 | | De viga cumbrera | M2 | 10,30 | 30.000 | 309.000 |
| 12 | | Contrapiso de cascote | M2 | 58,00 | 25.000 | 1.450.000 |
| 13 | | Piso de Baldosa calcárea | M2 | 58,00 | 65.000 | 3.770.000 |
| 14 | | Zócalo Calcárea | Ml | 34,00 | 15.000 | 510.000 |
| 15 | | Abertura de madera, puerta de madera 1,20 x 2,10 | Unidad | 1,00 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 16 | | Abertura de metal, Ventana tipo Balancines | M2 | 6,80 | 250.000 | 1.700.000 |
| 17 | | Alfeizar de ventana, 1:3 (cemento arena) | Ml | 5,00 | 30.000 | 150.000 |
| 18 | | Pinturas | | | | |
| 18.1 | | De pared a la cal | M2 | 64,30 | 10.000 | 643.000 |
| 18.2 | | De pilares con antimoho incoloro | M2 | 11,90 | 18.000 | 214.200 |
| 18.3 | | De viga cumbrera a la cal | M2 | 10,30 | 10.000 | 103.000 |
| 18.4 | | De aberturas metálicas | M2 | 6,80 | 25.000 | 170.000 |
| 18.5 | | De ladrillos vistos con antimoho incoloro | M2 | 111,30 | 16.000 | 1.780.800 |
| 18.6 | | De maderamen y tejuelones con barniz | M2 | 90,50 | 20.000 | 1.810.000 |
| 18.7 | | De abertura de madera con barniz | M2 | 5,50 | 30.000 | 165.000 |
| 19 | | Carteles, 0,70 x 100 | Unidad | 1,00 | 600.000 | 600.000 |
| 20 | | Vidrios dobles | M2 | 6,80 | 100.000 | 680.000 |
| 21 | | Desagüe pluvial, canaleta de bajada N° 26 – desarrollo 33cm | ML | 23,00 | 50.000 | 1.150.000 |
| 22 | | Instalación Eléctrica | Glob | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 23 | | Artefactos electricos | Glob | 1,00 | 800.000 | 800.000 |
| 24 | | Pizarrones | Unidad | 1,00 | 800.000 | 800.000 |
| 25 | | Limpieza final | | 1,00 | 300.000 | 300.000 |
| TOTAL OBRA 1 | | | | | | 69.547.300 |

MUNICIPALIDAD DE ITAPE SECRETARIA

| Obra N° 2 | | Reparaciones y ampliaciones en la Escuela Básica. Nº 2293 Ex Combatiente Juan Bautista Galeano de la Compañía Costa Jhu | | LARRAMENDIA CONSTRUCCIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Código de Catalogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio TOTAL (IVA incluido) |
| A | | AMPLIACION DE GALERIA CON PISO | | | | |
| 1 | 72131601-015 | Pilares de 45 x 30 cm | Unidad | 7,00 | 375.000 | 2.625.000 |
| 2 | 72131601-007 | Techo de tejas con machimbres | m2 | 40,00 | 230.000 | 9.200.000 |
| 3 | 72101703-004 | Cordon de ladrillo de 15 | ml | 23,00 | 18.000 | 414.000 |
| 4 | 72131601-009 | Contrapiso de Cascote | m2 | 40,00 | 30.000 | 1.200.000 |
| 5 | 72131601-009 | Piso alisado | m2 | 40,00 | 40.000 | 1.600.000 |
| 6 | 72131601-008 | Revoque de pilares | Unidad | 7,00 | 150.000 | 1.050.000 |
| 7 | 72131601-012 | Pintura de techo y pilares | m2 | 56,00 | 25.000 | 1.400.000 |
| 8 | 72131601-013 | Limpieza final de la obra | global | 1,00 | 300.000 | 300.000 |
| B | | DESTECHAR, TECHAR Y REPACIONES VARIAS | | | | |
| 1 | 72131601-007 | Desmontar techo actual | m2 | 66,00 | 20.000 | 1.320.000 |
| 2 | 72131601-007 | Volver a techar con tejas y tejuelones nuevos | m2 | 66,00 | 150.000 | 9.900.000 |
| 3 | 72131601-009 | Arreglo de piso | m2 | 20,00 | 80.000 | 1.600.000 |
| 4 | 72101607-005 | Completar zocalo | ml | 25,00 | 20.000 | 500.000 |
| 5 | 72131601-001 | Arreglo de electricidad | global | 1,00 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 6 | 72131601-010 | Arreglo de puerta | Unidad | 1,00 | 550.000 | 550.000 |
| 7 | 72131601-010 | Arreglo de ventanas | Unidad | 4,00 | 500.000 | 2.000.000 |
| 8 | 72131601-001 | Colocacion de Ventiladores | Unidad | 2,00 | 550.000 | 1.100.000 |
| 9 | 72131601-012 | Pintura de pared | m2 | 196,00 | 20.000 | 3.920.000 |
| 10 | 72131601-012 | Pintura de techo | m2 | 66,00 | 25.000 | 1.650.000 |
| 11 | 72131601-012 | Pintura de aberturas | Unidad | 5,00 | 50.000 | 250.000 |
| TOTAL OBRA 2 | | | | | | 43.079.000 |

MUNICIPALIDAD DE ITAPE
SECRETARIA

| Obra N° 3 | | Construcción de baño 4,40 x 6,15 en la Escuela Básica N° 6305 Sagrada Familia de la Compañía Potrero Sosa | | LARRAMENDIA CONSTRUCCIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Código de Catalogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio TOTAL (IVA incluido) |
| 1 | | Preparación de la obra | | | | |
| 1.1 | | limpieza y preparación del terreno | M2 | 37,00 | 6.756 | 249.972 |
| 1.2 | | Replanteo | M2 | 37,00 | 6.000 | 222.000 |
| 2 | | Excavación y carga de Cimiento de PBC | Ml | 49,00 | 90.000 | 4.410.000 |
| 3 | | Estructura de H°A° | | | | |
| 3.1 | | Encadenados inferior y superior | Ml | 85,00 | 75.700 | 6.434.500 |
| 4 | 72131601-9987 | Muro de nivelación de 0,30 | M2 | 12,00 | 162.400 | 1.948.800 |
| 5 | | Relleno y apisonado de interiores | M3 | 20,00 | 31.900 | 638.000 |
| 6 | | Aislación asfáltica de pared | M2 | 6,00 | 40.000 | 240.000 |
| 7 | | Muro de elevación | | | | |
| 7.1 | | De 15 cm para revocar | M2 | 40,00 | 77.000 | 3.080.000 |
| 7.2 | | De 15 cm visto a una cara de ladrillos comunes | M2 | 97,00 | 65.000 | 6.305.000 |
| 8 | | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (dos hiladas) | Ml | 11,00 | 40.000 | 440.000 |
| 9 | | Techo | | | | |
| 9.1 | | Tejas y Tejuelones prensadas a maquina | M2 | 38,00 | 250.000 | 9.500.000 |
| 10 | | Revoques | | | | |
| 10.1 | | De paredes interior y exterior a una capa | M2 | 80,00 | 25.000 | 2.000.000 |
| 11 | | Contrapiso de cascote | M2 | 58,00 | 30.000 | 1.740.000 |
| 12 | | Piso de Baldosa calcárea | M2 | 28,00 | 75.000 | 2.100.000 |
| 13 | | Alisado alrededor | M2 | 24,00 | 30.000 | 720.000 |
| 14 | | Abertura de madera | | | | |
| 14.1 | | De 0,80 x 2,10 m | Unidad | 3,00 | 1.305.000 | 3.915.000 |
| 14.2 | | De 0,60 x 1,80 m | Unidad | 5,00 | 600.000 | 3.000.000 |
| 16 | | Abertura de metal, Ventana tipo Balancines | M2 | 6,80 | 362.500 | 2.465.000 |
| 17 | | Azulejos | M2 | 94,00 | 80.000 | 7.520.000 |
| 18 | | Pinturas | | | | |
| 18.1 | | De pared al latex | M2 | 64,30 | 21.750 | 1.398.525 |
| 18.2 | | De aberturas de madera con barniz sintético | M2 | 10,10 | 25.000 | 252.500 |
| 18.3 | | De aberturas metálicas con pintura sintética | M2 | 6,80 | 30.000 | 204.000 |
| 18.4 | | De ladrillos vistos con antimoho incoloro | M2 | 48,30 | 20.000 | 966.000 |
| 18.5 | | De maderamen y tejuelones con barniz | M2 | 43,00 | 25.000 | 1.075.000 |
| 18.6 | | De abertura de madera con barniz | M2 | 5,50 | 25.000 | 137.500 |
| 19 | | Carteles, 0,70 x 100 | Unidad | 1,00 | 600.000 | 600.000 |
| 20 | | Vidrios dobles | M2 | 6,80 | 130.000 | 884.000 |
| 21 | | Instalación sanitaria | | | | |
| 21.1 | | Agua corriente, desagüe cloacal, 23 ml de caño PVC 100mm - cámara de inspección y artefactos sanitario completo | Glob. | 1,00 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 21.2 | | Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00 | Unidad | 1,00 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 21.3 | | Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00 | Unidad | 1,00 | 2.640.000 | 2.640.000 |
| 22 | | Instalación Eléctrica | Glob | 1,00 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 23 | | Artefactos eléctricos | Glob | 1,00 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 24 | | Limpieza final | Glob | 1,00 | 300.000 | 300.000 |
| TOTAL OBRA 3 | | | | | | 78.685.797 |

MUNICIPALIDAD DE ITAPE SECRETARIA

| Obra N° 4 | | Construcción de aula 5,8 x 6,8 en la Escuela Básica. N°1382 Ignacio Concepción Ramírez | | | LARRAMENDIA CONSTRUCCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Código de Catalogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio TOTAL (IVA incluido) |
| 1 | | Preparación de la obra | | | | |
| 1.1 | | Limpieza y preparación del terreno | M2 | 63,70 | 5.000 | 318.500 |
| 1.2 | | Replanteo | M2 | 63,70 | 5.000 | 318.500 |
| 2 | | Excavación y carga de Cimiento de PBC | Ml | 14,00 | 300.000 | 4.200.000 |
| 3 | | Estructura de H°A° | | | | |
| 3.1 | | Vigas y dado de H°A° | M3 | 0,80 | 2.800.000 | 2.240.000 |
| 3.2 | | Encadenados de H°A° | M3 | 2,20 | 1.600.000 | 3.520.000 |
| 4 | 72131601-9999 | Muro de nivelación | | | | |
| 4.1 | | De 30 cm | M2 | 7,50 | 130.000 | 975.000 |
| 4.2 | | De 45 cm | M2 | 3,60 | 170.000 | 612.000 |
| 4.3 | | De 60 cm | M2 | 0,60 | 250.000 | 150.000 |
| 5 | | Relleno y apisonado de interiores | M3 | 31,00 | 25.000 | 775.000 |
| 6 | | Aislación asfáltica de pared | M2 | 6,40 | 27.000 | 172.800 |
| 7 | | Muro de elevación | | | | |
| 7.1 | | De 15 cm para revocar | M2 | 3,40 | 75.000 | 255.000 |
| 7.2 | | De 30 cm visto ambas caras de ladrillos comunes | M2 | 34,50 | 135.000 | 4.657.500 |
| 7.3 | | De 30 cm visto una cara de ladrillos comunes | M2 | 13,50 | 150.000 | 2.025.000 |
| 7.4 | | De 15 cm visto a una cara de ladrillos comunes | M2 | 34,30 | 80.000 | 2.744.000 |
| 8 | | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (dos hiladas) | Ml | 12,00 | 20.000 | 240.000 |
| 9 | | Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor | Ml | 6,60 | 150.000 | 990.000 |
| 10 | | Techo | | | | |
| 10.1 | | Tejas y Tejuelones prensadas a maquina | M2 | 90,50 | 240.000 | 21.720.000 |
| 10.2 | | Viga de madera y planchuela en galería | Glob | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 11 | | Revoques | | | | |
| 11.1 | | De paredes interior y exterior a una capa | M2 | 64,30 | 30.000 | 1.929.000 |
| 11.2 | | De viga cumbrera | M2 | 10,30 | 30.000 | 309.000 |
| 12 | | Contrapiso de cascote | M2 | 58,00 | 25.000 | 1.450.000 |
| 13 | | Piso de Baldosa calcárea | M2 | 58,00 | 65.000 | 3.770.000 |
| 14 | | Zócalo Calcárea | Ml | 34,00 | 15.000 | 510.000 |
| 15 | | Abertura de madera, puerta de madera 1,20 x 2,10 | Unidad | 1,00 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 16 | | Abertura de metal, Ventana tipo Balancines | M2 | 6,80 | 250.000 | 1.700.000 |
| 17 | | Alfeizar de ventana, 1:3 (cemento arena) | Ml | 5,00 | 30.000 | 150.000 |
| 18 | | Pinturas | | | | |
| 18.1 | | De pared a la cal | M2 | 64,30 | 10.000 | 643.000 |
| 18.2 | | De pilares con antimoho incoloro | M2 | 11,90 | 18.000 | 214.200 |
| 18.3 | | De viga cumbrera a la cal | M2 | 10,30 | 10.000 | 103.000 |
| 18.4 | | De aberturas metálicas | M2 | 6,80 | 25.000 | 170.000 |
| 18.5 | | De ladrillos vistos con antimoho incoloro | M2 | 111,30 | 16.000 | 1.780.800 |
| 18.6 | | De maderamen y tejuelones con barniz | M2 | 90,50 | 20.000 | 1.810.000 |
| 18.7 | | De abertura de madera con barniz | M2 | 5,50 | 30.000 | 165.000 |
| 19 | | Carteles, 0,70 x 100 | Unidad | 1,00 | 600.000 | 600.000 |
| 20 | | Vidrios dobles | M2 | 6,80 | 100.000 | 680.000 |
| 21 | | Desagüe pluvial, canaleta de bajada N° 26 – desarrollo 33cm | ML | 23,00 | 50.000 | 1.150.000 |
| 22 | | Instalación Eléctrica | Glob | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 23 | | Artefactos electricos | Glob | 1,00 | 800.000 | 800.000 |
| 24 | | Pizarrones | Unidad | 1,00 | 800.000 | 800.000 |
| 25 | | Limpieza final | Glob | 1,00 | 300.000 | 300.000 |
| TOTAL OBRA 4 | | | | | | 69.547.300 |

MUNICIPALIDAD DE ITAPE
SECRETARIA

| Obra N° 5 | | Reparaciones varias en la Escuela Básica. Nº 5306 Herman Maria Felicia Guggiari de la Compañía Potrero Ramirez | | LARRAMENDIA CONSTRUCCIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Código de Catalogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio TOTAL (IVA incluido) |
| 1 | 72131601-010 | Sacar y cerrar ventanas | Unidad | 6,00 | 167.000 | 1.002.000 |
| 2 | 72131601-010 | Colocar ventana de 120 x 100 balancin | Unidad | 18,00 | 540.000 | 9.720.000 |
| 3 | 72131601-001 | Cambio de equipo de fluorecente | Unidad | 36,00 | 70.000 | 2.520.000 |
| 4 | 72131601-001 | Arreglo del sistema electrico | Global | 1,00 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 5 | 72131601-001 | Alumbrado tipo público | Unidad | 3,00 | 800.000 | 2.400.000 |
| 6 | 72131601-012 | Pintura de pared | M2 | 1200,00 | 20.000 | 24.000.000 |
| 7 | 72131601-012 | Pintura de aberturas | M2 | 47,00 | 30.000 | 1.410.000 |
| 8 | 72131601-013 | Limpieza final | Glob | 1,00 | 500.000 | 500.000 |
| TOTAL OBRA 5 | | | | | | 46.552.000 |

TOTAL OBRA 1+2+3+4+5: 307.411.397

OBSERVACIÓN: No hubo errores aritméticos

MUNICIPALIDAD DE ITAPE
SECRETARIA