CORDILLERA
...mi pais en el país!!!

INTENDENCIA

VAPOR CUE

Municipalidad de Caraguatay

Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molínas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7

- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCD N°13/16 Fecha: 09 de noviembre de 2016

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y CANALETA SOBRE LA CALLE 8 DE DICIEMBRE DE LA COMPAÑÍA VALLE'I – ID Nº 310.141"

Oferente: E.C.R Construcciones de Emilio Cañiza Rolón – RUC Nº 664-599-2

Lista de Cantidades y sus Precios
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

1	2	3	4	5	6	7
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
		EMPEDRADO				
1	72131701-002	Replanteo y marcación	m²	1440	2.800	4.032.000
2	72131701-002	Trabajo de motoniveladora, modificación de niveles, desmonte	maq/hora	10	315.000	3.150.000
3	72131701-002	Provisión y Colocación de cordones de hormigón	Unidad	1250	11.500	14.375.000
4	72131701-002	Colocación de colchón de **arena lavada** de 15 cm de altura, (previo zarandeo de la misma)	m³	216	52.500	11.340.000
5	72131701-002	Provisión y colocación de empedrado, piedra de la zona	m²	1440	18.000	25.920.000
6	72131701-002	Provisión y colocación de ripio sobre la superficie (y/o arena de calle)	m³	100	61.000	6.100.000
7	72131701-002	Compactación general del empedrado con sapito compactador	m²	1440	1.200	1.728.000
8	72131701-002	Limpieza de obra, retiro de escombros ambos márgenes	m²	720	1.500	1.080.000
		CANAL DE PBC - SIMILAR AL EXISTENTE				
9	72131701-002	Doble Muro de piedra bruta colocada de 40 cm de ancho	m³	20	306.231	6.124.620
10	72131701-002	Construcción de la base de hormigón de 7 cm de espesor	m³	3,5	855.102	2.992.857
		ALUMBRADO PÚBLICO				
11	72131701-001	Provisión y colocación de alumbrado público, postes de cemento	unidad	3	1.800.000	5.400.000
TOTAL						**82.242.477**

El precio total es de Gs. **82.242.477** (Ochenta y dos millones doscientos cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta y siete guaraníes).----------

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY • U.O.C. •

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay

CORDILLERA
...mi pais en el país!!!

INTENDENCIA

VAPOR CUE

Municipalidad de Caraguatay

Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molinas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7

- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

Oferente: R.B.R. CONSTRUCCIONES de Reinaldo Benítez Rodríguez - con RUC Nº 1.077.182-4

Lista de Cantidades y sus Precios
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

1	2	3	4	5	6	7
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
		EMPEDRADO				
1	72131701-002	Replanteo y marcación	m²	1440	3.000	4.320.000
2	72131701-002	Trabajo de motoniveladora, modificación de niveles, desmonte	maq/hora	10	300.000	3.000.000
3	72131701-002	Provisión y Colocación de cordones de hormigón	Unidad	1250	11.000	13.750.000
4	72131701-002	Colocación de colchón de **arena lavada** de 15 cm de altura, (previo zarandeo de la misma)	m³	216	52.500	11.340.000
5	72131701-002	Provisión y colocación de empedrado, piedra de la zona	m²	1440	18.000	25.920.000
6	72131701-002	Provisión y colocación de ripio sobre la superficie (y/o arena de calle)	m³	100	60.000	6.000.000
7	72131701-002	Compactación general del empedrado con sapito compactador	m²	1440	1.200	1.728.000
8	72131701-002	Limpieza de obra, retiro de escombros ambos márgenes	m²	720	1.500	1.080.000
		CANAL DE PBC - SIMILAR AL EXISTENTE				
9	72131701-002	Doble Muro de piedra bruta colocada de 40 cm de ancho	m³	20	306.231	6.124.620
10	72131701-002	Construcción de la base de hormigón de 7 cm de espesor	m³	3,5	855.102	2.992.857
		ALUMBRADO PÚBLICO				
11	72131701-001	Provisión y colocación de alumbrado público, postes de cemento	unidad	3	1.800.000	5.400.000
TOTAL						**81.655.477**

El precio total es de **Gs. 81.655.477** (Ochenta y un millones seiscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos setenta y siete).----------

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY · U.O.C. ·

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay

Oferente: JOSE ANIBAL CONSTRUCCIONES de Jorge Aníbal Zárate - con RUC Nº 3.924.069-0

Lista de Cantidades y sus Precios
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

1	2	3	4	5	6	7
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
		EMPEDRADO				
1	72131701-002	Replanteo y marcación	m²	1440	2.850	4.104.000
2	72131701-002	Trabajo de motoniveladora, modificación de niveles, desmonte	maq/hora	10	319.000	3.190.000
3	72131701-002	Provisión y Colocación de cordones de hormigón	Unidad	1250	11.500	14.375.000
4	72131701-002	Colocación de colchón de **arena lavada** de 15 cm de altura, (previo zarandeo de la misma)	m³	216	52.500	11.340.000
5	72131701-002	Provisión y colocación de empedrado, piedra de la zona	m²	1440	19.300	27.792.000
6	72131701-002	Provisión y colocación de ripio sobre la superficie (y/o arena de calle)	m³	100	63.700	6.370.000
7	72131701-002	Compactación general del empedrado con sapito compactador	m²	1440	1.200	1.728.000
8	72131701-002	Limpieza de obra, retiro de escombros ambos márgenes	m²	720	1.700	1.224.000
		CANAL DE PBC - SIMILAR AL EXISTENTE				0
9	72131701-002	Doble Muro de piedra bruta colocada de 40 cm de ancho	m³	20	306.231	6.124.620
10	72131701-002	Construcción de la base de hormigón de 7 cm de espesor	m³	3,5	854.200	2.989.700
		ALUMBRADO PÚBLICO				0
11	72131701-001	Provisión y colocación de alumbrado público, postes de cemento	unidad	3	1.800.000	5.400.000
		TOTAL				**84.637.320**

El precio total es de **Gs. 84.637.320** (Ochenta y cuatro millones seiscientos treinta y siete mil trescientos veinte guaraníes).----------

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY • U.O.C. •

Eduardo Jiménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay