MUNICIPALIDAD
Bella Vista
ITAPÚA - PARAGUAY

(0767) 240 219 - 0985 700977
municipalidad@bellavista.gov.py
www.bellavista.gov.py
Ruta VI - Km 45 - Bella Vista, Itapúa - Paraguay

0307 /21

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

PROCESO: Contratación Directa
Nº CD-10-2021

NOMBRE: CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA FERNADO DE LA MORA
ID Nº 393.182

					AMF CONSTRUCTORA S.A.		EG PROYECTOS SERVICIOS CONSTRUCCIONES de Gustavo Cardozo		ARQ. ARCELIA GÜNTHER		METALURGICA NUÑEZ de Ruben Núñez	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Trabajos preliminares	Unidad Medida Global	1		2.295.842	1.291.588	2.537.686	1.328.484	2.609.995	1.414.590	2.779.179
1.1		Cartel de Obra 1.00 x 2.00 m Patas con caño redondo de 2"pared de 1.20mm pintado. Estructura con caño cuadrado de 20x20mm pared de 1.20mm pintado; chapa galvanizada Nº26 pintada en la parte posterior, adhesivo o lona impresa con datos de la obra.	Unidad Medida Global	1	1.051.645	1.051.645	1.162.344	1.162.344	1.195.555	1.195.555	1.273.044	1.273.044
1.2		Limpieza y preparación del terreno	Metros cúbicos	27,1	8.291	224.686	9.170	248.507	9.425	255.418	10.036	271.976
1.3		Replanteo de obra	Metros cuadrados	27,1	5.166	139.999	5.710	154.741	5.873	159.158	6.254	169.483
1.4		Relleno y compactación	Metros cúbicos	8,5	103.472	879.512	114.364	972.094	117.631	999.864	125.256	1.064.676
2	72131601-003	Fundaciones	Unidad Medida Global	1		3.976.480	439.505	4.395.050	452.063	4.520.630	481.364	4.813.640
2.1		Excavación y carga de Cimiento de PBC	Metros cúbicos	10	397.648	3.976.480	439.505	4.395.050	452.063	4.520.630	481.364	4.813.640
3	72131601-004	Estructura de hormigón armado	Unidad Medida Global	1		4.716.430	2.172.030	5.212.872	2.234.098	5.361.835	2.378.900	5.709.360
3.1		Encadenado de H°A°	Metros cúbicos	2,4	1.965.179	4.716.430	2.172.030	5.212.872	2.234.098	5.361.835	2.378.900	5.709.360
4	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1		2.063.166	186.915	2.280.363	192.254	2.345.499	204.715	2.497.523
4.1		De nivelacion con ladrillos comunes 0,30m	Metros cuadrados	12,2	169.112	2.063.166	186.915	2.280.363	192.254	2.345.499	204.715	2.497.523
5	72131601-005	Mamposteria de elevación	Unidad Medida Global	1		10.979.019	238.655	12.134.643	245.475	12.481.414	261.384	13.290.322
5.1		De 0,15 con ladrillo común para revocar	Metros cuadrados	55	87.789	4.828.395	97.029	5.336.595	99.802	5.489.110	106.270	5.844.850
5.2		De 0,15 m visto una cara con ladrillos laminado de 21 agujeros	Metros cuadrados	48	128.138	6.150.624	141.626	6.798.048	145.673	6.992.304	155.114	7.445.472
6	72131601-005	Envarillado	Unidad Medida Global	1		533.460	29.480	589.600	30.323	606.460	32.289	645.780
6.1		De varillas bajo aberturas 2 Ø 8 mm por hilada (dos hiladas)	Metro lineal	20	26.673	533.460	29.480	589.600	30.323	606.460	32.289	645.780
7	72131601-008	Alfeizar de ventanas	Unidad Medida Global	1		159.124	25.124	175.868	25.842	180.894	27.517	192.619
7.1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	7	22.732	159.124	25.124	175.868	25.842	180.894	27.517	192.619
8	72131601-006	Aislaciones	Unidad Medida Global	1		258.698	53.950	285.935	55.490	294.097	59.087	313.161
8.1		Horizontal 0,15m con asfalto	Metros cuadrados	5,3	48.811	258.698	53.950	285.935	55.490	294.097	59.087	313.161
9	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		5.394.762	36.806	5.962.572	37.858	6.132.996	40.312	6.530.544
9.1		A 1 capa e=1,5cm Dosif. 1:4:16 con hidrófugo	Metros cuadrados	162	33.301	5.394.762	36.806	5.962.572	37.858	6.132.996	40.312	6.530.544
10	72131601-007	Techo	Unidad Medida Global	1		11.545.891	384.693	12.761.221	395.687	13.125.856	421.333	13.976.608
10.1		Techo de Chapa trapezoidal N° 26 sobre estructura metálica - aislación con membrana de 5 mm	Metros cuadrados	43	189.289	8.139.427	209.215	8.996.245	215.192	9.253.256	229.140	9.853.020
10.2		Cielorraso de machimbre de pino con soporte de estructura metálica	Metros cuadrados	27	87.200	2.354.400	96.378	2.602.206	99.132	2.676.564	105.557	2.850.039
10.3		Cenefa de chapa doblada n° 24 . Des. 0.40	Metro lineal	14,7	71.569	1.052.064	79.100	1.162.770	81.363	1.196.036	86.636	1.273.549
11	72131601-009	Contrapisos	Unidad Medida Global	1		862.180	43.315	952.930	44.553	980.166	47.441	1.043.702
11.1		De hormigón de cascotes Esp. 10cm. Dosif. 1/4:1:4:6	Metros cuadrados	22	39.190	862.180	43.315	952.930	44.553	980.166	47.441	1.043.702
12	72131601-009	Pisos	Unidad Medida Global	1		3.395.895	203.934	3.753.253	209.767	3.860.584	223.363	4.110.804
12.1		Carpeta de nivelación para piso cerámico e=2cm	Metros cuadrados	22	27.030	594.660	29.875	657.250	30.729	676.038	32.721	719.862
12.2		Piso de Cerámico antideslizante PI5	Metros cuadrados	22	79.429	1.747.438	87.789	1.931.358	90.298	1.986.556	96.150	2.115.300

Ing. Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista

12.3		Construcción de Guarda Obra perimetral según detalle, mampostería de contención termianción con revoque lateral, contrapiso de cascotes y piso de cemento alisado, incluye sector de rampa con ranuras antideslizantes	Metros cuadrados	13,5	78.059	1.053.797	86.270	1.164.645	88.740	1.197.990	94.492	1.275.642
13	72131601-009	Zócalos	Unidad Medida Global	1		56.878	24.175	62.855	24.869	64.659	26.481	68.851
13.1		Zócalo cerámico	Metro lineal	2,6	21.876	56.878	24.175	62.855	24.869	64.659	26.481	68.851
14	72131601-010	Aberturas	Unidad Medida Global	1		6.322.887	1.894.503	6.988.451	1.948.632	7.188.122	2.074.932	7.654.018
14.1		Puerta metalica, chapa nº20 doblada, de 0,90 x 2,10 c/marco metálico, contramarco y cerradura.	Unidad	3	1.123.744	3.371.232	1.242.032	3.726.096	1.277.519	3.832.557	1.360.321	4.080.963
14.2		Para boxes de 1,50mx0,60m, enchapado con placas de cedro y contramarcos.	Unidad	5	590.331	2.951.655	652.471	3.262.355	671.113	3.355.565	714.611	3.573.055
15	72131601-010	Aberturas Metalicas con vidrios	Unidad Medida Global	1		2.049.773	714.600	2.265.282	735.100	2.330.267	782.745	2.481.302
15.1		Ventana vidrio templado 8mm	Metros cuadrados	3,17	646.616	2.049.773	714.600	2.265.282	735.100	2.330.267	782.745	2.481.302
16	72131601-001	Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1		5.107.294	4.180.531	5.644.899	4.299.975	5.806.181	4.578.678	6.182.506
16.1		Alimentación subterránea desde pilastra de servicio hasta el bloque a construir, cable NYY 2x6mm	Metro lineal	20	69.732	1.394.640	77.072	1.541.440	79.274	1.585.480	84.412	1.688.240
16.2		Instalación eléctrica cañeria embutida, cableado, tomas, puntos, placas, picos, tablero, ducha.	Unidad Medida Global	1	2.401.059	2.401.059	2.653.802	2.653.802	2.729.625	2.729.625	2.906.546	2.906.546
16.3		Artefactos eléctricos - focos bajo consumo tipo LED con porta lámparas s/ ubicaciones de plano.	Unidad Medida Global	1	1.311.595	1.311.595	1.449.657	1.449.657	1.491.076	1.491.076	1.587.720	1.587.720
17	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1		23.182.641	24.048.829	25.622.753	24.736.093	26.354.985	26.339.360	28.063.182
17.1		Desagüe pluvial - canaleta y caño de bajada - chapa n° 26.	Metro lineal	17	70.612	1.200.404	78.044	1.326.748	80.274	1.364.658	85.477	1.453.109
17.2		Agua corriente cañería PPR 25mm PN 12,5 termofusión- desagüe cloacal- cámara de inspección y artefactos sanitarios completos	Unidad Medida Global	1	12.265.317	12.265.317	13.556.403	13.556.403	13.943.729	13.943.729	14.847.489	14.847.489
17.3		Camara séptica tipó 3 de 1,50 x 3,00	Unidad	1	3.411.443	3.411.443	3.770.542	3.770.542	3.878.272	3.878.272	4.129.642	4.129.642
17.4		Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	3.448.921	3.448.921	3.811.965	3.811.965	3.920.878	3.920.878	4.175.009	4.175.009
17.5		Lavatorios empotrados en mesada de granito de 3mx0,55m - Baño Damas	Metros cuadrados	1,65	738.784	1.218.994	816.500	1.347.225	839.880	1.385.802	894.317	1.475.623
17.6		Lavatorios empotrados en mesada de granito de 1,50mx0,55m - Baño Varones.	Metros cuadrados	0,83	738.784	613.191	816.500	677.695	839.880	697.100	894.317	742.283
17.7		Lavatorio empotrado en mesada de granito de 0,80mx0,55m - Baño Profesores.	Metros cuadrados	0,45	738.784	332.453	816.500	367.425	839.880	377.946	894.317	402.443
17.8		Provision y colocación de Espejos en sanitarios	Unidad	2	345.959	691.918	382.375	764.750	393.300	786.600	418.792	837.584
18	72131601-012	Pinturas	Unidad Medida Global	1		3.799.885	130.972	4.199.816	134.721	4.319.996	143.451	4.599.951
18.1		De paredes revocadas con Acrilico semibrillo lavable	Metros cuadrados	66	23.686	1.563.276	26.179	1.727.814	26.928	1.777.248	28.673	1.892.418
18.2		Tratamiento ladrillo visto - antimoho incoloro	Metros cuadrados	48	19.637	942.576	21.704	1.041.792	22.325	1.071.600	23.772	1.141.056
18.3		De carpintería de madera al barniz	Metros cuadrados	10,1	24.150	243.915	26.690	269.569	27.455	277.296	29.234	295.263
18.4		De cielorraso al barniz	Metros cuadrados	43	22.166	953.138	24.499	1.053.457	25.200	1.083.600	26.833	1.153.819
18.5		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	28.863	96.980	31.900	107.184	32.813	110.252	34.939	117.395
19	72131601-009	Revestimiento	Unidad Medida Global	1		8.610.713	97.600	9.516.000	100.400	9.789.000	106.907	10.423.433
19.1		a.- De Azulejo	Metros cuadrados	97,5	88.315	8.610.713	97.600	9.516.000	100.400	9.789.000	106.907	10.423.433
20	72131601-002	Cartel	Unidad Medida Global	1		364.473	134.279	402.837	138.116	414.348	147.068	441.204
20.1		Carteles Indicativos acrilico de 3mm de espesor	Unidad	3	121.491	364.473	134.279	402.837	138.116	414.348	147.068	441.204
21	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		552.420	21.537	581.499	23.360	630.720	24.768	668.736
21.1		Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	27	20.460	552.420	21.537	581.499	23.360	630.720	24.768	668.736
					Precio Total	**96.227.911**		**106.326.385**		**109.398.704**		**116.486.425**

Ing Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista