MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 38/2021

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE GIRASOL, TRAMO: 4078, 4080 Y AREA NO CENSADA CÑIA. 7º YBYRARO BARRIO GIRASOL - ID Nº 391549

OFERENTES:		MES INGENIERIA S.A. - RUC 80019001-7				ROMA IMPORT EXPORT S.A. - RUC 80088033-1				SR CONSTRUCCIONES - RUC 1361240-9			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE GIRASOL, TRAMO: 4078, 4080 Y AREA NO CENSADA CÑIA. 7º YBYRARO BARRIO GIRASOL**	**Unidad Medida Global**	**1**	**99.240.750**	**99.240.750**	**Unidad Medida Global**	**1**	**102.349.650**	**102.349.650**	**Unidad Medida Global**	**1**	**104.232.750**	**104.232.750**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.404	2.000	2.808.000	Metros cuadrados	1.404	2.000	2.808.000	Metros cuadrados	1.404	2.000	2.808.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	600.000	600.000	Unidad	1	585.000	585.000	Unidad	1	600.000	600.000
1.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	442	35.000	15.470.000	Metro lineal	442	31.200	13.790.400	Metro lineal	442	32.000	14.144.000
1.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.404	50.000	70.200.000	Metros cuadrados	1.404	53.600	75.254.400	Metros cuadrados	1.404	54.500	76.518.000
1.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	1.404	2.500	3.510.000	Metros cuadrados	1.404	2.400	3.369.600	Metros cuadrados	1.404	2.500	3.510.000
1.6	RELLENO DE PROTECCION PARA CORDON CON CASCALLO DE CANTERA	Metros cuadrados	442	10.000	4.420.000	Metros cuadrados	442	9.800	4.331.600	Metros cuadrados	442	10.000	4.420.000
1.7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	110,5	7.500	828.750	Metros cuadrados	110,5	7.300	806.650	Metros cuadrados	110,5	7.500	828.750
1.8	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	1.404	1.000	1.404.000	Metros cuadrados	1.404	1.000	1.404.000	Metros cuadrados	1.404	1.000	1.404.000
	Precio Total				**99.240.750**				**102.349.650**				**104.232.750**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ - Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones