MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

Av. Padre Daniel Linch e/ Av. San José Obrero
Itapúa - Paraguay
Telef. 0213270407 0213270408
Email. edelirauoc@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EDELIRA KM 28, 4TA LINEA. con ID: 401244

				H.M. CONSTRUCCIONES DE HECTOR MERELES		IMPACTO CONTRUCTORA DE NOELIA LEDEZMA		ING. NELSON SILVA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1	171.998.723	171.998.723	172.603.940	172.603.940	172.012.284	172.012.284
1.1	Limpieza general del terreno de obras.-	Metros cuadrados	2.712	317	859.704	317	859.704	318	862.416
1.2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	Metros cuadrados	2.712	553	1.499.736	553	1.499.736	555	1.505.160
1.3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	Unidad Medida Global	1	898.664	898.664	900.000	900.000	898.665	898.665
1.4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	Unidad	2	321.667	643.334	322.000	644.000	321.667	643.334
1.5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	Metros cuadrados	2.712	1.583	4.293.096	1.500	4.068.000	1.583	4.293.096
1.6	Compactación Mecánica de suelo.-	Metros cuadrados	2.622	2.283	5.986.026	2.280	5.978.160	2.283	5.986.026
1.7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	Metros cuadrados	2.622	4.300	11.274.600	4.400	11.536.800	4.300	11.274.600
1.8	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.10 m. - cargado in situ.-	Metro lineal	901,6	42.833	38.618.233	42.000	37.867.200	42.833	38.618.233
1.9	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	Metro lineal	6	62.667	376.002	62.500	375.000	62.667	376.002
1.10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	Metros cuadrados	2.622	36.186	94.879.692	36.850	96.620.700	36.186	94.879.692
1.11	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	Metros cuadrados	2.622	2.040	5.348.880	2.000	5.244.000	2.040	5.348.880
1.12	Compactacion inicial, diaria y final	Metros cuadrados	2.622	2.310	6.056.820	2.200	5.768.400	2.310	6.056.820
1.13	Baden de Hormigon simple e-15cm	Metros cúbicos	1,6	234.000	374.400	234.000	374.400	234.000	374.400
1.14	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	2.712	328	889.536	320	867.840	330	894.960
				Precio Total	**171.998.723**		**172.603.940**		**172.012.284**

Lic. Juan G. Arzamendia
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Edelira

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
Unidad Operativa de Contrataciones