Alto Paraná Gobierno

Misión: Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Alto Paraná, apostando decididamente al trabajo conjunto y coordinando con los actores involucrados.
Visión: Convertirse en un modelo de gestión, generando productos y brindando servicios de alta calidad con calidez.

SGS
Proceso de subsidio económico a personas físicas gestionado por la SASEIO.

CUADRO COMPARATIVO

CONSTRUCCION DE TINGLADO EN EL COLEGIO SANTO DOMINGO DEL KM 58 DEL DISTRITO DE YGUAZU - AD REFERENDUM

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Preparacion de obra	Metros cuadrados	1		
1.1	Replanteo y marcación	Metros	1.250	2.400	3.000.000
2	Cartel metalico con soporte	Metros	1		
2.1	Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	500.000	1.500.000
3	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	1		
3.1	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	125	89.900	11.237.500
3.2	Exvacacion para Zapata 1,20 x 1,20	Metros cúbicos	38,02	69.950	2.659.499
4	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Metros cúbicos	1		
4.1	Zapata de H°A° 1,20 x 1,20 x 1,20	Metros cúbicos	9,5	2.099.500	19.945.250
5	Pilar	Metros cúbicos	1		
5.1	Tronco de Pilar de HºAº 20 x 40	Metros cúbicos	2,29	2.099.500	4.807.855
6	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	1		
6.1	Columna de HºAº 20x40	Metros cúbicos	10,21	2.099.500	21.435.895
6.2	Viga Intermedia HºAº 20x30	Metros cúbicos	9	2.099.500	18.895.500
6.3	viga Superior de H°A° 20x30	Metros cúbicos	9	2.099.500	18.895.500
7	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros	1		
7.1	Techo de chapas galvanizadas onduladas Nº 28 sobre estructura metálica de perfil ¨U¨ y ángulos Pend. 20 % (Incluye Tensores)	Metros cuadrados	1.500	399.955	599.932.500
8	Limpieza de obra	Unidad Medida	1		
8.1	Trabajos de limpieza final	Unidad Medida	1	3.499.000	3.499.000
				Precio Total	**705.808.499**

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Pública

Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná