RESOLUCIÓN N° 901 /2020

POR LA CUAL SE RESUELVE LA ADJUDICACIÓN Y SE APRUEBA LA FIRMA DE CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MULTIUSO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 8207 ANA PACHINIK VIUDA DE IBARRA DEL DISTRITO DE CAMBYRETÁ - PLURIANUAL. EN LA MODALIDAD LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 10/2020. ID N° 387.223. ----------

Encarnación, 7 de diciembre de 2020.

VISTO:

El Dictamen del Comité de Evaluación N° 34/2020 referente a la Construcción de polideportivo multiuso en la Escuela Básica N° 8207 Ana Pachinik Viuda de Ibarra del Distrito de Cambyretá - Plurianual, y; ----------

CONSIDERANDO:

Que, resulta necesario el mejoramiento de la infraestructura edilicia en Instituciones Educativas del Departamento de Itapúa. ----------

Que, el presente llamado se encuentra ajustado a lo establecido en la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", y el Decreto reglamentario N° 2992/19. ----------

Que, la Ley Orgánica Departamental N° 426/1994. "Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental" dispone deberes y atribuciones del Gobernador, en su Art. 17) Inc. d): Dictar las Resoluciones departamentales necesarias para el ejercicio de sus funciones. ----------

POR TANTO y en uso de sus legítimas atribuciones, ----------

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

RESUELVE:

GOBERNACION DE ITAPUA SECRETARIA GENERAL Encarnacion - Paraguay

GOBERNACION DE ITAPUA GOBERNADOR Encarnacion - Paraguay

1

ARTÍCULO 1º: ADJUDICAR en el presente llamado a **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 10/2020 para la CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MULTIUSO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 8207 ANA PACHINIK VIUDA DE IBARRA DEL DISTRITO DE CAMBYRETÁ – PLURIANUAL, ID N° 387.223; a favor del ARQ. FEDERICO FLEITAS ROA por el monto total de su oferta que asciende a la suma de Gs. 549.500.000 (quinientos cuarenta y nueve millones quinientos mil),** conforme a la planilla de cómputo que se anexa a la presente Resolución y con los alcances indicados en el exordio del Dictamen N° 34/2020 del Comité de Evaluación.----------

ARTÍCULO 2º: SUSCRIBIR el **CONTRATO PLURIANUAL,** con el **ARQ. FEDERICO FLEITAS ROA,** con **RUC N° 1706456-2,** por la suma de **Gs. 549.500.000 (quinientos cuarenta y nueve millones quinientos mil),** en tres ejemplares de un mismo tenor. ----------

ARTÍCULO 3º: COMUNICAR, a quienes corresponda, registrar, publicar y cumplido archivar. ----------

Lic. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Abg. Juan Alberto Schmalko P.
Gobernador
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

ANEXO A LA RESOLUCIÓN Nº 901/2020

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRECIOS

Construcción de polideportivo multiuso en la Escuela Básica N° 8207 Ana Pachinik Viuda de Ibarra del Distrito de Cambyretá - Plurianual

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparación de obra - Trabajos preliminares	Unidad	1	10.237.033	10.237.033
1.1		Obrador (3x5 m)	Unidad Medida Global	1	1.797.146	1.797.146
1.2		Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	719.919	719.919
1.3		Vallado de obra, h= 1,50	Metros cuadrados	189	33.879	6.403.131
1.4		Replanteo	Metros cuadrados	105	2.397	251.685
1.5		Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	105	3.296	346.080
1.6		Placa de inauguración (40x30 cm) según PBC	Unidad Medida Global	1	719.072	719.072
2	72102905-001	Relleno y compactación	Metros cúbicos	30,5	33.879	1.033.310
3	72131601-003	Excavación de Cimientos	Unidad	1	3.898.186	3.898.186
3.1		Excavación para cimientos de H°A° (Zapatas y encadenado Inferior)	Metros cúbicos	131,5	29.644	3.898.186
4	72131601-004	Colocación de hormigón armado	Unidad	1	197.084.115	197.084.115
4.1		Zapatas de hormigón (Según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	27	1.543.807	41.682.789
4.2		Columnas de hormigón de cara vista, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	15	1.816.736	27.251.040
4.3		Viga inferior de hormigón (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	16,5	1.816.736	29.976.144
4.4		Viga Intermedia de cara vista, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	14	1.816.736	25.434.304
4.5		Viga Superior de cara vistas, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	11,5	1.816.736	20.892.464
4.6		Piso de hormigón de 0,10 m, alisado con helicóptero fck=210 kg/cm2	Metros cuadrados	438	118.373	51.847.374
5	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,30	Metros cuadrados	13,5	127.044	1.715.094
6	72131601-006	Aislación horizontal de 0.15 en u	Metro lineal	66	19.474	1.285.284
7	72131601-005	Mampostería de elevación	Unidad	1	22.547.502	22.547.502
7.1		Mampostería de elevación de 0,15 ladrillo visto una cara (ladrillo semi prensado)	Metros cuadrados	122,5	100.219	12.276.828
7.2		Mampostería de elevación de 0,15 ladrillo común. (Paredes interiores)	Metros cuadrados	81,27	93.028	7.560.386
7.3		Mampostería de elevación de 0,30 ladrillo común. (Paredes de escenario)	Metros cuadrados	16	169.393	2.710.288
8	72131601-007	Cubierta metálica	Unidad	1	104.358.037	104.358.037
8.1		Cubierta de Chapa trapezoidal N°24 sobre cavadores de perfil "C" y estructura metálica tipo Cabriada - Pend.15% - Sector Polideportivo (Según detalle de estructura)	Metros cuadrados	538	191.752	103.162.576
8.2		Babeta metálica de chapa galvanizada No 27 sobre encuentro de chapas (55 desarrollo)	Metro lineal	28,5	41.946	1.195.461
9	72152607-001	Canaleta alero de 0,60 de desarrollo chapa #24	Metro lineal	57	86.289	4.918.473
10	72152607-001	Caños de bajada de PVC de 100 mm	Metro lineal	87	29.242	2.544.054

11	72131601-009	Contrapiso de 0,07 m (baños, depósito y escenario)	Metros cuadrados	84	29.644	2.490.096
12	72131601-009	Carpeta para piso (baños, depósito y escenario)	Metros cuadrados	84	25.409	2.134.356
13	72131601-009	Piso cerámico (0,3x0,30 m) (baños, depósito y escenario)	Metros cuadrados	84	77.074	6.474.216
14	72131601-009	Zócalo cerámico	Metro lineal	50	16.939	846.950
15	72102508-003	Revestimiento cerámico (Azulejos)	Metros cuadrados	78	67.757	5.285.046
16	72131601-008	Revoque	Unidad	1	6.225.150	6.225.150
16.1		Revoque con hidrófugo-interior/exterior	Metros cuadrados	285	21.174	6.034.590
16.2		Alfeizar	Metro lineal	15	12.704	190.560
17	72131601-001	Instalación eléctrica	Unidad	1	29.739.600	29.739.600
17.1		Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada	Unidad	1	343.027	343.027
17.2		Suministro e Instalación de tablero metálico con barras Trifásico 24 módulos	Unidad	1	689.110	689.110
17.3		Alimentación eléctrica subterránea a 40 cm de profundidad en electro ducto con protección mecánica, cable subterráneo tipo NYY 4x16mm2	Metro lineal	45	77.686	3.495.870
17.4		puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2	Unidad Medida Global	1	377.513	377.513
17.5		Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético trifásico	Unidad	2	160.923	321.846
17.6		Suministro e Instalación de disyuntor diferencial trifásico	Unidad	1	508.178	508.178
17.7		Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético monofásico	Unidad	7	124.639	872.473
17.8		Suministro e instalación de Reflector LED mínimo 20000Lm, máx. 200W	Unidad	8	1.511.548	12.092.384
17.9		Suministro e instalación de Reflector LED mínimo 9000 Lm, máx. 200W	Unidad	3	1.059.632	3.178.896
17.10		Suministro e instalación de panel led tipo adosar luz fría 24W	Unidad	8	127.044	1.016.352
17.11		Suministro e instalación de artefacto lumínico tipo led de adosar para interior 24 W	Unidad	8	107.261	858.088
17.12		Alimentación de circuito de luces, en electroductos antillama	Unidad	6	446.423	2.678.538
17.13		Alimentación de circuito de tomas, en electroductos antillama	Unidad	4	453.814	1.815.256
17.14		Tomas corrientes común	Unidad	4	58.724	234.896
17.15		Tomas corriente tipo shuko	Unidad	6	107.261	643.566
17.16		Tomas corriente trifásico 3x32A con conductores sección mínima 6 mm2	Unidad	1	505.747	505.747
17.17		Suministro e instalación de fotocélula	Unidad	2	53.930	107.860
18	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	20.737.032	20.737.032
18.1		Aprovisionamiento de agua (incluye conexión a la red de suministro, 1 llave de paso de Gral. Y 7 llaves de paso internos. Tuberías según plano de instalación sanitaria.)	Unidad Medida Global	1	3.326.447	3.326.447
18.2		Desagüe cloacal (incluye tuberías de desagüe hasta el 1er registro para 5 inodoros, 3 mingitorios, 3 RPS de 15 cm.)	Unidad Medida Global	1	3.020.125	3.020.125
18.3		Artefactos sanitarios (4 inodoros con cisterna alta, 1 inodoro cisterna baja, 3 mingitorios)	Unidad Medida Global	1	2.768.426	2.768.426
18.4		Mesada de granito color ocre, con zócalos, pollera y 5 bachas de porcelana blanca, más una pileta de acero inox de 2 bachas	Unidad Medida Global	1	6.127.688	6.127.688
18.5		Accesorios (6 jaboneras de adosar, 5 portarrollos de adosar)	Unidad Medida Global	1	169.393	169.393
18.6		Registro cloacales (0,60x0,60)	Unidad	4	423.482	1.693.928

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

18.7		Cámara séptica 1.5X3X1,20.(incluye conexión de tuberías)	Unidad	1	1.524.533	1.524.533
18.8		Pozo absorbente 2,50x3,00 (incluye conexión de tuberías)	Unidad	1	2.106.492	2.106.492
19	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Unidad	1	6.595.364	6.595.364
19.1		Registro 40x40,con rejilla metálica	Unidad	14	250.126	3.501.764
19.2		Caños pvc de 100 mm, con protección mecánica de ladrillo común- hasta la calle	Metro lineal	80	38.670	3.093.600
20	72131601-010	Aberturas	Unidad	1	6399016	6.399.016
20.1		Ventiluz 1,00x0,5/1,60	Unidad	5	299.613	1.498.065
20.2		Ventana enchapada de1,50x1,20 -para cantina	Unidad	1	419.458	419.458
20.3		Puerta metálica de 0,80x2,10 m (marco de chapa #18, bastidor 40x40x1,20, y enchapado con chapa # 20)	Unidad	3	659.149	1.977.447
20.4		Puerta metálica de 0,90x2,10 m (marco de chapa #18, bastidor 40x40x1,20, y enchapado con chapa # 20)	Unidad	2	659.149	1.318.298
20.5		Puerta de 0,70x1,65 para boxes, baiben	Unidad	4	296.437	1.185.748
21	72131601-012	Pintura	Unidad	1	45740779	45.740.779
21.1		Pintura látex interior/exterior sin enduido (paredes de mampostería revocadas y pilares de hormigón)	Metros cuadrados	648	16.939	10.976.472
21.2		Tratamiento de ladrillo visto (limpieza y siliconado)	Metros cuadrados	122,5	15.596	1.910.510
21.3		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	9,5	16.939	160.921
21.4		De estructuras metálicas de techo, con pintura sintética y barandas	Metros cuadrados	550	29.644	16.304.200
21.5		Canaleta, cenefas y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	144	21.174	3.049.056
21.6		Pintura de cancha (fondo y líneas de área con pintura polideportiva-según plano)	Metros cuadrados	315	42.348	13.339.620
22	72131601-009	Obras complementarias	Unidad	1	45.669.127	45.669.127
22.1		Rampa conector, contrapiso y piso de hormigón de 0,10 m	Unidad Medida Global	1	3.387.852	3.387.852
22.2		Escalera y rampa de acceso al escenario	Unidad Medida Global	1	2.480.797	2.480.797
22.3		Arcos metálicos para futbol (según diseño- incluye red de arco) - 2 unidades	Unidad Medida Global	1	2.964.371	2.964.371
22.4		Torre de básquet, rebatible, con sistema de protección (según diseño) - 2 unidades	Unidad Medida Global	1	33.878.520	33.878.520
22.5		Poste para red de vóley (Caño galv de 3"-según diseño)	Unidad Medida Global	1	1.355.141	1.355.141
22.6		Baranda de caño metálico pasamanos escalera rampa de escenario (según planos)	Metro lineal	7,5	71.907	539.303
22.7		Espejo para baños con bordes de de madera (2,20x0,60, - 0,75x0,60 - 1,90x0,60)	Metros cuadrados	3	248.511	745.533
22.8		Vidrios para ventanas	Metros cuadrados	2,5	127.044	317.610
23	72131601-003	Obras Exteriores	Unidad	1	20.661.356	20.661.356
23.1		Cimiento de piedra bruta colocada (para muralla)	Metros cuadrados	5,7	338.785	1.931.075
23.2		Mampostería de nivelación de 0,30 de ladrillo común (para muralla)	Metros cuadrados	3,5	169.393	592.876
23.3		Pórtico de acceso (zapatas, pilares de hormigón y estructura metalica-según plano)	Unidad Medida Global	1	3.387.852	3.387.852
23.4		Mampostería de elevación de 0,15 con ladrillo visto	Metros cuadrados	47	100.219	4.710.293
23.5		Revoque con hidrófugo-interior/exterior	Metros cuadrados	45	29.644	1.333.980
23.6		Tratamiento de ladrillo visto (limpieza y siliconado)	Metros cuadrados	45	15.596	701.820

GOBERNACION DE ITAPUA SECRETARIA GENERAL Encarnacion - Paraguay

GOBERNACION DE ITAPUA GOBERNADOR Encarnacion - Paraguay

23.7		Pintura látex interior/exterior sin enduido (paredes de mampostería revocadas y pilares de hormigón)	Metros cuadrados	45	16.939	762.255
23.8		Pintura de estructuras metálicas	Metros cuadrados	8,5	33.879	287.972
23.9		Portón metálico corredizo de acceso vehicular (3,00mx2,50m), según diseño	Metros cuadrados	6	419.458	2.516.748
23.10		Portón de acceso peatonal (1,50x2,00) según diseño	Metros cuadrados	2,5	419.458	1.048.645
23.11		Piso de baldoson de hormigón 40x40x0,04 m - vereda - incluye contrapiso	Metros cuadrados	40	84.696	3.387.840
24	72153507-003	Servicio de retiro de vallado	Metros cuadrados	189	2.996	566.244
25	72131601-013	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	105	2.996	314.580
					Precio Total	**549.500.000**

GOBERNACION DE ITAPUA SECRETARIA GENERAL Encarnacion - Paraguay

GOBERNACION DE ITAPUA GOBERNADOR Encarnacion - Paraguay