MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL
X DPTO - ALTO PARANA
TELEF. 0983-314.354 – Email muni.sancristobal@gmail.com RUC 80044347-0

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 09/2020 "ILUMINACIÓN DEL PATIO DEL LOCAL MUNICIPAL", CON ID Nº 383612

ANEXO- B - 02- 08

					MG ELECTRICIDAD	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131601-002	**Preparacion de obra**	Unidad Medida Global	1		
1.1		Movilización y desmovilización. Cartel de Obras	Unidad Medida Global	1	1.320.000	1.320.000
2	72102201-9998	**Instalacion lluminaria**	Unidad Medida Global	1		
2.1		Poste de H°A°, serán de 9m/200kgf con cimentación reforzada tipo II.	Unidad	4	1.340.000	5.360.000
2.2		Tablero con barra del neutro, disyuntores termo magnéticos y puesta a tierra.	Unidda	1	1.018.096	1.018.096
2..3		Alumbrado Público Cerrado Vidrio plano Tipo AP1 p/ 250/400 W. Incluye cableado hasta registro.	Unidad	4	479.560	1.918.240
2.4		Brazo Largo para AP1, H° G° Ø 2"	Unidad	4	382.000	1.528.000
2.5		Reactor V. Mercurio con base p/ Fotocélula	Unidad	4	195.976	783.904
2.6		Lámpara Vapor de Mercurio Halogenada de 400W. Tipo E40	Unidad	4	127.600	510.400
2.7		Fotocélula 10A. 220V.	Unidad	4	62.260	249.040
2.8		Acometida hasta los registros con Cable NYY 2x10 mm². Incluye protección con arena lavada y lad. Común.	Metro Lineal	254	35.000	8.890.000
2.9		Registro eléctrico de 40x40, con tapa de H°A° y fondo de arena lavada y triturada e= 10 cm c/u	Unidad	4	303.000	1.212.000
2.10		Ignitor	Unidad	4	80.080	320.320
3	72131601-001	**Trabajos complementarios**	Unidad Medida Global	1		
3.1	72131601-001	Trabajos Complementarios Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	890.000	890.000
Precio Total						**24.000.000**

SANDRA ROCIO MENDEZ JARA
Responsable de UOC

MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL • ENCARGADA UOC •