Municipalidad de San Cosme y Damián
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tel/fax: (073) 275-250/3 San Damián e/Asunción Itapúa – Paraguay
e-mail: uocsancosmeydamian@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN VÍA EXCEPCIÓN 01/2019

CONSTRUCCIÓN DE SS.HH. SEXADO DE 40,40 x 6,15 PARA EL COLEGIO NACIONAL PADRE GERMÁN PIEPER, CON ID N.º 364302

1- EL TAGUA CONSTRUCCIONES – RUC.: 1461765-9

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN - ITAPUA

COLEGIO NACIONAL PADRE GERMAN PIEPER

M.E.C.- DIREC. INFRAESTRUCTURA. - DEP. PROYECTOS Y OBRAS.

CONSTRUCCIÓN DE SS. HH. TIPO DE 4,40 X 6,15

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

N.º	RUBRO	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	**Preparación de la obra**				
	Limpieza y preparación del terreno	M2	27,10	6.237	169.023
	Replanteo	M2	27,10	8.229	223.006
	Vallado, Obrador (chapa). -	GL.	1,00	3.200.000	3.200.000
	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva	UN	1,00	720.000	720.000
	Placa de inauguración	GL.	1,00	920.000	920.000
2	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**	M3	9,00	458.784	4.129.056
3	**Estructura de H° A° :**				
	Encadenados de H° A°	M3	1,90	1.642.761	3.121.246
4	**Muros de nivelación:**				
	De 0,30 cm.	M2	11,00	198.369	2.182.059
5	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	7,20	144.990	1.043.928
6	**Aislación asfáltica:**				
	De paredes	M2	5,50	91.374	502.557
7	**Muros de elevación:**				
	De 0,15 para revocar	M2	63,00	103.269	6.505.947
	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	50,64	131.085	6.638.144
	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	15,60	21.668	338.021
8	**Techo:**				
	Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 5 cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 c/ 1,00m, tirantes de madera dura 2" x 6" con terminación c/ 0,80 m. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada Nº 26.-	M2	43,00	340.000	14.620.000
	Provisión y colocación de viga de perfil "U" de 100" con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-	ML	3,95	250.000	987.500
9	**Revoques:**				
	De paredes interior y exterior a una capa	M2	135,00	26.714	3.606.390
	Moldura lineal en balancines	ML.	20,40	26.714	544.966
10	**Contra piso de hormigón pobre de 10 cm.-**	M2	38,00	49.013	1.862.494
	Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.-	M2	22,50	32.600	733.500

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

José Antonio González Freitas
ENCARGADO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN

	Piso cerámico color marrón. -	M2	22,50	85.500	1.923.750
11	**Zócalo**	ML.	2,60	28.500	74.100
12	Aberturas metálicas y maderas:				
	Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	UN.	1,00	1.244.754	1.244.754
	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	UN.	2,00	1.240.974	2.481.948
	Puerta para boxes enchapados en formica	UN.	4,00	579.228	2.316.912
	Ventanas tipo balancines (colocación)	UN.	6,00	81.000	486.000
13	**Aberturas metálicas:**				
	Ventanas tipo balancines	M2	3,17	222.750	706.118
14	**Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso**	M3	13,50	78.226	1.056.051
15	**Caminero: contrapiso de 10cm hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm y cordón de ladrillo común. -**	M2	3,50	68.200	238.700
16	**Rampa peatonal**	UN.	1,00	985.648	985.648
17	**Alfeizar de ventanas:**				
	De revoque 1: 3 (cemento - arena)	ML.	18,00	14.969	269.442
18	**Pinturas:**				
	De aberturas de madera con barniz sintético	M2	16,20	27.337	442.859
	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,17	36.294	115.052
	De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M2	50,64	23.649	1.197.585
	De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	M2	23,50	15.097	354.780
	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	17,50	23.169	405.458
19	**Revestimientos:**				
	De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	82,00	76.456	6.269.392
20	**Vidrios dobles**	M2	3,17	184.680	585.436
21	**Desagüe Pluvial**				
	Canaleta y caño de bajada N.º 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	17,50	56.700	992.250
22	**Instalación eléctrica**				
	Instalación del tablero TS de 3 AG.	Boc.	2,00	105.300	210.600
	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	10,00	113.400	1.134.000
23	**Artefactos eléctricos**				
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	10,00	121.500	1.215.000
	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00	113.400	113.400
24	**Instalación sanitaria:**				
	Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo	GL.	1,00	18.[illegible]898	18.[illegible]
	Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañería externa y registros según plano general	GL.	1,00	14.223.274	14.223.274
	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1,00	8.164.314	8.164.314
25	**Barras de asiento**	UN.	2,00	236.250	472.500
26	**Limpieza final**	M2	27,10	6.237	169.023
	TOTAL GENERAL				**118.329.879**

José Antonio González Heitas
ENCARGADO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Son TOTAL GENERAL: guaraníes siento dieciocho millones trescientos veintinueve mil ochocientos setenta y nueve.