GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN

Descripción del Llamado: Construcciones y Reparaciones en Instituciones Educativas

Modalidad: Licitación Pública Nacional N° 4 /2018 ID N° 350.259

ANEXO B - 02 - 08

LOTE 2	TAPERA CONSTRUCCIONES				
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	127,4	3.500	445.900
2	b- Replanteo	Metros cuadrados	127,4	5.500	700.700
3	c- Cartel de Obra	Unidad Medida Global	2	1.100.000	2.200.000
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	28	390.000	10.920.000
5	a- Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	2,46	1.980.000	4.870.800
6	b- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	4,34	1.980.000	8.593.200
7	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	2	1.200.000	2.400.000
8	a- De 0,45 cm.	Metros cuadrados	7,2	240.000	1.728.000
9	b- De 0,30 cm.	Metros cuadrados	15	187.000	2.805.000
10	c- De 0,60 cm.	Metros cuadrados	1,2	310.000	372.000
11	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	46,6	85.000	3.961.000
12	a- De paredes	Metros cuadrados	12,8	29.000	371.200
13	a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	6,8	96.000	652.800
14	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	69	156.000	10.764.000
15	c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	27	148.000	3.996.000
16	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	63,64	107.000	6.809.480
17	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	32	26.000	832.000
18	a- De 0,37 x 0,37 visto para corredor	Metro lineal	13,2	118.000	1.557.600
19	De tejas y tejuelones prensadas a maquina. Tirante de 2"x6" de hormigón armado.	Metros cuadrados	181	261.000	47.241.000
20	a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	122	24.000	2.928.000
21	b- De viga cumbrera y galería de H° A°	Metros cuadrados	32	27.000	864.000
22	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	116	28.000	3.248.000
23	Carpeta de nivelacion para piso ceramico	Metros cuadrados	116	24.000	2.784.000
24	Piso de baldosa ceramica antideslizante PI4	Metros cuadrados	116	64.000	7.424.000
25	Zocalo ceramico	Metro lineal	68	25.000	1.700.000
26	a- Puerta tablero de madera de 1,20 x 2,10	Unidad	2	1.200.000	2.400.000
27	b- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	20,64	210.000	4.334.400
28	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	51,6	25.000	1.290.000
29	a- De paredes al látex	Metros cuadrados	122	21.500	2.623.000
30	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	23,8	17.500	416.500
31	c- De viga cumbrera y galería al látex	Metros cuadrados	32	21.500	688.000

32	d- De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	20,64	16.000	330.240
33	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	218	17.500	3.815.000
34	f- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	160	17.500	2.800.000
35	g- De puerta de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	11	18.000	198.000
36	h- De tirantes al latex	Metros cuadrados	106,8	21.500	2.296.200
37	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	46	18.000	828.000
38	Vidrios	Metros cuadrados	20,64	150.000	3.096.000
39	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	46	58.000	2.668.000
40	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	24	45.000	1.080.000
41	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	24	45.000	1.080.000
42	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	16	45.000	720.000
43	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	20	45.000	900.000
44	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	12	45.000	540.000
45	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	16	45.000	720.000
46	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	24	45.000	1.080.000
47	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	Unidad	68	53.000	3.604.000
48	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	4	145.000	580.000
49	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	8	135.000	1.080.000
50	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	4	120.000	480.000
51	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	2	55.000	110.000
52	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	2	65.000	130.000
53	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2	150.000	300.000
54	Ventilador de techo de 56 "	Unidad	8	380.000	3.040.000
55	Rampa	Unidad Medida Global	2	450.000	900.000
56	a- Pizarrones	Unidad	2	890.000	1.780.000
57	Limpieza final	Metros cuadrados	127,4	15.000	1.911.000
58	Desmonte de Techo	Metros cuadrados	220	18.500	4.070.000
59	Provision y colocación de techo de teja española y con reutilización de tirantes existentes	Metros cuadrados	220	248.000	54.560.000
60	Demolición de revoque en mal estado	Metros cuadrados	240	15.000	3.600.000
61	Envarillado en rajaduras	Metro lineal	65	46.000	2.990.000
62	Estrutura de Hormigón	Unidad Medida Global	1	12.530.000	12.530.000
63	Revoque interior	Metros cuadrados	298	20.500	6.109.000
64	Pintura interior	Metros cuadrados	795	19.500	15.502.500
65	Pintura Pilares	Unidad Medida Global	1	2.900.000	2.900.000
66	Reparación de instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	10.350.000	10.350.000
67	Desmonte de Cielo Raso	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000
68	Reparación de Cielo Raso	Unidad Medida Global	1	11.800.000	11.800.000
69	Limpieza periódica y final de obra	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
70	Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000

				Precio Total	**306.298.520**

Abg. Enrique Marcial Riveros
Director de la UOC

GOBERNACION I DEPARTAMENTO • CONCEPCION •