Municipalidad del Distrito de Trinidad Itapúa – Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)
Telef. Nº 071-270-165 – e.mail - munitrinidad @ hotmail. com

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS DEL LLAMADO A CD. Nº 13/2014
"REPARACION Y PINTURA EN LA ESCUELA BASICA Nº 2531 SAN ANTONIO"

OFERENTE Nº1 DERLIS RAMON ARNOLD MERELES

Nº	codigo	RUBROS	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	72102802-003	**RESTAURACION DE AULA**				
1		Cielorraso de PVC ,los machimbres irán a una altura de 2,60. con sus respectivos clavaderos.	M2	196,00	40.000	7.840.000
2		Revestido de pared con machimbrado de PVC	M2	129,00	40.000	5.160.000
3		Reposición de tejas francesas	M2	9,00	35.000	315.000
4		Reparación de juntas de pisos de piedras tipo rompecabezas, limpieza y sellado con pintura incoloro especial para piso. 90 m2	M2	90,00	12.000	1.080.000
5		Tapa viento con teja colonial	ml	22,00	22.000	484.000
6		Colocación de tapa juntas pared de tablas	ml	80,00	5.000	400.000
7		Canaletas con bajadas.	ml	38,00	45.000	1.710.000
8		Rejas de ángulos 1´´ y hierros del 10 mm para ventanas 1,60 x 0,90	unidad	2,00	300.000	600.000
9		Reja de seguridad para aire acondicionado	unidad	1,00	300.000	300.000
10		Pintura de pared de tablas de madera, previamente lijadas, selladas y pinturas sintéticas.	M2	103,00	16.000	1.648.000
11		Instalación eléctrica de 2 aulas y corredor, alimentación desde pilar de luz con cable de 6 mm, interior cableado con cables de 4mm y 2mm , 4 llaves de luz y 6 tomas enchufes, 10 fluorescentes, caños y cajas de pvc.	unidad	1,00	1.050.000	1.050.000
12		Puerta de 0,90 x 2,05 con su respectivo marco y cerradura	unidad	1,00	350.000	350.000
13		Aparato de aire acondicionado de 24000 BTU instalado	unidad	1,00	3.000.000	3.000.000
14		Pizarrón de 1.20 x 3 mts. de lamina de 18 mm, con marco de 3x1¨y porta tiza , sellado y pintado con pintura para pizarrón color verde.	unidad	2,00	281.500	563.000
		TOTAL				**24.500.000**

MUNICIPALIDAD DE STMA. TRINIDAD U.O.C. TRINIDAD - ITAPUA

Mabel Maciel
Responsable UOC
Municipalidad de Trinidad

Municipalidad del Distrito de Trinidad Itapúa – Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)
Telef. Nº 071-270-165 – e.mail - munitrinidad @ hotmail. com

OFERENTE Nº 2: ANIBAL BENITEZ ROMAN

Nº	codigo	RUBROS	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	72102802-003	**RESTAURACION DE AULA**				
1		Cielorraso de PVC ,los machimbres irán a una altura de 2,60. con sus respectivos clavaderos.	M2	196,00	49.000	9.604.000
2		Revestido de pared con machimbrado de PVC	M2	129,00	42.000	5.418.000
3		Reposición de tejas francesas	M2	9,00	40.000	360.000
4		Reparación de juntas de pisos de piedras tipo rompecabezas, limpieza y sellado con pintura incoloro especial para piso. 90 m2	M2	90,00	9.000	810.000
5		Tapa viento con teja colonial	ml	22,00	6.500	143.000
6		Colocación de tapa juntas pared de tablas	ml	80,00	2.500	200.000
7		Canaletas con bajadas.	ml	38,00	39.500	1.501.000
8		Rejas de ángulos 1´´ y hierros del 10 mm para ventanas 1,60 x 0,90	unidad	2,00	285.000	570.000
9		Reja de seguridad para aire acondicionado	unidad	1,00	200.000	200.000
10		Pintura de pared de tablas de madera, previamente lijadas, selladas y pinturas sintéticas.	M2	103,00	12.500	1.287.500
11		Instalación eléctrica de 2 aulas y corredor, alimentación desde pilar de luz con cable de 6 mm, interior cableado con cables de 4mm y 2mm , 4 llaves de luz y 6 tomas enchufes, 10 fluorescentes, caños y cajas de pvc.	unidad	1,00	2.000.000	2.000.000
12		Puerta de 0,90 x 2,05 con su respectivo marco y cerradura	unidad	1,00	950.000	950.000
13		Aparato de aire acondicionado de 24000 BTU instalado	unidad	1,00	3.200.000	3.200.000
14		Pizarrón de 1.20 x 3 mts. de lamina de 18 mm, con marco de 3x1¨y porta tiza , sellado y pintado con pintura para pizarrón color verde.	unidad	2,00	750.000	1.500.000
		TOTAL				**27.743.500**

MUNICIPALIDAD DE STMA TRINIDAD U.O.C. TRINIDAD - ITAPUA

Mabel Maciel
Responsable UOC
Municipalidad de Trinidad