PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Anexo al Decreto Nº_____

Municipalidad de
Loma Plata

Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRAS POR FONDO DEL FONACIDE con ID: 389891

LOTE NRO: 1 - CONSTRUCCION DE AULAS

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	JL Y COMPAÑÍA		CONSTRUSUR		CONTRU.MAPCH	
1	**CONSTRUCCION DE UN AULA ESCUELA BASICA Nº 1158 ABRAM KLASSEN**	**Unidad Medida Global**	**1**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1.1	Limpieza de Obra y mobilización	Unidad Medida Global	1	991.255	991.255	1.017.105	1.017.105	1.053.388	1.053.388
1.2	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	22	41.933	922.526	43.125	948.750	45.456	1.000.032
1.3	Replanteo y trazado	Metros cuadrados	74	11.960	885.040	12.373	915.602	15.330	1.134.420
1.4	Cimiento Zapata corrida	Metro lineal	50	338.147	16.907.350	347.033	17.351.650	360.594	18.029.700
1.5	Mamposteria de Nivelación de 0,30	Metros cuadrados	24	237.825	5.707.800	244.105	5.858.520	252.813	6.067.512
1.6	Cordón de galería	Metro lineal	16	69.295	1.108.720	71.197	1.139.152	73.737	1.179.792
1.7	Aislación horizontal 0,15 c/asfalto	Metro lineal	50	29.641	1.482.050	30.513	1.525.650	31.602	1.580.100
1.8	Mamposteria de elevación 0,15 deladrillo 6 agujeros (int. Rev., ext. visto)	Metros cuadrados	156	183.301	28.594.956	188.165	29.353.740	194.877	30.400.812
1.9	Pilares de Ho Ao, long = 3,00 m	Unidad	6	302.254	1.813.524	310.208	1.861.248	321.274	1.927.644
1.10	Pilares de metal tipo reticulado en galerias	Unidad	3	252.696	758.088	259.362	778.086	268.614	805.842
1.11	Envarilado de mamposteria - Encadenado superior de Ho A° 11 x 25 cm	Metro lineal	48	74.251	3.564.048	76.283	3.661.584	79.004	3.792.192
1.12	Techo - Chapas galvanizadas sobre estr. metalica	Metros cuadrados	74	182.309	13.490.866	187.147	13.848.878	193.823	14.342.902
1.13	Revoque - Interior de mamposteria	Metros cuadrados	141	39.554	5.577.114	40.684	5.736.444	42.135	5.941.035
1.14	Revoque - Exterior aberturas y mochetas	Unidad Medida Global	1	991.255	991.255	1.017.105	1.017.105	1.053.388	1.053.388
1.15	Contrapisos de cascotes	Metros cuadrados	74	52.442	3.880.708	53.907	3.989.118	55.830	4.131.420
1.16	Piso - Alisado de cemento con color, al frataz	Metros cuadrados	74	61.364	4.540.936	63.061	4.666.514	65.310	4.832.940
1.17	Cieloraso - De madera machihembrada	Metros cuadrados	40	217.998	8.719.920	223.763	8.950.520	231.746	9.269.840
1.18	Aislación membrana	Metros cuadrados	40	46.493	1.859.720	47.804	1.912.160	49.509	1.980.360
1.19	Desague Pluvial - Canaletas y bajadas	Metro lineal	20	217.998	4.359.960	223.763	4.475.260	231.746	4.634.920
1.20	Instalación eléctrica - Tablero principal	Unidad	1	1.631.286	1.631.286	1.673.760	1.673.760	1.733.468	1.733.468
1.21	Instalación eléctrica - Ventiladores	Unidad	4	297.306	1.189.224	305.131	1.220.524	316.016	1.264.064
1.22	Instalación eléctrica - Luces, tomas, cableado, según detalle	Unidad Medida Global	1	1.982.609	1.982.609	2.034.208	2.034.208	2.106.775	2.106.775
1.23	Carpinteria de metal (incluye vidrios) - Puerta principal,ver detalle	Unidad	1	1.139.958	1.139.958	1.169.670	1.169.670	1.211.396	1.211.396
1.24	Carpinteria de metal (incluye vidrios) - Ventana tipo balancín, tipo c, ver detalle	Unidad	4	693.848	2.775.392	711.973	2.847.892	737.371	2.949.484
1.25	Carpinteria de metal (incluye vidrios) - Ventilación de techo, ver detalle	Unidad	1	307.220	307.220	315.303	315.303	326.551	326.551
1.26	Pinturas - De paredes revocadas	Metros cuadrados	141	29.641	4.179.381	30.513	4.302.333	31.602	4.455.882
1.27	Pinturas - De aberturas metalicas	Unidad	4	59.381	237.524	61.026	244.104	63.203	252.812
1.28	Pinturas - De ladrillos vistos, tratamiento	Unidad Medida Global	1	495.577	495.577	508.552	508.552	526.694	526.694
1.29	Pizarron completo, ver detalle	Unidad	1	1.387.797	1.387.797	1.423.946	1.423.946	1.474.743	1.474.743
1.30	Rampa incluyente	Unidad	1	1.090.390	1.090.390	1.118.815	1.118.815	1.158.727	1.158.727
1.31	Losa sobre puerta acceso al Aula de H° A°	Unidad	1	1.044.971	1.044.971	1.072.216	1.072.216	1.110.465	1.110.465
2	**CONSTRUCCION DE UN AULA ESCUELA BASICA Nº 6762 GRAL. RAMON BEJARANO**	**Unidad Medida Global**	**1**				-		-
2.1	Limpieza de Obra y mobilización	Unidad Medida Global	1	991.255	991.255	1.017.105	1.017.105	1.053.388	1.053.388
2.2	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	22	41.933	922.526	43.125	948.750	45.456	1.000.032
2.3	Replanteo y trazado	Metros cuadrados	74	11.960	885.040	12.373	915.602	15.330	1.134.420
2.4	Cimiento Zapata corrida	Metro lineal	50	338.147	16.907.350	347.033	17.351.650	360.594	18.029.700
2.5	Mamposteria de Nivelación de 0,30	Metros cuadrados	24	237.825	5.707.800	244.105	5.858.520	252.813	6.067.512
2.6	Cordón de galería	Metro lineal	16	69.295	1.108.720	71.197	1.139.152	73.737	1.179.792
2.7	Aislación horizontal 0,15 c/asfalto	Metro lineal	50	29.641	1.482.050	30.513	1.525.650	31.602	1.580.100
2.8	Mamposteria de elevación 0,15 deladrillo 6 agujeros (int. Rev., ext. visto)	Metros cuadrados	156	183.301	28.594.956	188.165	29.353.740	194.877	30.400.812
2.9	Pilares de Ho Ao, long = 3,00 m	Unidad	6	302.254	1.813.524	310.208	1.861.248	321.274	1.927.644
2.10	Pilares de metal tipo reticulado en galerias	Unidad	3	252.696	758.088	259.362	778.086	268.614	805.842
2.11	Envarilado de mamposteria - Encadenado superior de Ho A° 11 x 25 cm	Metro lineal	48	74.251	3.564.048	76.283	3.661.584	79.004	3.792.192
2.12	Techo - Chapas galvanizadas sobre estr. metalica	Metros cuadrados	74	182.309	13.490.866	187.147	13.848.878	193.823	14.342.902
2.13	Revoque - Interior de mamposteria	Metros cuadrados	141	39.554	5.577.114	40.684	5.736.444	42.135	5.941.035
2.14	Revoque - Exterior aberturas y mochetas	Unidad Medida Global	1	991.255	991.255	1.017.105	1.017.105	1.053.388	1.053.388
2.15	Contrapisos de cascotes	Metros cuadrados	74	52.442	3.880.708	53.907	3.989.118	55.830	4.131.420
2.16	Piso - Alisado de cemento con color, al frataz	Metros cuadrados	74	61.364	4.540.936	63.061	4.666.514	65.310	4.832.940
2.17	Cieloraso - De madera machihembrada	Metros cuadrados	40	217.998	8.719.920	223.763	8.950.520	231.746	9.269.840
2.18	Aislación membrana	Metros cuadrados	40	46.493	1.859.720	47.804	1.912.160	49.509	1.980.360
2.19	Desague Pluvial - Canaletas y bajadas	Metro lineal	20	217.998	4.359.960	223.763	4.475.260	231.746	4.634.920
2.20	Instalación eléctrica - Tablero principal	Unidad	1	1.631.286	1.631.286	1.673.760	1.673.760	1.733.468	1.733.468
2.21	Instalación eléctrica - Ventiladores	Unidad	4	297.306	1.189.224	305.131	1.220.524	316.016	1.264.064
2.22	Instalación eléctrica - Luces, tomas, cableado, según detalle	Unidad Medida Global	1	1.982.609	1.982.609	2.034.208	2.034.208	2.106.775	2.106.775
2.23	Carpinteria de metal (incluye vidrios) - Puerta principal,ver detalle	Unidad	1	1.139.958	1.139.958	1.169.670	1.169.670	1.211.396	1.211.396
2.24	Carpinteria de metal (incluye vidrios) - Ventana tipo balancín, tipo c, ver detalle	Unidad	4	693.848	2.775.392	711.973	2.847.892	737.371	2.949.484
2.25	Carpinteria de metal (incluye vidrios) - Ventilación de techo, ver detalle	Unidad	1	307.220	307.220	315.303	315.303	326.551	326.551
2.26	Pinturas - De paredes revocadas	Metros cuadrados	141	29.641	4.179.381	30.513	4.302.333	31.602	4.455.882
2.27	Pinturas - De aberturas metalicas	Unidad	4	59.381	237.524	61.026	244.104	63.203	252.812
2.28	Pinturas - De ladrillos vistos, tratamiento	Unidad Medida Global	1	495.577	495.577	508.552	508.552	526.694	526.694
2.29	Pizarron completo, ver detalle	Unidad	1	1.387.797	1.387.797	1.423.946	1.423.946	1.474.743	1.474.743
2.30	Rampa incluyente	Unidad	1	1.090.390	1.090.390	1.118.815	1.118.815	1.158.727	1.158.727
2.31	Losa sobre puerta acceso al Aula de H° A°	Unidad	1	1.044.971	1.044.971	1.072.216	1.072.216	1.110.465	1.110.465
			TOTALES LOTE Nº 1		**247.234.330**		**253.876.818**		**263.458.600**

LOTE NRO: 2 -CONSTRUCCION DE BAÑOS INCLUSIVOS

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	CONSTRUSUR		JL Y COMPAÑÍA		TESAKA INGENIERIA S.A	
1	CONSTRUCCION DE BAÑOS INCLUSIVOS ESCUELA BASICA N° 5816 MARISCAL F.S. LOPEZ	Unidad Medida Global	1	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1.1	Relleno y compactación	Metros cúbicos	5	99.235	496.175	100.414	502.070	109.056	545.280
1.2	Excavación para pozo ciego	Metros cúbicos	6,25	100.775	629.843	101.974	637.338	110.748	692.175
1.3	Pilares metálicos de diam. 15 cm (incluye base de Hormigón de (0,45x0,45x0,60) m	Unidad	2	690.421	1.380.842	699.219	1.398.438	758.748	1.517.496
1.4	Base y tapa de losa de hormigón armado de fosa (espesor 10 cm)	Unidad Medida Global	1	1.857.950	1.857.950	1.881.796	1.881.796	2.041.821	2.041.821
1.5	Encadenado inferior de H° A°, (0,40x0,30) m	Unidad Medida Global	1	1.066.203	1.066.203	1.079.845	1.079.845	1.171.719	1.171.719
1.6	Mamposteria de 0,30 m, de ladrillo cerámico prensado	Metros cuadrados	4,4	279.298	1.228.911	282.798	1.244.311	306.939	1.350.531
1.7	Mamposteria de 0,15 m, de ladrillo cerámico prensado, incluye ladrillos convoco para ventilacion	Metros cuadrados	46	140.139	6.446.394	141.845	6.524.870	154.008	7.084.368
1.8	Revoque de paredes, con hidrófugo, 2 capas e=2 cm	Metros cuadrados	30,1	48.634	1.463.883	49.161	1.479.746	53.448	1.608.784
1.9	Piso alisado de hormigón, e=5 cm	Metros cuadrados	23	80.364	1.848.372	81.300	1.869.900	88.317	2.031.291
1.10	Mesada de H° A°, Incluye 4 bachas metálicas empotradas	Unidad Medida Global	1	1.249.182	1.249.182	1.265.182	1.265.182	1.372.807	1.372.807
1.11	Baldes con sistema de lavado de mano, galvanizado	Unidad	6	175.199	1.051.194	177.357	1.064.142	192.538	1.155.228
1.12	Instalación de baño, agua fria, incluye 2 Inodoros, 2 lavatorios, 2 sisterna altas	Unidad Medida Global	1	5.686.398	5.686.398	5.759.586	5.759.586	6.249.149	6.249.149
1.13	Puertas metálicas con marco, bisagra y pasador interno (0,90x2,10) m	Unidad	2	992.270	1.984.540	1.004.959	2.009.918	1.090.470	2.180.940
1.14	Techo de chapa galvanizada sobre correas metálicas de (5x10) cm y vigas metalicas adicionales.	Metros cuadrados	27	189.493	5.116.311	191.836	5.179.572	208.246	5.622.642
1.15	Tanque PRFV 1.000 lts, torre metalico de 4 metros y motobomba con motor 1/4 HP	Unidad	1	1.642.410	1.642.410	1.663.478	1.663.478	1.804.950	1.804.950
1.16	Desague cloacal (cañeria, RPS, Sifones)	Unidad Medida Global	1	2.260.607	2.260.607	2.289.643	2.289.643	2.484.326	2.484.326
1.17	Rampa incluyente y pintura en general (paredes, revocadas, al agua, aberturas y exteriores con silicona)	Unidad Medida Global	1	2.637.497	2.637.497	2.671.918	2.671.918	2.899.088	2.899.088
		TOTALES LOTE N° 2			**38.046.713**		**38.521.753**		**41.812.595**

LOTE NRO: 3 REPARACION DE SANITARIOS

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	CONSTRUSUR		JL Y COMPAÑÍA		TESAKA INGENIERIA S.A	
1	REPARACION DE BAÑOS COLEGIO NACIONAL SAN MIGUEL	Unidad Medida Global	1	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1.1	Demolicion de azulejos, piso y cañeria de desague, incluye retiro de todo el material	Unidad Medida Global	1	1.129.092	1.129.092	1.154.588	1.154.588	1.283.708	1.283.708
1.2	Acometida de agua en PVC blanco roscable de 3/4"	Unidad Medida Global	1	1.630.911	1.630.911	1.667.783	1.667.783	1.854.246	1.854.246
1.3	Instalacion de agua corriente en PVC blanco roscable de 3/4" y 1/2", con uniones, tee, codos y reducciones para agua fria y caliente	Unidad Medida Global	1	2.258.183	2.258.183	2.309.276	2.309.276	2.567.417	2.567.417
1.4	Desague cloacal en PVC blamco de 100mm, 50mm con RPS de (5x15)cm	Unidad Medida Global	1	2.070.001	2.070.001	2.116.828	2.116.828	2.353.465	2.353.465
1.5	Reposicion de azulejos	Metros cuadrados	14,2	125.455	1.781.461	128.199	1.820.425	142.635	2.025.417
1.6	Reposicion de pisos, PEI 4	Metros cuadrados	3,4	150.546	511.856	153.858	523.117	171.161	581.947
1.7	Puerta metalica incluye completa (0.90x2.10)m, incluye marco, cerradura y colocacion	Unidad	1	3.261.820	3.261.820	3.335.665	3.335.665	3.708.491	3.708.491
1.8	Pintura en general	Unidad Medida Global	1	627.273	627.273	641.393	641.393	713.171	713.171
2	**REPARACION DE BAÑOS ESCUELA BASICA N° 4606 HEROES DEL CHACO**	**Unidad Medida Global**	**1**		-		-		-
2.1	SECCION PRIMARIA: Varones: Reposición de 4 Inodoros, 5 mingitorios, 5 lavatorios.	Unidad Medida Global	1	2.150.775	2.150.775	2.199.433	2.199.433	2.445.300	2.445.300
2.2	Instalación electrica, con provición de luz led de 15W	Unidad Medida Global	1	955.900	955.900	977.470	977.470	1.086.800	1.086.800
2.3	Mujeres: 10 lavatorios, 8 inodoros	Unidad Medida Global	1	1.929.180	1.929.180	1.972.814	1.972.814	2.193.360	2.193.360
2.4	Instalación electrica, con provición de luz led de 15W	Unidad Medida Global	1	955.900	955.900	977.470	977.470	1.086.800	1.086.800
2.5	'Pozo ciego: diametro=3,00m, profundidad=2,60m	Costo por Mil	1	2.089.945	2.089.945	2.137.224	2.137.224	2.376.140	2.376.140
2.6	'Reposicion de azulejos	Metros cuadrados	7	119.488	836.416	122.096	854.672	135.850	950.950
2.7	SECCION TERCER CICLO: Varones: revision de alimentacion de agua con sus conexiones: 3 mingitorios, 3 inodoros	Unidad Medida Global	1	2.150.775	2.150.775	2.199.433	2.199.433	2.445.300	2.445.300
2.8	Mujeres: Revision de alimentacion de agua con sus conexiones 5 Lavatorios	Unidad Medida Global	1	1.433.850	1.433.850	1.466.255	1.466.255	1.630.200	1.630.200
2.9	Instalacion electrica con provision de luz led de 15W	Unidad Medida Global	1	1.433.850	1.433.850	1.466.255	1.466.255	1.630.200	1.630.200
2.10	Pintura en general	Unidad Medida Global	1	716.925	716.925	733.078	733.078	815.100	815.100
		TOTALES LOTE N° 3			**27.924.113**		**28.553.179**		**31.748.012**

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA U.O.C. BOQUERON

Lic. Armanda Acosta
U.O.C.
Municipalidad de Loma Plata