MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
"CIUDAD DE LA AMISTAD"
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO
E.M CONSTRUCTORA

Ítems del llamado Construcion de un estadio de Patinaje. Primera Etapa con ID: 331562

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO; LIMPIEZA. TRAZADO Y REPLANTEO	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000
2	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: ZAPATA DE HORMIGON ARMADO (1,80 x 1,80 x 1,50) 40	Metros cúbicos	194,4	1.700.000	330.480.000
3	72131601-015	PILAR DE H A 0,30 x 0,40 cm	Metros cúbicos	33,6	1.700.000	57.120.000
4	72131601-015	VIGA ENCADENADO 30 X 50	Metros cúbicos	90	1.700.000	153.000.000
5	72131601-004	GRADERIA; ZAPATA DE HORMIGON ARMADO (1,00 X 1,00 X 80) 68	Metros cúbicos	54,4	1.700.000	92.480.000
6	72131601-015	PILAR DE H A, 0,20 X 0,30 cm	Metros cúbicos	9,4	1.700.000	15.980.000
7	72131601-015	VIGA ENCADENADO 0,20 x 40	Metros cúbicos	25,44	1.700.000	43.248.000
8	72131601-015	LOSA EN GRADERIA	Metros cúbicos	25	1.700.000	42.500.000
9	72131601-005	MAMPOSTERIA: DE NIVELACION DE LADRILLO COMUN DE 0,30 m	Metros cuadrados	80	120.000	9.600.000
10	72131601-005	MAMPOSTERIA: DE ELEVACION DE LADRILLO COMUN DE 0,15 m	Metros cuadrados	1.500	85.000	127.500.000
11	72131601-006	AISLACION HORIZONTAL DE PAREDES	Metros cuadrados	90	28.000	2.520.000
12	72131601-007	TECHO: TIPO TINGLADO CUPULA	Metros cuadrados	2.765	220.000	608.300.000
13	72131601-008	REVOQUE DE: PARED A DOS TIPOS, FILTRADO	Metros cuadrados	3.000	32.000	96.000.000
14	72131601-009	CONTRAPISO: DE CASCOTES, ESPESOR: 8,0 cm	Metros cuadrados	2.400	36.000	86.400.000
15	72131601-009	PISOS Y ZOCALOS: PISO PISTA DE H A (TERMINACION HELICOPTERO)	Metros cuadrados	1.250	230.000	287.500.000
16	72131601-009	PISO ALISADO DE CEMENTO	Metros cuadrados	1.150	105.000	120.750.000
17	72131601-009	GUARDA OBRA: INCLUYE CORDON, CONTRAPISO Y PISO	Metros	200	55.000	11.000.000
18	72131601-010	CARPINTERIA METALICA: ABERTURA. PUERTA TIPO METALICA CON ACRILICO (4, 00 X 2,40)	Unidad	2	6.000.000	12.000.000
19	72131601-010	VENTANA DE (2, 00 X 0,70)	Unidad	20	800.000	16.000.000
20	72131601-010	REJAS PROPECTORAS	Metro lineal	12	250.000	3.000.000
21	72131601-011	AGUA CORRIENTE: PROVISION, ACCESORIOS E INSTALACION: CAÑO PVC 1. 1/4"	Metro lineal	120	29.000	3.480.000
22	72131601-011	CAÑO PVC 1"	Metro lineal	110	25.000	2.750.000
23	72131601-011	CAÑO PVC 3/4"	Metro lineal	120	21.000	2.520.000
24	72131601-011	CAÑO PVC 1/2"	Metro lineal	160	27.000	4.320.000

25	72131601-011	CANILLA DE PATIO DE 3/4"	Unidad	6	25.000	150.000
26	72131601-011	DESAGUE PLUVIAL: CANALETA Y CAÑO DE BAJADA DE CHAPA METALICA	Metro lineal	260	180.000	46.800.000
27	72131601-011	REGISTRO CON TAPA, 40 X 40 CM	Unidad	20	250.000	5.000.000
28	72131601-011	CAÑERIA DE DESAGUE, DIAMETRO = 150 mm	Metro lineal	120	82.000	9.840.000
29	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS: ACOMETIDA	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000
30	72131601-001	TABLERO GENERAL	Unidad	1	5.000.000	5.000.000
31	72131601-001	BOCA DE LUZ	Unidad	75	80.000	6.000.000
32	72131601-001	REFLECTORES	Unidad	54	1.200.000	64.800.000
33	72131601-001	TOMA CORRIENTE	Unidad	24	80.000	1.920.000
34	72131601-001	LUMINARIA INTERIOR	Unidad	60	150.000	9.000.000
35	72131601-001	LUMINARIA EXTERIOR	Unidad	15	120.000	1.800.000
36	72131601-012	PINTURA DE CANCHA	Metros cuadrados	1.250	31.000	38.750.000
37	72131601-012	PINTURA DE ESPACIO PARALELO	Metros cuadrados	1.100	29.000	31.900.000
38	72131601-012	PINTURA DE PARED	Metros cuadrados	3.000	28.000	84.000.000
39	72131601-002	CONSTRUCCION DE TALUD CON EMPASTADO	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
40	72131601-002	JARDINERIA	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
41	72131601-002	CARTEL DE OBRA	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
42	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	568.000	568.000
Precio Total						2.450.976.000

Abg. Orlando Diosnel Fernández
Encargado U.O.C