MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA

DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO - REPARACIÓN TOTAL AULAS, SSHH ESC. BAS. MARIA LUISA GOMEZ, LUCIANO CESTAC Y SAN BALTAZAR con ID: 352092

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					LA CONSTRUCTORA OR		SD INGENIERIA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102802-003	REPARACION TOTAL DE BLOQUE DE 2 AULAS ESCUELA BASICA Nº 703 PROF. MARIA LUISA GOMEZ DE FRANCO	Unidad					
1.1		**TRABAJOS PRELIMINARES**						
1.1.1		despeje total de techo existente	Metros cuadrados	149	24,000	3,576,000	22,500	3,352,500
1.1.2		despeje de vigas y pilares de galeria	Unidad Medida Global	1	1,400,000	1,400,000	1,350,000	1,350,000
1.1.3		despeje de instalacion electrica existente	Unidad Medida Global	1	700,000	700,000	720,000	720,000
1.1.4		despeje de revoque dañado por humedad de pared / techo	Unidad Medida Global	1	900,000	900,000	910,000	910,000
1.1.5		envarillado total de fisuras	Unidad Medida Global	1	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000
1.1.6		reparacion de antepecho	Unidad Medida Global	1	800,000	800,000	780,000	780,000
1.1.7		despeje de piso existente	Unidad Medida Global	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
1.2		**ESTRUCTURA DE Hº A º**				0		0
1.2.1		viga cumbrera, viga de galeria y dados de Hº Aº	Metros cúbicos	2.58	1,400,000	3,612,000	1,350,000	3,483,000
1.2.2		zapata y pilar de Hº Aº	Metros cúbicos	0.99	1,400,000	1,386,000	1,400,000	1,386,000
1.2.3		encadenado superior de Hº Aº	Metros cúbicos	1.86	1,000,000	1,860,000	1,150,000	2,139,000
1.3		**PILARES**				0		0
1.3.1		de 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillo comunes prensados	Metro lineal	11	180,000	1,980,000	150,000	1,650,000
1.4		**TECHO**				0		0
1.4.1		tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	149	170,000	25,330,000	155,000	23,095,000
1.5		**REVOQUES**				0		0
1.5.1		de paredes interior y exterior a una capa (area afectada)	Metros cuadrados	150	20,000	3,000,000	20,000	3,000,000
1.5.2		de viga cumbrera y galeria de Hº Aº	Metros cuadrados	16	40,000	640,000	42,000	672,000
1.5.3		piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms	Metros cuadrados	134.31	80,000	10,744,800	92,000	12,356,520
1.5.4		zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms	Metro lineal	75	50,000	3,750,000	51,000	3,825,000
1.6		**PINTURAS**				0		0
1.6.1		de paredes a la cal , base para latex (2 manos y lijados)	Metros cuadrados	120.2	15,000	1,803,000	13,000	1,562,600

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

1.6.2		de pilares visto con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos visto con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	11.9	20,000	238,000	19,500	232,050
1.6.3		de viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	16	15,000	240,000	15,000	240,000
1.6.4		de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	105	20,000	2,100,000	18,000	1,890,000
1.6.5		de tirantes y liston de boca de Hº Aº al latex	Metros cuadrados	85	15,000	1,275,000	16,000	1,360,000
1.6.6		canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	22	20,000	440,000	21,000	462,000
1.7		**DESAGUE PLUVIAL**				0		0
1.7.1		canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms	Metro lineal	22	32,000	704,000	33,000	726,000
1.8		**INSTALACION ELECTRICA**				0		0
1.8.1		instalacion de tableros de comando TC	Unidad	16	60,000	960,000	55,000	880,000
1.8.2		alimentacion a tableros, circuitos de luces y tomas con cambio de llaves	Unidad Medida Global	1	1,500,000	1,500,000	2,250,000	2,250,000
1.9		**REPOSICION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS**				0		0
1.9.1		artefactos fluorescente de 3x40w	Unidad	12	160,000	1,920,000	165,000	1,980,000
1.9.2		artefactos fluorescente de 1x40w c/ fotocelula en galeria	Unidad	4	70,000	280,000	71,000	284,000
1.9.3		ventilador de techo de 56"	Unidad	8	300,000	2,400,000	285,000	2,280,000
1.10		**MOBILIARIOS**				0		0
1.10.1		pizarrones	Unidad	2	1,000,000	2,000,000	1,090,000	2,180,000
1.10.2		provision y colocacion de picaportes en puertas	Unidad	2	250,000	500,000	220,000	440,000
1.11		Limpieza Final	Metros cuadrados	132	5,000	660,000	5,000	660,000
1.12		Vallado proteccion de obra	Unidad Medida Global	1	600,000	600,000	600,000	600,000
1.13		obrador	Unidad Medida Global	1	1,000,000	1,000,000	1,115,775	1,115,775
1.14		Cartel Indicador Medida (1,00 x 200), m Chapa Nº 24 Bastidor Caño de (25x25)M, base dos estructura metalica triangular de 15cm altura 4,00m	Unidad Medida Global	1	1,458,000	1,458,000	1,150,000	1,150,000
2	72102802-003	REPARACION DE SANITARIOS DIFERENCIADOS ESCUELA BASICA Nº 824 LUCIANO CESTAC	Unidad			0		0
2.1		**TRABAJOS PRELIMINARES: PARED**				0		0
2.1.1		tratamiento de humedad y revoque interior - exterior	Unidad Medida Global	1	1,000,000	1,000,000	1,100,000	1,100,000
2.2		**PISOS**				0		0
2.2.1		despeje total de piso existente	Metros cuadrados	38	22,000	836,000	21,000	798,000
2.2.2		reposicion de pisos ceramico (alto transito)	Metros cuadrados	38	70,000	2,660,000	74,000	2,812,000
2.2.3		zocalos ceramico	Metro lineal	31	80,000	2,480,000	74,000	2,294,000
2.3		**TECHO**				0		0
2.3.1		revoque de losa de Hº Aº	Metros cuadrados	40	40,000	1,600,000	40,000	1,600,000
2.4		**REVESTIMIENTOS**				0		0
2.4.1		despeje total de azulejos	Metros cuadrados	125	12,000	1,500,000	12,800	1,600,000
2.4.2		reposicion de azulejos	Metros cuadrados	125	50,000	6,250,000	57,000	7,125,000

2.5		**INSTALACION SANITARIA**				0		0
2.5.1		agua corriente: verificacion y cambio de cañeria de agua, codos y llaves de paso en mal estado. cambio de griferias de plasticos por cromadas (lavatorios)	Unidad Medida Global	1	1,500,000	1,500,000	2,150,000	2,150,000
2.5.2		colocacion de artefactos sanitarios (3 minguitorios, 10 inodoros, 10 cisterna alta , 1 lavatorio con pedestal en cada sanitario)	Unidad	25	380,000	9,500,000	380,000	9,500,000
2.5.3		verificacion y reparacion de camara septica, pozo ciego y registros	Unidad Medida Global	1	1,800,000	1,800,000	1,750,000	1,750,000
2.6		Reparacion de Cañeria de Desague	Unidad Medida Global	1	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
2.7		**INSTALACION ELECTRICA**				0		0
2.7.1		alimentacion de los circuitos de luces, cambio de puntos y toma	Unidad Medida Global	1	800,000	800,000	1,050,000	1,050,000
2.8		**REPOSICION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS**				0		0
2.8.1		artefactos fluorescentes de 1 x 40 w	Unidad	8	90,000	720,000	82,000	656,000
2.9		**ABERTURAS METALICAS Y MADERAS**				0		0
2.9.1		puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	1,000,000	2,000,000	1,150,000	2,300,000
2.9.2		puerta para boxes enchapados en formica	Unidad	10	500,000	5,000,000	570,000	5,700,000
2.10		**PINTURAS**				0		0
2.10.1		de paredes a la cal - base para latex (2 manos y lijados)	Metros cuadrados	68.7	15,000	1,030,500	13,500	927,450
2.10.2		de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	68.7	15,000	1,030,500	14,000	961,800
2.10.3		pintura de techo (losa)	Metros cuadrados	40	15,000	600,000	14,000	560,000
2.11		Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	500,000	500,000	465,000	465,000
2.12		Vallado proteccion de obra	Unidad Medida Global	1	500,000	500,000	650,000	650,000
2.13		Cartel Indicador Medida (1,00 X 2,00) m chapa Nº 24, Bastidor Caño de (25 x 25) M Base Dos Estructura Metalica Triangular de 15 cm altura 4,00 m	Unidad Medida Global	1	1,000,000	1,000,000	1,150,000	1,150,000
3	72102802-003	REPARACION DE TECHO - AISLACION DE LOSA DE Hº A º DE 1 AULA, ESCUELA BASICA Nº 4693 SAN BALTAZAR	Unidad	1		0		0
3.1		**TRABAJOS PRELIMINARES**				0		0
3.1.1		aislacion asfaltica, de techo con membrana asfaltica	Metros cuadrados	61.5	90,000	5,535,000	95,000	5,842,500
					Precio Total	131,598,800		134,003,195

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta, Director de UOC

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC