GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO DE AMAM

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

14 de Mayo N° 255 - Teléfax (0336) 270 707 - Pedro Juan Caballero

Institucion: **GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**
Llamado: **CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION Y MURO PERIMETRAL - AFADIS - AD REFERENDUM-**
Licitacion: **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 11/2017**

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS						
OCARIZ PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES						
DESGLOSE DE PLANILLA						
CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION Y MURO PERIMETRAL - AFADIS - AD REFERENDUM-						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de la obra	Unidad Medida Global			
1.1		Limpieza y preparación del terre	Metros cuadrados	101,97	10.000	1.019.700
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	101,97	15.000	1.529.550
1.3		Vallado de Obra	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
1.4		Obrador	Unidad	1	4.000.000	4.000.000
1.5		Cartel de Obra	Unidad	1	3000000	3.000.000
2	72131601-004	Estructura de H° A° :	Unidad Medida Global			
2.1		Excavación y carga de cabezal d	Metros cúbicos	3,1	2200000	6.820.000
2.2		Excavación y carga de Pilotes de	Metros cúbicos	3,77	2200000	8.294.000
2.3		Vigas de fundacion de 0,25x0,30	Metros cúbicos	5	2200000	11.000.000
2.4		Pilares de 0,15x0,20m H° A°	Metros cúbicos	2,16	2200000	4.752.000
2.5		Viga superior de H° A°	Metros cúbicos	3	2300000	6.900.000
3	72102504-001	Muros de nivelación	Global			
3.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	20,3	180.000	3.654.000
3.2		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	25	50000	1.250.000
4	72131601-006	Aislación asfaltica	Unidad Medida Global			
4.1		De paredes	Metros cuadrados	45	35000	1.575.000
5	72102504-001	Muros de elevación :	Global			
5.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	270,6	135.000	36.531.000
5.2		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8	Metro lineal	26	25000	650.000
6	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global			
6.1		Salpicado Interno Y Externo	Metros cuadrados	1.202,8	22000	26.461.600
6.2		De paredes interior y exterior a u	Metros cuadrados	1.202,8	28000	33.678.400
7	72131601-009	CONTRAPISO	Unidad Medida Global			
7.1		Contrapiso de H° de cascotes 10	Metros cuadrados	25,2	35000	882.000
7.2		Piso ceramico pi5 de 45 x 45 cm	Milimetros cuadrados	251,64	145000	36.487.800
7.3		Piso alisada de cemento en vered	Metros cuadrados	32,4	80000	2.592.000
7.4		Zocalo ceramico de 10 x 30 cms	Metro lineal	50,33	30000	1.509.900

8	72131601-010	Aberturas	Unidad Medida Global			
8.1		Puerta placa de 0,80 x 2,10 con	Unidad	6	1150000	6.900.000
8.2		Puerta Planca de 1,00 x 2,10 cor	Unidad	1	1250000	1.250.000
8.3		Puerta Placa de 0,70 x 2,10 con	Unidad	2	1000000	2.000.000
8.4		Puerta pivotante de 1,00 x 2,10n	Unidad	2	1300000	2.600.000
8.5		Puerta de correr de 1,20x 2,10	Unidad	1	1550000	1.550.000
8.6		Puerta de correr de 1,20 x 2,10 c	Unidad	1	2100000	2.100.000
8.7		Ventanas de Vidrio corrediza tip	Metros cuadrados	8,55	600000	5.130.000
8.8		Ventanas de Vidrio fijo tipo Blin	Milimetros cuadrados	7,4	550000	4.070.000
8.9		Ventanas de Vidrio balancin tipo	Metros cuadrados	0,6	550000	330.000
9	72101604-9999	ESTRUCTURA METALICA C	Unidad Medida Global			
9.1		Chapa ondulada de zimcalum de	Metros cuadrados	101,97	265000	27.022.050
9.2		Cielo Razo de PVC	Metros cuadrados	251,64	115000	28.938.600
9.3		Pinturas,De paredes y pilares rev	Metros cuadrados	1.202,8	25000	30.070.000
10	72131601-011	Instalación Sanitaria (prov. y col	Unidad Medida			
10.1		Inodoros, c/cisterna alta. Incluye	Unidad	2	485000	970.000
10.2		Lavatorio con pedestal. Incluye c	Unidad	2	470000	940.000
11	72131601-011	Provisión y colocación de Acces	Unidad Medida Global			
11.1		Jabonera de losa para duchas	Unidad	1	90000	90.000
11.2		Media jabonera de losa para lava	Unidad	2	90000	180.000
11.3		Portarrollo de loza con eje plásti	Unidad	2	90000	180.000
11.4		Toallero de loza con barra plásti	Unidad	1	90000	90.000
11.5		Percheros simple de losa	Unidad	1	90000	90.000
11.6		Ducha eléctrica	Unidad	1	200000	200.000
12	72131601-002	Provisión y colocación de griferí	Unidad Medida Global			
12.1		Grfiería para lavatorios	Unidad	2	250000	500.000
12.2		Grifería para duchas	Unidad	1	240000	240.000
12.3		Grifería para pileta de cocina	Unidad	1	250000	250.000
13	72101510-007	Desague Cloacal	Unidad Medida Global			
13.1		Caño de PVC de 100 mm, inclu	Metro lineal	10	70000	700.000
13.2		Desague de SSHH, hasta el prim	Unidad	2	800000	1.600.000
13.3		Desague para pileta de cocina ha	Unidad	1	800000	800.000
13.4		Cámara de inspección exreriores	Unidad	3	365000	1.095.000
13.5		Cámara séptica	Unidad	1	2500000	2.500.000
13.6		Pozo absorbente de 1,5x3x4m co	Unidad	1	3500000	3.500.000
14	83101504-990	Instalación de agua corriente	Unidad Medida Global			
14.1		Alimentación de Agua corriente	Unidad	2	800000	1.600.000
14.2		Instalación de agua fría c/ llave c	Unidad	1	700000	700.000
14.3		Instalación de agua para canillas	Unidad	3	600000	1.800.000
14.4		Tanque de 100 litros con flotado	Unidad	1	2500000	2.500.000
14.5		Registro de 0,40 x 0,40 m. para	Unidad	1	500000	500.000
15	72101510-005	Desague pluvial	Unidad Medida Global			
15.1		Caños de PVC rígido Ø 100 mn	Metro lineal	40	60000	2.400.000
15.2		Registros pluviales con rejillas d	Unidad	4	370000	1.480.000
15.3		Boqueta de desague pluvial	Unidad	4	300000	1.200.000
15.4		Bajada pluvial chapa N° 24	Metro lineal	26	170000	4.420.000
15.5		Canaleta pluvial chapa N° 24, de	Metro lineal	36	180000	6.480.000
16	72131601-001	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global			
16.1		Provisión e Instalación de una ja	Unidad	1	1400000	1.400.000
16.2		Alimentación subterránea al TG	Metro lineal	20	160000	3.200.000

16.3		Provisión e instalación de Tablet	Unidad	1	5500000	5.500.000
16.4		Provisión e instalación de bocas	Unidad	13	175000	2.275.000
16.5		Provisión e instalación de tomas	Unidad	51	160000	8.160.000
16.6		Provisión e Instalación de equipo	Unidad	19	250000	4.750.000
16.7		Provisión e Instalación de equipo	Unidad	5	230000	1.150.000
17	83111602-001	Instalación de señales debiles (te	Unidad Medida Global			
17.1		Acometida telefónica hasta la ca	Unidad	1	3000000	3.000.000
17.2		Provisión y colocación de tomas	Unidad	4	140000	560.000
17.3		Provisión y colocación de tomas	Unidad	6	180000	1.080.000
17.4		Provisión e instalación de ventila	Unidad	13	700000	9.100.000
18	72131601-002	Varios	Global			
18.1		Letrero acrílico luminoso con est	Unidad	1	3750000	3.750.000
18.2		Pileta de granito reconstituido, c	Metro lineal	1	1100000	1.100.000
19	72131601-013	Limpieza Final - Global	Unidad Medida Global			
19.1		Limpieza final, incluye el retiro	Unidad	1	1800000	1.800.000
20	72131601-002	Preparacion de obra - MURO PE	Unidad Medida Global			
20.1		Limpieza y preparación del terr	Metro lineal	201	10000	2.010.000
20.2		Replanteo	Unidad Medida Global	201	10000	2.010.000
21	72131601-004	Estructura de Hº Aº :	Unidad Medida Global			
21.1		Excavación y carga de Pilotes de	Metros cúbicos	1,66	2000000	3.320.000
21.2		Vigas de fundacion de 0,20x0,3	Metros cúbicos	12,06	2000000	24.120.000
21.3		Pilares de 0,15x0,20m Hº Aº	Metros cúbicos	4,72	2100000	9.912.000
21.4		Viga superior de 0,15X0,20m H	Metros cúbicos	6,03	2100000	12.663.000
22	72131601-006	Aislacion asfaltica	Unidad Medida Global			
22.1		De paredes	Metros cuadrados	45	40000	1.800.000
23	72102504-001	Muros de elevación	Unidad Medida Global			
23.1		De 0,10 ceramico visto ambas ca	Metros cuadrados	502,5	135000	67.837.500
24	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global			
24.1		Revoque de pilares y vigas	Metros cuadrados	143,4	25000	3.585.000
24.2		Salpicado de muro	Metros cuadrados	861,6	15000	12.924.000
25	72131601-010	Aberturas	Unidad Medida Global			
25.1		Provision y colocación de Portor	Unidad	2	6000000	12.000.000
25.2		Limpieza final	Unidad	1	3000000	3.000.000
25.3		Cartel de Obra	Unidad	1	3000000	3.000.000
PRECIO TOTAL						549.059.100