MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solis e/ Boqueron y Alberdi
Telefonos 0511 242382 - 242384
Paraguay

Caacupé
Una Ciudad para la Gente
Diego Riveros 2021-2025

OBRA: Bloque de Cocina-Comedor de 10,90x8,60 m. - Con vigas y tirantes de H° A°
UBICACIÓN: Esc. Bas. N° 484 "8 de diciembre" - Compañía Potrero Po'i
SUP.: 93,80 m2

PLANILLA DE PRECIOS ADJUDICADOS - "CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR DE 8.60MX10.90M TIPO MEC (INCLUYE LA DEMOLICION DEL EXISTENTE) ESC. BAS. 484 "8 DE DICIEMBRE" - POTRERITO PO'I-FONACIDE" ID 434078

				JV ARQUITECTURA	
N°	RUBRO	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	PREPARACIÓN DE LA OBRA:Demolición de comedor existente. Ver EE.TT. (incluye retiro de escombros)	gl	1,00	12.844.533	12.844.533
2	Limpieza y preparación del terreno	m2	93,80	7.480	701.656
3	Replanteo	m2	93,80	4.205	394.385
4	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	gl	1,00	1.296.279	1.296.279
5	Excavación y carga de cimiento de PBC.	m3	10,73	434.548	4.662.704
6	ESTRUCTURA DE H° A°: Zapatas de H° A° (incluye excavación)	m3	0,65	1.969.194	1.279.976
7	Pilares de H° A°	m3	0,85	2.360.196	2.006.167
8	Viga cumbrera, de galería y dado de H° A°	m3	1,21	2.293.221	2.774.798
9	Encadenados de H° A° inferior y superior	m3	3,06	2.242.159	6.861.006
10	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	m3	0,15	2.055.797	308.370
11	MUROS DE NIVELACIÓN: Mampostería de nivelación de 0,30 m. de lad. comunes	m2	20,78	192.890	4.008.264
12	Relleno y apisonado de interiores	m3	23,44	133.351	3.125.737
13	Aislación asfáltica de 15 cm de ancho - Horizontal	ml	7,63	25.282	192.902
14	MUROS DE ELEVACIÓN: Mampostería de elevación de 0,15 m., a revocar, de ladrillos comunes	m2	46,04	105.628	4.863.128
15	Mampostería de elevación de 0,15 m., visto una cara, de ladrillos blancos semiprensados macizos	m2	97,23	126.070	12.257.800
16	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	22,00	45.029	990.632
17	Pilar de 0,38 x 0,38 m. visto, para corredor	ml	8,64	154.559	1.335.390

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ
UNIDAD DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/2003

18	TECHO: De tejas y tejuelones prensados con tirantes de 2"x [illegible] de H° A°, listón de boca de 2"x3" de H°A° y aislación hidrófuga con cartón asfáltico	m2	121,00	403.501	48.823.576
19	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	176,02	35.151	6.187.331
20	Revoque de viga cumbrera, de galería y encadenado de H° A°	m2	37,44	56.487	2.114.869
21	Revoque de pilares de Hº Aº	ml	7,00	53.382	373.676
22	Moldura lineal en balancines	ml	47,30	64.264	3.039.664
23	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	m2	87,28	50.201	4.381.585
24	Carpeta de nivelación	m2	87,28	28.779	2.511.860
25	Piso de baldosas cerámicas P.I. 4 (liso, terminación mate)	m2	87,28	83.774	7.311.766
26	Zócalo cerámico de 8 cm de altura	ml	53,90	21.945	1.182.861
27	ABERTURAS DE MADERA: Puerta placa de 0,80 x 2,10 m. c/ marco, herrajes y cerraduras	un	2,00	893.320	1.786.640
28	ABERTURAS METÁLICAS:Puerta metálica de 1,20x2,10 m. c/ marco y herrajes (según detalle)	un	1,00	2.054.080	2.054.080
29	Ventanas tipo balancines de 1,50x1,68 m.	m2	17,85	374.705	6.688.489
30	Alféizar de ventanas con revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	44,50	39.000	1.735.489
31	Pintura de paredes interiores y exteriores látex	m2	176,02	28.214	4.966.148
32	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	m2	13,13	23.622	310.156
33	Pintura de viga cumbrera, galería, encadenado y pilares al látex	m2	37,44	37.545	1.405.677
34	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	m2	17,85	38.132	680.653
35	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	m2	110,05	23.622	2.599.592
36	Pintura de tejuelones con barniz	m2	102,87	23.221	2.388.721
37	Pintura de abertura de madera con barniz	m2	7,74	28.210	218.345
38	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	m2	5,16	38.068	196.431
39	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al látex	m2	79,80	30.144	2.405.503
40	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	37,80	24.873	940.201
41	Revestido de azulejos blancos	m2	6,10	92.661	565.230
42	Vidrios dobles, de 4 mm., transparentes	m2	17,85	123.245	2.199.920
43	Capitel de pilares	un	4,00	155.693	622.772
44	Rampa	gl	1,00	667.576	667.576
45	Canaleta aérea moldurada y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cm.	ml	37,80	67.016	2.533.192
46	Guardaobra de alisado de cemento con contrapiso (1.00 m de ancho)	m2	43,00	94.488	4.062.970
47	Instalación del tablero TS10 de 15 AG	un	8,00	109.445	875.563
48	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	un	5,00	109.445	547.227
49	Alimentación de circuitos de luces	un	12,00	123.245	1.478.938
50	Alimentación de circuitos de tomas	un	10,00	123.245	1.232.448
51	Alimentación de circuitos de ventiladores	un	5,00	123.245	616.224
52	Artefactos fluorescentes de 2x40 W.	un	6,00	225.949	1.355.693
53	Artefactos fluorescentes de 1x40 W.	un	3,00	107.117	321.352
54	Artefactos fluorescentes de 1x40 W c/ fotocélula en galería	un	3,00	133.515	400.546

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/2003

55	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	un	1,00	539.196	539.196
56	Tablero TCV para 5 llaves de ventiladores	un	1,00	149.948	149.948
57	Ventilador de techo de 56" llave c/ caja metálica	un	5,00	528.926	2.644.628
58	Instalación de agua corriente para pileta de cocina	gl	1,00	678.964	678.964
59	Instalación de desagüe cloacal para pileta de cocina	gl	1,00	504.099	504.099
60	Instalación y colocación de grifería metálica pico móvil y Pileta de acero inoxidable	un	1,00	751.632	751.632
61	Registro de 40x40 cm.	un	1,00	263.891	263.891
62	Cámara séptica, pozo absorvente y conexión al registro	gl	1,00	6.187.883	6.187.883
63	Limpieza final	gl	1,00	2.552.347	2.552.347
	TOTAL GENERAL				**195.959.275**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
UNIDAD DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/2003

LIC. KAREN ESCOBAR
ENC. DE LA UOC

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala Solís e/ Boqueron y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

Caacupé
Una Ciudad para la Gente

ANEXO B-02-08

OBRA: Bloque de Cocina-Comedor de 10,90x8,60 m. - Con vigas y tirantes de H° A°
UBICACIÓN: Esc. Bas. N° 484 "8 de diciembre" - Compañía Potrero Po'i
SUP.: 93,80 m2

CUADRO COMPARATIVO

"CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR DE 8.60MX10.90M TIPO MEC (INCLUYE LA DEMOLICION DEL EXISTENTE) ESC. BAS. 484 "8 DE DICIEMBRE" - POTRERITO PO'I-FONACIDE" ID 434078

						1- JV ARQUITECTURA	
N°	RUBRO	MARCA	PROCEDENCIA	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	PREPARACIÓN DE LA OBRA:Demolición de comedor existente. Ver EE.TT. (incluye retiro de escombros)	N/A	N/A	gl	1,00	12.844.533	12.844.533
2	Limpieza y preparación del terreno	N/A	N/A	m2	93,80	7.480	701.656
3	Replanteo	N/A	N/A	m2	93,80	4.205	394.385
4	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	N/A	N/A	gl	1,00	1.296.279	1.296.279
5	Excavación y carga de cimiento de PBC.	N/A	N/A	m3	10,73	434.548	4.662.704
6	ESTRUCTURA DE H° A°: Zapatas de H° A° (incluye excavación)	N/A	N/A	m3	0,65	1.969.194	1.279.976
7	Pilares de H° A°	N/A	N/A	m3	0,85	2.360.196	2.006.167
8	Viga cumbrera, de galería y dado de H° A°	N/A	N/A	m3	1,21	2.293.221	2.774.798
9	Encadenados de H° A° inferior y superior	N/A	N/A	m3	3,06	2.242.159	6.861.006
10	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	N/A	N/A	m3	0,15	2.055.797	308.370
11	MUROS DE NIVELACIÓN: Mampostería de nivelación de 0,30 m.	N/A	N/A	m2	20,78	192.890	4.008.264
12	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	m3	23,44	133.351	3.125.737
13	Aislación asfáltica de 15 cm de ancho - Horizontal	N/A	N/A	ml	7,63	25.282	192.902
14	MUROS DE ELEVACIÓN: Mampostería de elevación de 0,15 m., a revocar, de ladrillos comunes	N/A	N/A	m2	46,04	105.628	4.863.128
15	Mampostería de elevación de 0,15 m., visto una cara, de ladrillos blancos semiprensados macizos	N/A	N/A	m2	97,23	126.070	12.257.800
16	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	ml	22,00	45.029	990.632
17	Pilar de 0,38 x 0,38 m. visto, para corredor	N/A	N/A	ml	8,64	154.559	1.335.390

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ
UNIDAD DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/2003

18	TECHO: De tejas y tejuelones prensados con tirantes de 2"x[illegible] de H° A°, listón de boca de 2"x3" de H°A° y aislación hidrófuga con	N/A	N/A	m2	121,00	403.501	48.823.576
19	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	m2	176,02	35.151	6.187.331
20	Revoque de viga cumbrera, de galería y encadenado de H° A°	N/A	N/A	m2	37,44	56.487	2.114.869
21	Revoque de pilares de H° A°	N/A	N/A	ml	7,00	53.382	373.676
22	Moldura lineal en balancines	N/A	N/A	ml	47,30	64.264	3.039.664
23	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	N/A	N/A	m2	87,28	50.201	4.381.585
24	Carpeta de nivelación	N/A	N/A	m2	87,28	28.779	2.511.860
25	Piso de baldosas cerámicas P.I. 4 (liso, terminación mate)	N/A	N/A	m2	87,28	83.774	7.311.766
26	Zócalo cerámico de 8 cm de altura	N/A	N/A	ml	53,90	21.945	1.182.861
27	ABERTURAS DE MADERA: Puerta placa de 0,80 x 2,10 m. c/ marco, herrajes y cerraduras	N/A	N/A	un	2,00	893.320	1.786.640
28	ABERTURAS METÁLICAS:Puerta metálica de 1,20x2,10 m. c/ marco y herrajes (según detalle)	N/A	N/A	un	1,00	2.054.080	2.054.080
29	Ventanas tipo balancines de 1,50x1,68 m.	N/A	N/A	m2	17,85	374.705	6.688.489
30	Alféizar de ventanas con revoque 1 : 3 (cemento - arena)	N/A	N/A	ml	44,50	39.000	1.735.489
31	Pintura de paredes interiores y exteriores látex	N/A	N/A	m2	176,02	28.214	4.966.148
32	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	N/A	N/A	m2	13,13	23.622	310.156
33	Pintura de viga cumbrera, galería, encadenado y pilares al látex	N/A	N/A	m2	37,44	37.545	1.405.677
34	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	m2	17,85	38.132	680.653
35	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	N/A	N/A	m2	110,05	23.622	2.599.592
36	Pintura de tejuelones con barniz	N/A	N/A	m2	102,87	23.221	2.388.721
37	Pintura de abertura de madera con barniz	N/A	N/A	m2	7,74	28.210	218.345
38	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	N/A	N/A	m2	5,16	38.068	196.431
39	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al látex	N/A	N/A	m2	79,80	30.144	2.405.503
40	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	N/A	N/A	ml	37,80	24.873	940.201
41	Revestido de azulejos blancos	N/A	N/A	m2	6,10	92.661	565.230
42	Vidrios dobles, de 4 mm., transparentes	N/A	N/A	m2	17,85	123.245	2.199.920
43	Capitel de pilares	N/A	N/A	un	4,00	155.693	622.772
44	Rampa	N/A	N/A	gl	1,00	667.576	667.576
45	Canaleta aérea moldurada y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33	N/A	N/A	ml	37,80	67.016	2.533.192
46	Guardaobra de alisado de cemento con contrapiso (1.00 m de	N/A	N/A	m2	43,00	94.488	4.062.970
47	Instalación del tablero TS10 de 15 AG	N/A	N/A	un	8,00	109.445	875.563
48	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	N/A	N/A	un	5,00	109.445	547.227
49	Alimentación de circuitos de luces	N/A	N/A	un	12,00	123.245	1.478.938
50	Alimentación de circuitos de tomas	N/A	N/A	un	10,00	123.245	1.232.448
51	Alimentación de circuitos de ventiladores	N/A	N/A	un	5,00	123.245	616.224
52	Artefactos fluorescentes de 2x40 W.	N/A	N/A	un	6,00	225.949	1.355.693
53	Artefactos fluorescentes de 1x40 W.	N/A	N/A	un	3,00	107.117	321.352
54	Artefactos fluorescentes de 1x40 W c/ fotocélula en galería	N/A	N/A	un	3,00	133.515	400.546

MUNICIPALIDAD DE [illegible] UNIDAD DE CONTRATACIONES LEY Nº 2051/2003

55	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	N/A	N/A	un	[illegible]	539.196	539.196
56	Tablero TCV para 5 llaves de ventiladores	N/A	N/A	un	1,00	149.948	149.948
57	Ventilador de techo de 56" llave c/ caja metálica	N/A	N/A	un	5,00	528.926	2.644.628
58	Instalación de agua corriente para pileta de cocina	N/A	N/A	gl	1,00	678.964	678.964
59	Instalación de desagüe cloacal para pileta de cocina	N/A	N/A	gl	1,00	504.099	504.099
60	Instalación y colocación de grifería metálica pico móvil y Pileta de	N/A	N/A	un	1,00	751.632	751.632
61	Registro de 40x40 cm.	N/A	N/A	un	1,00	263.891	263.891
62	Cámara séptica, pozo absorvente y conexión al registro	N/A	N/A	gl	1,00	6.187.883	6.187.883
63	Limpieza final	N/A	N/A	gl	1,00	2.552.347	2.552.347
	TOTAL GENERAL						**195.959.275**

Firma del Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE CAAC
UNIDAD DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
F. Ayala - Solis e. Boqueron y Alberdi
Telefonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

Caacupé
Una Ciudad para la Gente

OBRA: Bloque de Cocina-Comedor de 10,90x8,60 m. - Con vigas y tirantes de H° A°
UBICACIÓN: Esc. Bas. N° 484 "8 de diciembre" - Compañía Potrero Po'i
SUP.: 93,80 m2

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR DE 8.60MX10.90M TIPO MEC (INCLUYE LA DEMOLICION DEL EXISTENTE) ESC. BAS. 484 "8 DE DICIEMBRE" - POTRERITO PO'I-FONACIDE" ID 434078

				PRECIO REFERENCIAL (PROMEDIO)		Precio ofertado -JV ARQUITECTURA		VARIACION PORCENCTUAL
N°	RUBRO	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	%
1	PREPARACIÓN DE LA OBRA:Demolición de comedor existente. Ver EE.TT. (incluye retiro de escombros)	gl	1,00	13.106.667	13.106.667	12.844.533	12.844.533	-2%
2	Limpieza y preparación del terreno	m2	93,80	7.633	715.975	7.480	701.656	-2%
3	Replanteo	m2	93,80	4.290	402.433	4.205	394.385	-2%
4	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	gl	1,00	1.322.733	1.322.733	1.296.279	1.296.279	-2%
5	Excavación y carga de cimiento de PBC.	m3	10,73	443.417	4.757.861	434.548	4.662.704	-2%
6	ESTRUCTURA DE H° A°: Zapatas de H° A° (incluye excavación)	m3	0,65	2.009.382	1.306.098	1.969.194	1.279.976	-2%
7	Pilares de H° A°	m3	0,85	2.408.363	2.047.109	2.360.196	2.006.167	-2%
8	Viga cumbrera, de galería y dado de H° A°	m3	1,21	2.340.022	2.831.426	2.293.221	2.774.798	-2%
9	Encadenados de H° A° inferior y superior	m3	3,06	2.287.917	7.001.027	2.242.159	6.861.006	-2%
10	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	m3	0,15	2.097.752	314.663	2.055.797	308.370	-2%
11	MUROS DE NIVELACIÓN: Mampostería de nivelación de 0,30 m. de lad. comunes	m2	20,78	196.827	4.090.065	192.890	4.008.264	-2%
12	Relleno y apisonado de interiores	m3	23,44	136.072	3.189.528	133.351	3.125.737	-2%
13	Aislación asfáltica de 15 cm de ancho - Horizontal	ml	7,63	25.798	196.839	25.282	192.902	-2%
14	MUROS DE ELEVACIÓN: Mampostería de elevación de 0,15 m., a revocar, de ladrillos comunes	m2	46,04	107.784	4.962.375	105.628	4.863.128	-2%
15	Mampostería de elevación de 0,15 m., visto una cara, de ladrillos blancos semiprensados macizos	m2	97,23	128.643	12.507.959	126.070	12.257.800	-2%
16	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	22,00	45.948	1.010.849	45.029	990.632	-2%

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ
UNIDAD DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/2003

17	Pilar de 0,38 x 0,38 m. visto, para corredor	ml	8,64	157.713	1.362.543	154.559	1.335.390	-2%
18	TECHO: De tejas y tejuelones prensados con tirantes de 2"x6" de H° A°, listón de boca de 2"x3" de H°A° y aislación hidrófuga con cartón asfáltico	m2	121,00	411.735	49.819.975	403.501	48.823.576	-2%
19	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	176,02	35.869	6.313.603	35.151	6.187.331	-2%
20	Revoque de viga cumbrera, de galería y encadenado de H° A°	m2	37,44	57.640	2.158.029	56.487	2.114.869	-2%
21	Revoque de pilares de Hº Aº	ml	7,00	54.472	381.302	53.382	373.676	-2%
22	Moldura lineal en balancines	ml	47,30	65.575	3.101.698	64.264	3.039.664	-2%
23	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	m2	87,28	51.226	4.471.005	50.201	4.381.585	-2%
24	Carpeta de nivelación	m2	87,28	29.367	2.563.123	28.779	2.511.860	-2%
25	Piso de baldosas cerámicas P.I. 4 (liso, terminación mate)	m2	87,28	85.483	7.460.985	83.774	7.311.766	-2%
26	Zócalo cerámico de 8 cm de altura	ml	53,90	22.393	1.207.001	21.945	1.182.861	-2%
27	ABERTURAS DE MADERA: Puerta placa de 0,80 x 2,10 m. c/ marco, herrajes y cerraduras	un	2,00	911.551	1.823.102	893.320	1.786.640	-2%
28	ABERTURAS METÁLICAS:Puerta metálica de 1,20x2,10 m. c/ marco y herrajes (según detalle)	un	1,00	2.096.000	2.096.000	2.054.080	2.054.080	-2%
29	Ventanas tipo balancines de 1,50x1,68 m.	m2	17,85	382.352	6.824.989	374.705	6.688.489	-2%
30	Alféizar de ventanas con revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	44,50	39.796	1.770.907	39.000	1.735.489	-2%
31	Pintura de paredes interiores y exteriores látex	m2	176,02	28.789	5.067.498	28.214	4.966.148	-2%
32	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	m2	13,13	24.104	316.486	23.622	310.156	-2%
33	Pintura de viga cumbrera, galería, encadenado y pilares al látex	m2	37,44	38.311	1.434.364	37.545	1.405.677	-2%
34	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	m2	17,85	38.910	694.544	38.132	680.653	-2%
35	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	m2	110,05	24.104	2.652.645	23.622	2.599.592	-2%
36	Pintura de tejuelones con barniz	m2	102,87	23.695	2.437.470	23.221	2.388.721	-2%
37	Pintura de abertura de madera con barniz	m2	7,74	28.786	222.801	28.210	218.345	-2%
38	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	m2	5,16	38.845	200.440	38.068	196.431	-2%
39	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al látex	m2	79,80	30.759	2.454.595	30.144	2.405.503	-2%
40	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	37,80	25.381	959.389	24.873	940.201	-2%
41	Revestido de azulejos blancos	m2	6,10	94.552	576.765	92.661	565.230	-2%
42	Vidrios dobles, de 4 mm., transparentes	m2	17,85	125.760	2.244.816	123.245	2.199.920	-2%
43	Capitel de pilares	un	4,00	158.870	635.481	155.693	622.772	-2%
44	Rampa	gl	1,00	681.200	681.200	667.576	667.576	-2%
45	Canaleta aérea moldurada y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cm.	ml	37,80	68.383	2.584.890	67.016	2.533.192	-2%
46	Guardaobra de alisado de cemento con contrapiso (1.00 m de ancho)	m2	43,00	96.416	4.145.888	94.488	4.062.970	-2%
47	Instalación del tablero TS10 de 15 AG	un	8,00	111.679	893.432	109.445	875.563	-2%
48	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	un	5,00	111.679	558.395	109.445	547.227	-2%
49	Alimentación de circuitos de luces	un	12,00	125.760	1.509.120	123.245	1.478.938	-2%
50	Alimentación de circuitos de tomas	un	10,00	125.760	1.257.600	123.245	1.232.448	-2%

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE
UNIDAD DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/2003

51	Alimentación de circuitos de ventiladores	un	5,00	125.760	628.800	123.245	616.224	-2%
52	Artefactos fluorescentes de 2x40 W.	un	6,00	230.560	1.383.360	225.949	1.355.693	-2%
53	Artefactos fluorescentes de 1x40 W.	un	3,00	109.303	327.910	107.117	321.352	-2%
54	Artefactos fluorescentes de 1x40 W c/ fotocélula en galería	un	3,00	136.240	408.720	133.515	400.546	-2%
55	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	un	1,00	550.200	550.200	539.196	539.196	-2%
56	Tablero TCV para 5 llaves de ventiladores	un	1,00	153.008	153.008	149.948	149.948	-2%
57	Ventilador de techo de 56" llave c/ caja metálica	un	5,00	539.720	2.698.600	528.926	2.644.628	-2%
58	Instalación de agua corriente para pileta de cocina	gl	1,00	692.820	692.820	678.964	678.964	-2%
59	Instalación de desagüe cloacal para pileta de cocina	gl	1,00	514.387	514.387	504.099	504.099	-2%
60	Instalación y colocación de grifería metálica pico móvil y Pileta de acero inoxidable	un	1,00	766.972	766.972	751.632	751.632	-2%
61	Registro de 40x40 cm.	un	1,00	269.277	269.277	263.891	263.891	-2%
62	Cámara séptica, pozo absorvente y conexión al registro	gl	1,00	6.314.167	6.314.167	6.187.883	6.187.883	-2%
63	Limpieza final	gl	1,00	2.604.435	2.604.435	2.552.347	2.552.347	-2%
	TOTAL GENERAL				**199.958.444**		**195.959.275**	

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ
UNIDAD DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/2003

LIC. KAREN ESCOBAR
ENC. DE LA UOC