MUNICIPALIDAD DE FELIX PEREZ CARDOZO

CUADRO DE LISTA DE PRECIOS ADJUDICADOS
OBRA. CONSTRUCCION DE MATADERO MUNICIPAL

ITEMS DEL LLAMADO					
Lugar de Entrega		**Abastecimiento Simultáneo**	**Contrato Abierto**		
distrito de Felix Perez Cardozo - Dpto de Guaira		No	No		
Ítem	**Código**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unid. de Medida**	**MONTO ADJUDICADO**
1	72131601-001	Replanteo y marcacion: edificio planta de faenamiento y dependencias	85,12	METROS CUADRADOS	212.800
2	72131601-001	Instalaciones a cielo abierto	1.680,00	METROS CUADRADOS	8400000
3	72131601-001	Cimiento de piedra bruta colocada, incluye bases de columnas de tinglado	7,20	METROS CUBICOS	2160000
4	72131601-001	Estructura reticulada: de barras de acero soldadas, segun diseño, con cubierta de chapa acanalada sinusoidal de hierro galvanizado BWG Nº 27	87,67	METROS CUADRADOS	21917000
7	72131601-001	Piso de cemento alisado sobre terreno natural compactado espesor promedio de 10 cm	63,00	METROS CUADRADOS	575000
6	72131601-001	Conjunto de albañileria en edificio de planta de faenamiento: cimiento de piedra bruta colocada, incluye bases de columna de tinglado	7,20	METROS CUBICOS	2.520.000
7	72131601-001	mamposteria de nivelacion de 0,30	11,76	METROS CUADRADOS	823.200
8	72131601-001	capa aisladora	27,00	METROS CUADRADOS	324.000

9	72131601-001	mamposteria de elevacion de 0,15	196,00	METROS CUADRADOS	12.740.000
10	72131601-001	dinteles de mamposteria armada, encadenado a nivel de antepecho y apoyo de cubierta	63,00	Metro lineal	3.213.000
11	72131601-001	relleno de suelo seleccionado compactado	45,00	METROS CUBICOS	1.350.000
12	72131601-001	revoques a doble capa	192,00	METROS CUADRADOS	4.800.000
13	72131601-001	piletones y mesada de hormigon armado con estribos de mamposteria de ladrillo comun	1,00	UNIDAD	5.000.000
14	72131601-001	revestimiento de ceramica 20x20 de alta dureza	81,00	METROS CUADRADOS	6.075.000
15	72131601-001	sistema de tratamiento de desague: biodigestor,camaras de sedimentacion ppal.(tanque Inmof), tanque se sedim. secundaria,interseptora de grasas,registros,canales,pozos absorventes; plateas; PLATEAS DE FUNDACION DE Hº Aº FONDO DE LOSA DE HORMIGON, ESPESORES Y ARMADURAS S/ DETALLES CONSTRUCTIVOS	5,40	METROS CUBICOS	6.480.000
16	72131601-001	mamposteria de 0,30 con mortero reforzado	54,00	METROS CUADRADOS	4.590.000
17	72131601-001	mamposteria de 0,15 con mortero reforzado	63,00	METROS CUADRADOS	4.095.000
18	72131601-001	tabiques,tapas de camaras y pantallas de Hº Aº espesores y armaduras s/detalles constructivos	6,30	METROS CUBICOS	3.150.000
19	72131601-001	tapas de canales; losetas premoldeadas de hormigon armado	13,77	METROS CUADRADOS	2.409.750
20	72131601-001	revoques impermeables con aditivos hidrofugos	126,00	METROS CUADRADOS	3.150.000

21	72131601-001	recubrimiento con resina de alta resistencia a la abrasion con base epoxi(dos componentes)	126,00	METROS CUADRADOS	4.378.500
22	72131601-001	bridas y tapas de inspeccion y mantenimiento de hierro, de 0,6 x 0,6m y 3/8" de espesor, conforme a detalle constructivo	2,00	UNIDAD	80.000
23	72131601-001	mecanismos de agitacion conforme a detalles constructivos	2,00	UNIDAD	4.956.000
24	72131601-001	canales de mamposteria con fondo de hormigon masa, ancho 0,54 y profundidad promedio segun pendiente 0,45m	16,00	Metro lineal	1.432.000
25	72131601-001	canales de infiltracion tubos de pvc perforados, piedra de granulometria variada 4ª-5ª-6ª, arena lavada de rio, membrana geotextil	198,00	Metro lineal	12.870.000
26	72131601-001	camaras de inspeccion de 60x60, profundidad y mojinetes s/ pendiente	15,00	UNIDAD	3.750.000
27	72131601-001	movimiento de suelo, excavacion manual	180,00	METROS CUBICOS	4.500.000
28	72131601-001	Estercolero: con tabiques de las. comun,piso de cemento alizado,incluye drenajes,camineros y de cemento alizado s/detalle constructivo; CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA, ESPESORES Y PROFUNDIDAD S/ DETALLES	3,33	METROS CUBICOS	1.188.000
29	72131601-001	mamposteria de nivelacion de 0,30m	2,94	METROS CUADRADOS	249.900
30	72131601-001	mamposteria de 0,15m con armadura de refuerzo inserta conforme a detalle	21,00	METROS CUADRADOS	1.365.000
31	72131601-001	contrapiso de hormigon de cascotes(empastonado)sobre suelo natural compactado,espesor promedio 10cm	12,00	METROS CUADRADOS	300.000

32	72131601-001	revoques impermeables con aditivos hidrofugos	21,00	METROS CUADRADOS	525.000
33	72131601-001	piso de cemento alisado a la llana metalica sobre contrapiso	12,00	METROS CUADRADOS	900.000
34	72131601-001	drenaje, tuberia de PVC 0,50 incluye macizado de proteccion c/ ladrillo comun	18,00	Metro lineal	954.000
35	72131601-001	camineros de hormigon masa rodillado,espesor 10cm, sobre terreno natural compactado	17,46	METROS CUADRADOS	1.134.900
36	72131601-001	conjunto de bretes,portones,corral y box matadero,construido con tablones de 6"x1" , 1/2" de curupa´y y postes de 6"x6", varillas roscadas de 1/2" planchuelas y accesorios	44,55	METROS CUADRADOS	6.682.500
37	72131601-001	carpinteria de madera:puertas tipo postigon abulonadas de lapacho incluye marcos	5,00	UNIDAD	3.750.000
38	72131601-001	carpinteria metalica: puertas de chapa con marcos de perfileria de hierro, bastidores de tubos y perfileria de hierro para tensar rejillas de alambre,rejillas para sumidero de desague etc.	14,49	METROS CUADRADOS	2.173.500
39	72131601-001	accesorios de herreria, rieles gancheras, aparejos,roldanas,andamios y escalerillas etc(conjunto completo)	1,00	UNIDAD	1.000.000
40	72131601-001	vallado de tejido de alambre liso con balancines y postes de curupa´y-eté de 1,50m de alt. libre, una franja inferior de tejido romboidal de 0,60m de ancho, y un murete inferior de tres hiladas de ladrillo comun	500,00	Metro lineal	17.500.000

41	72131601-001	personal,tuberia de pvc reforzado para desagues, tuberia de polipropileno de vinilo para conduccion de agua,griferia fv clasica,artefactos losa blanca standard, un inodoro con sistema alt. a, un mignitorio, un lavatorio,termotanque de 60 lts. (conjunto completo)	1,00	UNIDAD	500.000
42	72131601-001	instalacion electrica,pilar de medicion,tablero principal,limitadores linea europea preferentemente,ductos embutidos,cables impaco; fichas llave y toma de calidad reconocida en el mercado	150,00	UNIDAD	975.000
43	72131601-001	postes de hormigon premoldeados de 7,5m.	4,00	UNIDAD	608.000
44	72131601-001	tendido desde pilar de medicion hasta el tablero ppal. con cables pre-ensamblados accesorios y limitador termomagnetico	100,00	Metro lineal	1.780.000
45	72131601-001	sistema de conduccion de agua corriente,tuberia de pvc y accesorios	100,00	Metro lineal	1.200.000
46	72131601-001	tanque reservorio de 3500 litros de fibra de vidrio,con accesorios,sobre plataforma de mamposteria de ladrillos comunes	1,00	UNIDAD	17.234.000
47	72131601-001	motobomba centrifuga con presostato y pulmon hidroneumatico de 3/4 hp	1,00	UNIDAD	2.500.000
48	72131601-001	artefactos luminarios tipo exterior con lamparas de luz mixta	6,00	UNIDAD	1.170.000
49	72131601-001	artefactos luminarios tipo fluorescentes base metalica para tubos 2x40ts	10,00	UNIDAD	1.700.000
50	72131601-001	pinturas: a la cal con fijador sobre paredes	196,00	METROS CUADRADOS	686.000
51	72131601-	esmaltes sinteticos con fondo anticorrosivo sobre metales	36,90	METROS CUADRADOS	553.500

	001				
52	72131601-001	barniz poliuretanico sobre maderas	98,45	METROS CUADRADOS	2.461.250
53	72131601-001	gastos generales directos: incidencia de transporte, obrador,gastos de gremio,sobrestante etc.	1,00	UNIDAD	2.347.700
54	72131601-001	desmovilizacion final	1,00	UNIDAD	590.500
				TOTAL	**198.980.000**

Son Guaraníes: Ciento Noventa y Ocho Millones Novecientos Ochenta Mil.----------