Municipalidad de Naranjal

Intendencia Municipal

Tel.: 0676-320011/24

e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 11/12
"Construcción de Cercado Perimetral Escuela Mariscal Estigarribia"

ACTA DE APERTURA DE SOBRES

En la Ciudad de Naranjal, a los veinti tres días del mes de agosto del año 2012, siendo las 09:30 horas, en el local de la Municipalidad de la Ciudad de Naranjal, ante la encargada de la UOC de esta institución Lic. Regiane Bortoloso, procede a realizar el Acto de Apertura de sobres correspondiente al llamado para la **"Construcción de Cercado Perimetral Escuela Mariscal Estigarribia"** por el proceso de Contratación Directa 11/2.012 y para dar cumplimiento a la **Ley 2051/03 y Decreto Reglamentario N° 21909/03**. Se deja constancia de que hasta la hora límite de presentación de ofertas, conforme al llamado 09:00 horas se han recepcionado 3 (tres) ofertas las de la empresa Taller Metalurgico RM, Lider Maq y Aria, Electricidad y Metalúrgica. Procedido a la apertura de las ofertas se ha dado lectura a los documentos sustanciales conforme al siguiente detalle:

Oferente	Carta Oferta debidamente extendida	DD JJ. Art. 40 Ley 2051	DD JJ. Resolución 941
LIDER MAQ.	SI	SI	SI
TALLER METALURGICO RM	SI	SI	SI
ARIA. ELECTR. Y METALURGICA	SI	SI	SI

Seguidamente se detallan los precios de las ofertas:

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Regiane Bortoloso
Responsable U.O.C.

Municipalidad de Naranjal

Intendencia Municipal
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 11/12
"Construcción de Cercado Perimetral Escuela Mariscal Estigarribia"

Obra: Construccion de cercado primetral ***Entidad beneficiaria:*** **Escuela basica nº 3800 Mcal Estigarribia** ***Distrito: Naranjal***				**OFERENTES** **PRECIO TOTAL**		
				T.Metal. RM	**Aria. Elect.**	**Líder. Maq.**
Nº	***Descripción***	***Can.***				
1	***Rubros***					
1.1	Cartel de Obra	0	m			
1.2	Portón metalico para vehiculos de 3,5 m de ancho y peatonal de 1 m de ancho en cercado perimetral incluye la construccion de cuatro pilares de Hº Aº de 0,25x0,25 m para soporte de portones con sus respectivas bases de zapatas de Hº Aº 0,50x0,50x0,25	1	**un**	4.500.000	4.100.000	5.950.000
2	***Cercado perimetral***					
2.1	Mamposteria de 0,15 m de ladrillos comunes a la vista con altura promedio de 0,30 m y cimiento o base de 0,30 m con altura de 0,20 m.	400	**ml**	17.800.000	22.340.000	16.800.000
2.2	Base de postes con hormigon ciclopero profundidad de 0,60 m y 0,40 m de diametro	160	**un**	6.400.000	7.496.000	11.200.000
2.3	Postes prefabricados de Hº Aº curvos de 2,80 m cada 2,50 m	160	**un**	7.040.000	7.480.000	8.320.000
2.4	Alambre liso acerado Nº 17	1200	**ml**	3.360.000	2.040.000	3.000.000
2.5	3 Lineas de alambre de puas Nº 16 en la parte superior	1200	**ml**	3.360.000	2.040.000	2.640.000
2.6	Tejido de lambre 2 ¨ calibre 14	392	**m2**	7.448.000	6.566.000	7.056.000
TOTAL				**49.908.000**	**52.062.000**	**54.966.000**

Una vez finalizado el Acto de Apertura, se derivan los Documentos a la UOC para su posterior evaluación de los aspectos legales y técnicos.

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES *

Lic. Regiane Bortoloso
Responsable U.O.C.