CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, VALLADO PERIMETRAL E ILUMINACIÓN con ID: 401267		MORENO INGENIERIA				ACUÑA INGENIERIA			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Provisión Colocación Cartel de ObraChapa galvanizada nº 24 de dimensión 1,50x1,20m sobre estructura o costillas de caños cuadrados de 25x25mm en horizontal y en vertical, soporte compuesto por 2 caños cuadrados de 50x50mm de sección y pared 1,50mm con altura mínima de 1,50m contados	Unidad	1	1.471.875	1.471.875	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
2	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	1.787,3	2.195	3.923.124	Metros cuadrados	1.787,3	1.000	1.787.300
3	Cancha sintética 28x40 - 1120m2 - Desmonte de perímetro existente (caños metálicos, tejido, mampostería tipo cordón)	Unidad Medida Global	1	2.657.500	2.657.500	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
4	Revoque perimetral de muro de piedra existente y cordón perimetral de la cancha	Metro lineal	140	38.125	5.337.500	Metro lineal	140	22.000	3.080.000
5	Limpieza, desmonte y/o destronque de malezas y preparación del terreno.	Unidad Medida Global	1	4.039.500	4.039.500	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
6	Base drenante con piedras de diferentes granulaciones	Metros cuadrados	1.120	61.125	68.460.000	Metros cuadrados	1.120	55.000	61.600.000
7	Césped sintético profesional (líneas blancas incluidas)	Metros cuadrados	1.160	115.250	133.690.000	Metros cuadrados	1.160	110.000	127.600.000
8	Vallado perimetral - Caños para soporte de tejido de 3" en forma vertical tipo columna y 2" en forma horizontal tipo soporte tensor de 2mm de espesor	Unidad	113	264.050	29.837.650	Unidad	113	210.000	23.730.000
9	Tejido perimetral de 5m de altura, tipo de tejido de 5cm x 5cm	Metros cuadrados	514	22.425	11.526.450	Metros cuadrados	514	25.000	12.850.000
10	Ilumina de cancha con 6 torres de HºAº de 12m de altu con reflector de 400W vapor metálico 2 uni de reflector por cada torre alimentado por sección de cable 2x2TPR- 2x4TPR, incluido un tablero general metáli externo con llaves termomagnéticas para comando general de las luces total 72.000 lúmenes	Unidad Medida Global	1	32.736.500	32.736.500	Unidad Medida Global	1	25.000.000	25.000.000
11	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000
					295.180.099				260.647.300

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V
Encargado U.O.C.

GOBERNACIÓN III DEPARTAMENTO CORDILLERA
Dpto. Unidad Operativa de Contrataciones