MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
"CIUDAD DE LA AMISTAD"
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

44 AÑOS

LA FUERZA DE LA ESPERANZA!!! DR. CARLOS CESAR HAITTER

CUADRO COMPARATIVO

FRANCISCO LOPEZ BRITEZ

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE ESCOLAR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN DE RECURSOS con ID: 333598

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de la Obra: a- Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrac	186	12.000	2.232.000
2	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrac	186	15.000	2.790.000
3	72131601-002	Excavacion y Carga de Cimiento de PBC	Metros cúbicos	32,7	520.000	17.004.000
4	72131601-004	Estructura de Ho Ao: a- Vigas y dado de Ho Ao	Metros cúbicos	2,15	1.800.000	3.870.000
5	72131601-004	Encadenado de Ho Ao	Metros cúbicos	5,27	1.800.000	9.486.000
6	72131601-004	Muros de Nivelacion: De 0,45 cm	Metros cuadrac	7,2	225.000	1.620.000
7	72131601-004	Muros de Nivelacion: De 0,30 cm	Metros cuadrac	19	205.000	3.895.000
8	72131601-004	Muros de Nivelacion: De 0,60 cm	Metros cuadrac	1,3	265.000	344.500
9	72131601-004	Relleno y apisonado de interior	Metros cúbicos	69	105.000	7.245.000
10	72131601-004	Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrac	15	92.000	1.380.000
11	72131601-004	Muro de Elevacion: De 0,30 cm para revocar	Metros cuadrac	13,1	135.000	1.768.500
12	72131601-004	Muro de Elevacion: De 0,15 cm para revocar	Metros cuadrac	10	99.000	990.000
13	72131601-004	Muro de Elevacion: De 0,30 cm visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrac	68,6	195.000	13.377.000
14	72131601-004	Muro de elevacion: De 0,30 cm visto una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrac	13,5	175.000	2.362.500
15	72131601-004	Muro de Elevacion: De 0,15 cm visto una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrac	102	95.000	9.690.000
16	72131601-004	Muro de Elevacion: Envarillado bajo aberturas 2 de 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	36	38.000	1.368.000
17	72131601-015	Pilar: de 0,45x0,45 visto para galeria	Metro lineal	15,4	290.000	4.466.000
18	72131601-007	Techo: De tejas y tejuelones prensadas a maquina	Metros cuadrac	246,6	260.000	64.116.000
19	72131601-007	Techo: Viga de madera y planchuela en galeria	Unidad Medida	1	17.000.000	17.000.000
20	72131601-008	Revoques: De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrac	191,4	30.000	5.742.000
21	72131601-008	Revoques: De viga cumbrera de Ho Ao	Metros cuadrac	26	38.000	988.000
22	72131601-009	Contrapiso de Ho de cascotes	Metros cuadrac	172,5	44.000	7.590.000
23	72131601-009	Piso de baldosa calcarea	Metros cuadrac	172,5	75.000	12.937.500

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Unid. Oper. de Contrataciones

Abog. Orlando Diosnel Fernández Aquino
Encargado U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
"CIUDAD DE LA AMISTAD"
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

44 AÑOS

"LA FUERZA DE LA ESPERANZA!!!" DR. CARLOS CESAR HAITTER

CUADRO COMPARATIVO

FRANCISCO LOPEZ BRITEZ

24	72131601-009	Zocalo de calcareo	Metro lineal	100	31.000	3.100.000
25	72131601-010	Abertura de madera: Puerta de madera de 1,20x 2,10	Unidad	3	1.600.000	4.800.000
26	72131601-010	Abertura metalica: a- Ventanas tipo balancin	Metros cuadrac	20,52	345.000	7.079.400
27	72131601-010	Alfeizer de ventana: a- De revoque 1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	15	31.000	465.000
28	72131601-012	Servicio de pintura de paredes	Metros cuadrac	191,4	30.000	5.742.000
29	72131601-012	Servicio de pintur: De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrac	27,8	32.000	889.600
30	72131601-012	Pintura de viga cumbrera	Metros cuadrac	26	30.000	780.000
31	72131601-012	Servicio de pintura: De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrac	258	32.000	8.256.000
32	72131601-012	Pintura: De aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrac	20,52	28.000	574.560
33	72131601-012	Servicio de pintura: De maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrac	246,6	28.000	6.904.800
34	72131601-012	Servicio de pintura: De abertura de madera con barniz	Metros cuadrac	16,5	24.000	396.000
35	72131601-010	Vidrios dobles	Metros cuadrac	20,52	340.000	6.976.800
36	72131601-011	Desague pluvial: a- Canaleta y Caño de bajada No 26 - desarrollo 33 cm	Metro lineal	64	160.000	10.240.000
37	72131601-001	Instalacion electrica	Unidad Medida	1	26.000.000	26.000.000
38	72131601-001	Artefactos electricos	Unidad Medida	1	15.000.000	15.000.000
39	72131601-002	Pizarrones	Unidad	3	2.500.000	7.500.000
40	72131601-002	Cartel de Obra	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
41	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrac	180	9.000	1.620.000
Precio Total						**300.086.160**

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ Unid Oper de Contrataciones

Abog. Orlando Diosnel Fernandez
Encargado U.O.C