IPTA · Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria · GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente · KOPIA RDA. KOREA Paraguay

COMITÉ DE EVALUACION

CONTRATACIÓN DIRECTA CD N° 31/2019 - "CONSTRUCCION DE CAMARA FRIA - PROYECTO KOPIA-IPTA" - CONTRATO PLURIANUAL - ID N° 373.148

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

						Proveedora Ypoa de Idalgo Alvarenga Sánchez RUC 782811-0		MC TECH de Marciano Zárate Lucena RUC 840073-3		SD INGENIERIA SA RUC 80078119-8	
ÍTEM	Código de Catálogo	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72131601-001	CONSTRUCCION DE CAMARA FRIA PARA PROYECTO PAPA - KOPIA IPTA	Unidad	Unidad	1						
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES									
1.1.1		Construcción de cámara tipo frigorífico, condensado a aire forzado, con tablero eléctrico de control de temperatura, con las siguientes dimensiones: Dimensión: externa 9,6 m x 4,9 m x 3,2 m de altura Puerta: 1 unidad 1.950 mm x 1.100 mm Tronera: no Cortina: incluye Piso: hormigón armado de 10 cm, terminado con piso cerámico Temperatura de la cámara frigorífica: -2 a 8º grados Celsius (Regulable de acuerdo a la necesidad del producto) Unidad Compresor de 8 Hp. deberá estar construido por chapa de montaje, presostato de alta y baja, tanque de líquido, filtros, visor de líquido, caño de cobre, condensador, ventilador, separador de líquido, pintura especial anti corrosivo, bujes amortiguadores para el compresor. 2 Evaporadores que deberá estar construido por chapa galvanizada ventiladores de 25 cm de diámetro, bandeja de desagüe, resistencia para descongelamiento, protector de ventilador con direccionador de aire. Capacidad de carga: 3.000 Kg cada 24 horas.	Unidad	Unidad	1	97.000.000	97.000.000	106.700.000	106.700.000	99.000.000	99.000.000
1.2.		INSTALACIONES ELECTRICAS PARA CAMARA FRIA									
1.2.1.		Instalación Eléctrica de tablero seccional a tablero de control del compresor: deberá ser construido por gabinete (caja) pintado con pintura horneado, selectora de prendido y apagado del compresor, selectora para prendido y apagado de iluminación interna. Contactores, relé de sobre carga del compresor, lámpara de señalizadores de funcionamiento, llave termomagnéticas, riel din, cable canal ranurado, protector de falta de fase, sobre tensión y baja tensión, indicador de temperatura digital programable, cables con terminales, borneras, rieleras, din. Servicio de plomería para la construcción. Trabajo de albañilería para preparación de ubicación de cámara frigorífica Garantía de los repuestos eléctricos, como mínimo (1) año. Garantía de la construcción y el equipo instalado: como mínimo (1) año	Unidad	Unidad	1	9.200.000	9.200.000	7.900.000	7.900.000	10.800.000	10.800.000
		SUMA TOTAL - IVA INCLUIDO					106.200.000		114.600.000		109.800.000

Abog. Nadia N. Noguez
Miembro del Comité
de Evaluación de Ofertas

Ing. Maria Beatriz Villalba A.
Miembro del Comité
de Evaluación de Ofertas

Sr. Pedro A. López V.
Miembro del Comité
de Evaluación de Ofertas

Sr. Jorge A. Mongelós B.
Miembro del Comité
de Evaluación de Ofertas

Sr. Miguel Á. Achón D.
Miembro del Comité
de Evaluación de Ofertas