CUADRO COMPARATIVO

CONSTRUCCION DE TINGLADOS EN COLEGIOS DEL DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE. con ID: 343469

LOTE NRO: 1

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
			TORRES CONSTRUCCIONES			CONSTRUCTORA 2 HERMANOS		
1	**Preparacion de obra**	**Metros cuadrados**	**1**		**7.726.823**	**1**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
1.1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	770	2.495	1.921.150	770	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2	Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	499.000	1.497.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3	Demolición y Retiro de tinglado existente	Unidad Medida Global	1	2.598.500	2.598.500	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4	Excavación para zapatas	Metros cúbicos	20,16	84.830	1.710.173	20,16	NO COTIZA	NO COTIZA
2	**Colocacion de hormigon armado**	**Metros cúbicos**	**1**		**21.407.100**	**1**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
2.1	Zapata de H°A° 1,20x1,20x0,25 (1,00 de profundidad)	Metros cúbicos	5,04	2.095.800	10.562.832	5,04	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2	Tronco de pilar 0,25 x 0,50 x 1,00	Metros cúbicos	2,1	2.095.800	4.401.180	2,1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3	Carga de Pilar de Estructura Metálica 0,25 x 0,50 x 1,50	Metros cúbicos	2,63	1.197.600	3.149.688	2,63	NO COTIZA	NO COTIZA
2.4	Alisada en partes Rotas de Zapatas	Metros cuadrados	22	149.700	3.293.400	22	NO COTIZA	NO COTIZA
3	**Servicio de trabajos en hierro estructural**	**Metro lineal**	**1**		**329.180.320**	**1**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
3.1	Pilar Metálico 4,00 mts estructurado con Perfil U de 6" y gusano de Angulo de 1/4" x 1/8 (Según Plano)	Metro lineal	56	149.700	8.383.200	56	NO COTIZA	NO COTIZA
3.2	Vigas y Cabreadas metálicas con perfiles y reticulado (Según detalle de Plano)	Metro lineal	161	159.680	25.708.480	161	NO COTIZA	NO COTIZA
3.3	Techo de chapas galvanizadas onduladas Nº 28 sobre estructura metálica de perfil "U" y ángulos Pend. 20 %	Metros cuadrados	924	319.360	295.088.640	924	NO COTIZA	NO COTIZA
4	**Construccion e instalaciones electricas**	**Metro lineal**	**1**		**17.365.200**	**1**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
4.1	Proyector HPIT de 400 watt luz blanca c/ reactor	Unidad	12	1.197.600	14.371.200	12	NO COTIZA	NO COTIZA
4.2	Tablero principal con 4 llaves TM de corte de 32 AMP	Unidad	1	1.796.400	1.796.400	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.3	Acometida a red eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.197.600	1.197.600	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5	**Servicio de colocacion de canaletas**	**Metro lineal**	**1**		**11.976.000**	**1**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
5.1	Canaletas y Bajadas	Metro lineal	120	99.800	11.976.000	120	NO COTIZA	NO COTIZA
6	**Servicio de pintura**	**Metros cuadrados**	**1**		**27.431.320**	**1**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
6.1	Pintura de Pista	Metros cuadrados	770	30.000	23.100.000	770	NO COTIZA	NO COTIZA
6.2	De Vigas y Cabreadas metálicas con perfiles y reticulado	Metro lineal	161	19.960	3.213.560	161	NO COTIZA	NO COTIZA
6.3	De Pilares Metálico	Metro lineal	56	19.960	1.117.760	56	NO COTIZA	NO COTIZA
7	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.491.012**	**1**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
7.1	Trabajos de limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.491.012	1.491.012	1	NO COTIZA	NO COTIZA
				Precio Total	**416.577.775**	**Precio Total**		**NO COTIZA**

Unidad Operativa de Contrataciones Pública

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

LOTE NRO: 2								
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
			TORRES CONSTRUCCIONES			CONSTRUCTORA 2 HERMANOS		
1	Preparacion de obra	Metros cuadrados	1		13.685.413	1		13.679.707
1.1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.200	2.499	2.998.800	1.200	2.498	2.997.600
1.2	Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	499.750	1.499.250	3	499.500	1.498.500
1.3	Demolición y Retiro de tinglado existente	Unidad Medida Global	1	6.495.894	6.495.894	1	6.493.500	6.493.500
1.4	Excavación para zapatas	Metros cúbicos	31,68	84.958	2.691.469	31,68	84.915	2.690.107
2	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	1		32.146.919	1		32.130.837
2.1	Zapata de H°A° 1,20x1,20x0,25 (1,00 de profundidad)	Metros cúbicos	7,92	2.098.950	16.623.684	7,92	2.097.900	16.615.368
2.2	Tronco de pilar 0,25 x 0,50 x 1,00	Metros cúbicos	2,75	2.098.950	5.772.113	2,75	2.097.900	5.769.225
2.3	Carga de Pilar de Estructura Metálica 0,25 x 0,50 x 1,50	Metros cúbicos	4,13	1.199.400	4.953.522	4,13	1.198.800	4.951.044
2.4	Alisada en partes Rotas de Zapatas	Metros cuadrados	32	149.925	4.797.600	32	149.850	4.795.200
3	Servicio de trabajos en hierro estructural	Metro lineal	1		439.220.280	1		436.228.560
3.1	Pilar Metálico 4,00 mts estructurado con Perfil U de 6" y gusano de Angulo de 1/4" x 1/8 (Según Plano)	Metro lineal	88	149.925	13.193.400	88	118.350	10.414.800
3.2	Vigas y Cabreadas metálicas con perfiles y reticulado (Según detalle de Plano)	Metro lineal	264	159.920	42.218.880	264	159.840	42.197.760
3.3	Techo de chapas galvanizadas onduladas Nº 28 sobre estructura metálica de perfil ¨U¨ y ángulos Pend. 20 %	Metros cuadrados	1.200	319.840	383.808.000	1.200	319.680	383.616.000
4	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1		19.790.100	1		19.780.200
4.1	Proyector HPIT de 400 watt luz blanca c/ reactor	Unidad	14	1.199.400	16.791.600	14	1.198.800	16.783.200
4.2	Tablero principal con 4 llaves TM de corte de 32 AMP	Unidad	1	1.799.100	1.799.100	1	1.798.200	1.798.200
4.3	Acometida a red eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.199.400	1.199.400	1	1.198.800	1.198.800
5	Servicio de colocacion de canaletas	Metro lineal	1		11.993.940	1		13.500.000
5.1	Canaletas y Bajadas	Metro lineal	180	66.633	11.993.940	180	75.000	13.500.000
6	Servicio de pintura	Metros cuadrados	1		37.022.080	1		37.002.960
6.1	Pintura de Pista	Metros cuadrados	1.200	24.988	29.985.600	1.200	24.975	29.970.000
6.2	De Vigas y Cabreadas metálicas con perfiles y reticulado	Metro lineal	264	19.990	5.277.360	264	19.980	5.274.720
6.3	De Pilares Metálico	Metro lineal	88	19.990	1.759.120	88	19.980	1.758.240
7	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		1.493.253	1		1.804.446
7.1	Trabajos de limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.493.253	1.493.253	1	1.804.446	1.804.446
				Precio Total	555.351.985		Precio Total	554.126.710

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Pública

Econ. Ever Arturo Roion
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná